

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**в целях обоснования целесообразности включения**  
**в Единый государственный реестр объектов культурного наследия**  
**(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**  
**выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX -**  
**нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский**  
**район, г. Рыльск, ул. Люксембург, 15**

**Дата начала проведения экспертизы:** 04 мая 2022 года.

**Дата окончания проведения экспертизы:** 02 июня 2022 года.

**Место проведения экспертизы:** Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, г. Москва.

**Заказчик экспертизы:** Областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области», 305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, д. 6, ИНН: 4632043341, КПП: 463201001.

**Сведения об организации, проводившей экспертизу:** общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ООО «НИИ РПИИКЭ»), 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.19, литер А, пом.13Н, офис 6, ИНН 7841084410, КПП 784101001.

**Сведения об эксперте:**

<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Федосеева Елена Михайловна</b>
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	12 лет
Место работы, должность	г. Москва, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2021 №142. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие

	<p><i>включение объектов культурного наследия в реестр;</i></p> <p>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</p> <p>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</p>
--	---

**Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:**

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Федосеева Елена Михайловна несет ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

**Объект экспертизы:**

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, 15 (далее – Объект).

Документы, обосновывающие включение Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

**Цель экспертизы:**

Обоснование целесообразности включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объекта культурного наследия, определение категории его историко-культурного значения.

### **Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы:**

1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.
2. Проект зон охраны г. Рыльска Курской области, разработанный проектно-производственным институтом «КППИ» в июне 1990 г.
3. Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.15 от 19.10.1985.
4. Акт проведения осмотра выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Люксембург, д.15 от 25.10.2021 № 210/13.
5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.

### **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети)); не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; не владеет ценными бумагами акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Экспертиза проводится на основании контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 04.05.2022 № 0144200002422000081.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы экспертом проведены:

- комплексный анализ представленных ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области» (заказчиком) документов по Объекту, подлежащему настоящей экспертизе;

- изучение нормативной базы;

- визуальное обследование с осуществлением фотофиксации Объекта в мае 2022 г., окружающей его застройки и градостроительной ситуации с целью исследования данных о его состоянии на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также визуализации планировочной структуры района и среды расположения Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения и развития исследуемой территории расположения Объекта, истории создания и строительства Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления сведений об исторической планировочной структуре района расположения Объекта и их анализ, исследование картографических материалов с составлением исторической иконографии;

- историко-архитектурные исследования с целью изучения и анализа сведений об историческом облике Объекта, его архитектурно-художественной ценности;

- анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, изучение дополнительных документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы.

Указанные историко-культурные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы, и оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы. В процессе экспертизы выполнен анализ проектных и научно-исследовательских материалов и иных материалов, содержащих информацию об истории развития рассматриваемого объекта, ценности рассматриваемого объекта с точки зрения истории, архитектуры,

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Исследования проведены с применением методов натурного, историко-архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного анализов.

Результаты аналитических исследований материалов и документов, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**


В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы, в том числе из областного казенного учреждения «Государственный архив Курской области» (ОКУ «Госархив Курской области»), от Администрации города Рыльска, из фондов Рыльского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей», Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации.

***Общие сведения об Объекте. Исследование правоустанавливающих документов по Объекту. Архивные исследования***

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. (Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, 15) выявлен как объект, представляющий историческую, архитектурную и культурную ценность, в 1995 г.

Объект под номером 2234 включен в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.

Предмет охраны, границы территории, охранное обязательство в отношении Объекта в установленном порядке не утверждены.



*Сведения о кадастровом квартале, на котором расположен Объект (по данным Публичной кадастровой карты <https://pkk5.rosreestr.ru>)*

Согласно данным Росреестра, земельный участок по адресу: Курская область, РЫЛЬСКИЙ район, г. РЫЛЬСК, ул. Р. Люксембург, 15, на котором расположен Объект, стоит на государственном учете с кадастровым номером: 46:20:270210:833 в кадастровом квартале 46:20:270210. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование: для размещения многоквартирного дома. Уточненная площадь: 2 163 кв. м.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022, здание Объекта – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Курская область, р-н РЫЛЬСКИЙ, г. РЫЛЬСК, ул. Р. Люксембург, д.15, с кадастровым номером 46:20:270210:469, имеет площадь: 121,1 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, год завершения строительства: 1917. В объекте недвижимости расположены помещения с кадастровыми номерами: 46:20:270210:601, 46:20:270210:602, 46:20:270210:603. Объект недвижимости включен в реестр объектов культурного наследия или является выявленным объектом, вид объекта – памятник, наименование объекта - Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.

Ограничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы.

В 1985 году Бюро технической инвентаризации разработан Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: РЫЛЬСКИЙ район, г. РЫЛЬСК, ул. Р. Люксембург, д.15.

Согласно общим сведениям, год постройки – до 1917, площадь дома –

121,1 м<sup>2</sup>, в том числе жилая 75,7 м<sup>2</sup>, этажность: 1 этаж (кроме того, имеется цокольный этаж), процент износа конструктивных элементов – 30-40%, владелец - Домоуправление.

Согласно данным Федеральной информационной адресной системы, адрес объекта адресации: Курская область, м.р-н Рыльский, г.п. город Рыльск, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д. 15 зарегистрирован в государственном адресном реестре.

Территория месторасположения Объекта находится в зоне Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденные решением Рыльской городской Думы от 26.12.2018 № 29/1 (в редакции решения Рыльской городской Думы от 29.12.2021 г. №5/2)).

Кроме того, проанализированы основные положения Генерального плана муниципального образования «город Рыльск», утвержденного решением Рыльской городской Думы от 29.06.2011 № 48/1. В соответствии с Генеральным планом, территория расположения Объекта является жилой зоной - зоной ИЖС. Исследуемый Объект на Схеме территорий объектов культурного наследия расположен в границах зоны объектов культурного наследия – зоны регулирования застройки (режим А-1) (Генеральный план муниципального образования «город Рыльск»).

Исследуемый Объект на основном чертеже Проекта зон охраны (утвержден Постановлением главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска») указан как ценное историко-архитектурное здание и сооружение, предлагаемое к постановке на учет.

По результатам запроса в областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» получены ответы от 06.05.2022 № 677, от 30.05.2022 № 804 о направлении имеющихся документов (в том числе учетных) в отношении Объекта.

По результатам запроса в Администрацию города Рыльска получен ответ от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении сведений об адресации, утратах внешнего облика / самих выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

По результатам запроса в ОКУ «Госархив Курской области» получен ответ от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел в отношении выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

***Краткие исторические сведения о развитии территории расположения  
Объекта, историко-градостроительные исследования***

Возникновение и существование Объекта неразрывно связаны с развитием исторической части города Рыльска.

Рыльск – город в западной части Курской области, административный центр Рыльского района, образующий городское поселение город Рыльск. Расположен на обоих берегах реки Сейм. По состоянию на 2016 г. население города составляло 16242 человека<sup>1</sup>.

Старейшая часть Рыльска занимает высокую гряду правобережья Сейма, между впадающими в последний речками Рыло (на севере) и Дублянкой (на юге)<sup>2</sup>. Гора Ивана Рыльского – выдающийся археологический памятник. На нем прослеживаются напластования скифоидной, волынцевской и роменской (относящейся к IX-X вв. и представленной славянским племенем северян) культур, а также древнерусского периода (XI – первой половины XIII вв.), позднего средневековья и нового времени<sup>3</sup>. На вершине этой горы в конце X в. (когда рыльская земля оказалась в составе Древнерусского государства), в целях защиты русских земель от печенегов был, предположительно, основан в качестве города-крепости Рыльск, то есть существовавшее уже гораздо ранее поселение было преобразовано в город с городским кремлем (детинцем)<sup>4</sup>. К детинцу на горе Ивана Рыльского примыкали два посада. Верхний, со следами роменской культуры, памятниками древнерусского и позднесредневекового периодов, располагался к югу через ров от городища на территории, ограниченной современными ул. М. Горького, ул. Комсомольской и краем береговой террасы в урочище Воскресенская гора. Нижний, на котором присутствовал древнерусский домонгольский культурный слой, занимал территории к северо-западу, западу и юго-западу от городища и был ограничен современными Советской пл., ул. Луначарского и ул. Р. Люксембург<sup>5</sup>.

Первое письменное упоминание о Рыльске (центре одной из волостей Новгород-Северского княжества) находится в Ипатьевской летописи под 1152 г.<sup>6</sup> во фразе: «Гюрги иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к Рыльску». А уже в 1179 г. (или в 1180 г.) удельное Рыльское княжество,

<sup>1</sup> Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. Рыльск, 2017-2022. URL: <http://www.admrylsk46.ru/> (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>2</sup> Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. Курск, 2002-2022. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>3</sup> Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 12-13.

<sup>4</sup> Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. Курск, 1999. С. 201-205.

<sup>5</sup> Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

<sup>6</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. Курск, 2006. С. 17-22.

очевидно, выделяется из Новгород-Северского. Первым рыльским князем становится родившийся в 1167 г. Святослав Ольгович.

Курским и рыльским землям в XIII в. во времена монгольского нашествия в целом удалось избежать окончательного опустошения благодаря своему выгодному географическому положению (на стыке леса и степи, у кромки степных кочевий)<sup>7</sup>. Вместе с тем на рыльской земле продолжались отягощенные внешним влиянием междоусобицы. В результате одной из них в конце XIII в. прервался просуществовавший немногим более ста лет род князей рыльских<sup>8</sup>.

Во второй половине XIV в. Рыльск оказался под властью Великого княжества Литовского<sup>9</sup>. В последующие сто лет Рыльское княжество, имея собственных владетельных князей, было полностью зависимо от Литвы<sup>10</sup>.

На рубеже XV–XVI вв. государственные границы России на юго-западе были установлены по Сейму, а Рыльск, находившийся под управлением князя Василия Ивановича Шемяки (Шемячича), стал до конца XVII в. пограничной крепостью. Особенно велика была угроза городу со стороны крымских татар, поляков и литовцев. Защиту южных рубежей осуществляли появившиеся на рыльской земле с конца XV в. северские казаки<sup>11</sup>.

При Василии Шемяке в пределы городской черты был включен раскинувшийся на левобережье Дублянки посад. Центр расширившегося города, таким образом, оказался примерно на месте современного Дворца культуры (к западу от южной части Советской площади). Здесь была поставлена деревянная Спасо-Преображенская церковь (сгоревшая в 1720 г.), а неподалеку от нее расположилась съезжая изба (воеводская канцелярия). Площадь у церкви стала административной площадью города. А восточнее, ближе к Дублянке, была устроена торговая площадь. Все постройки в Рыльске в тот период были еще деревянными<sup>12</sup>.

Рыльское удельное княжество при Василии Шемяке еще продолжало сохранять собственную самостоятельность. Однако после обвинения В.И. Шемяки в измене в 1523 г. самостоятельность княжества была ликвидирована, а механизм управления городом изменен. Вместо удельного

---

<sup>7</sup> Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

<sup>8</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 72–82.

<sup>9</sup> Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>10</sup> Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

<sup>11</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 107–128.

<sup>12</sup> Там же. С. 87–106.

князя в Рыльске появились назначаемые центральной властью воеводы, наместники и дьяки, ставившиеся на свои должности на определенный срок<sup>13</sup>.

Рыльск XVI в. представлял собой достаточно мощную для своего времени крепость. Эта крепость занимала ровную поверхность горы Ивана Рыльского на высоте около 50 метров над уровнем Сейма. С востока подступы защищал полноводный Сейм, с севера – Рыло и Дублянка, с запада – Дублянка с надолбами, с юга – глубокий ров. Крепостные пятиметровые стены и девять башен разной конфигурации и высоты были устроены из крепкого дуба. Укрепления на горе Воскресенской являлись продолжением старой крепости. Город тянулся по береговой гряде, имевшей обрывающиеся к Сейму и Дублянке склоны. Между горой Ивана Рыльского и Воскресенской горой находился старый Катунин ров. А следующий ров, находившийся чуть южнее, пересекал современную ул. III-го Интернационала от Дублянки к Сейму в районе ул. М. Горького. В этом районе до сих пор сохранились глубокие овраги. Третье укрепление, состоящее из глубокого рва и вала, находилось на месте «Чернявской лужи» (водоема, засыпанного в 1982 г.). Оно соединяло овраг, проходящий по древнему Ильинскому кладбищу, с оврагом на современной ул. Советской, находившимся около ведущей на Курск дороги<sup>14</sup>.

Густонаселенную территорию, протянувшуюся по горе Ивана Рыльского, Воскресенской и Ильинской (Крутой) горам, рыляне называли Старым городом. К западу от него, на правом берегу Дублянки издавна находился посад, на рубеже XIV–XV вв. перекинувшийся также и на левобережье Дублянки на места древних селищ<sup>15</sup>. Вокруг всего города тянулся земляной вал, на котором также стояли башни, а вдоль него шел ров шириной в 5–6 метров, в низменных местах заполненный водой.

В 1614 г. Рыльск был практически полностью сожжен. По Деулинскому перемирию 1618/1619 г. Рыльск остался закреплен за Российским государством. Это, однако, не оградило его окончательно от притязаний Речи Посполитой, продолжавшихся в дальнейшем вплоть до конца XVII в. После Смуты в Рыльске по-прежнему находился крупный гарнизон, численность которого стала сокращаться лишь во второй половине XVII в., когда государственные границы отодвинулись к югу и западу<sup>16</sup>. Кроме того, на протяжении XVII в. продолжали регулярно обновляться и городские

<sup>13</sup> Там же. С. 87-106.

<sup>14</sup> Там же. С. 129-153.

<sup>15</sup> Там же. С. 129-153.

<sup>16</sup> Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

укрепления<sup>17</sup>. Крепостные сооружения сохранялись в городе и в 1720-е гг., однако на протяжении XVIII в. они разрушались.

При этом за XVII в. Рыльск значительно развился в экономическом отношении. В рыльском крае процветало земледелие, садоводство и пчеловодство, кустарное производство по переработке сырья. Начиная с эпохи Петра I Рыльск из порубежного города-крепости начинает превращаться в значимый центр торговли на юго-западе Российской империи, и во второй половине XVIII в. становится им. В городе строятся гостиные дворы, лавки и склады. Из служилых людей, в XVII в. переходивших в купеческое сословие, происходят все наиболее значимые в XVIII – начале XX вв. купеческие династии Рыльска. Наиболее известны такие рыльские купцы как Шелеховы (Шелиховы), Фолимоновы (Филимоновы), Хорламовы (Харламовы), Золотаревы, Мальцевы, Аристарховы и др.<sup>18</sup>

В 1720 г. в городе произошел крупный пожар, после которого Рыльск восстанавливался по старой радиально-кольцевой планировке. 16 января 1784 г. Екатериной II был утвержден, а в 1791 г. окончательно скорректирован новый градостроительный план квартальной, прямоугольной застройки. План 1784 г. стал первым планом регулярной застройки Рыльска. Интенсивное строительство, проводимое в соответствии с этим планом, началось с 1798 г. Планом было предусмотрено, что Административная и Торговая (Базарная) площади города застраиваться не будут<sup>19</sup>, а главный въезд в город должен был располагаться со стороны современной улицы Калинина, там, где сейчас построен автомобильный мост через Сейм.

Из «Описания Курского наместничества» (1786 г.), сделанного С.И. Ларионовым, известно, что Рыльск конца XVIII в. был разделен на три части. Жителей в городе насчитывалось всего 2232 человека, имелась каменная соборная церковь Рождества Богородицы и пять каменных купеческих домов. В Рыльске работали лавки и кузница, были богадельни, харчевни, питейные дома и водяная мельница, плодоносные сады и огороды. В длину город имел протяженность две версты, в ширину – одну, а в окружности – шесть с лишним верст<sup>20</sup>. Фабрик и заводов в городе не было, первые кустарные предприятия начали появляться в Рыльске с начала XIX в.

В первой половине – середине XIX в. Рыльск продолжил развиваться как крупный центр торговли. В первой половине XIX в. на Сейме была устроена

<sup>17</sup> Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

<sup>18</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 162-202.

<sup>19</sup> Там же. С. 203-218.

<sup>20</sup> Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце. М., 1786. С. 132-133.

система шлюзов и каналов (Александринский водный путь)<sup>21</sup>. При этом быстро росло население Рыльска - в 1858 г. в городе уже числилось 7070 жителей. В сословном отношении значительная часть из них являлась купцами, мещанами и лицами духовного звания<sup>22</sup>.

В 1867 г. в Рыльске насчитывалась 601 лавка. Активнее всего шла торговля косами, начатая и развитая рыльскими купцами-миллионерами Филимоновыми<sup>23</sup>. Рыльские купцы имели собственные представительства в Астрахани, Санкт-Петербурге, Риге, Вене и Берлине<sup>24</sup>.

В 1870-е гг. Сейм обмелел и перестал быть судоходен. В 1894 г. была проведена железнодорожная ветка Коренево–Рыльск (с. Боровское)<sup>25</sup>.

Во второй половине XIX в. в Рыльске активно начала развиваться промышленность (в которую из торговли уходили купцы). В 1865 г. в городе было 20 заводов, а в 1908 г. фабрик и заводов в Рыльске числилось – 42, а в Рыльском уезде – 67<sup>26</sup>.



*Город, базар и Преображенский храм. Период создания: начало XX в.*

В Рыльске во второй половине XIX – начале XX вв. значительно расширилась сеть учебных и открылся ряд культурных заведений, также развивалась и медицина. В 1860-х гг. были построены мосты через Сейм и дамба. На главных улицах укладывались мостовые и тротуары, высаживались

<sup>21</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

<sup>22</sup> Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>23</sup> Там же. (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>24</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

<sup>25</sup> Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 149-150.

<sup>26</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 314-341.

деревья. Центр Рыльска освещался керосиновыми фонарями. В конце 1880-х гг. в Рыльске был создан городской общественный сад. В конце XIX в. в городе был построен телеграф, в начале XX в. – электростанция, и был проведен телефон. Перед Первой мировой войной в городе насчитывалось около 14 тысяч жителей<sup>27</sup>.

По окончании Гражданской войны все основные улицы Рыльска сменили названия с дореволюционных на советские (большинство из которых сохранилось до настоящего времени)<sup>28</sup>.

В период Великой Отечественной войны немецкая оккупация Рыльска продолжалась с начала октября 1941 г. по 30 августа 1943 г. С осени 1943 г. в освобожденный город постепенно начали возвращаться жители. С первых же дней после освобождения в Рыльске, многие дома которого стояли разрушенными, а улицы были изрыты окопами, начались ремонтно-восстановительные работы, в них принимало активное участие все население. Выполнялись и работы по городскому благоустройству. В 1953–1954 гг. проводилось озеленение горы Ивана Рыльского и Красной площади<sup>29</sup>, в 1955 г. была восстановлена городская электростанция, город и район были радиофицированы.

В рамках послевоенного восстановления в 1950-х гг. возникла необходимость в принятии нового градостроительного плана развития города (предыдущий план был утвержден в 1784 г.). Было разработано несколько проектов, наиболее удачным из них оказался план института «Курскгражданпроект», разработанный коллективом во главе с главным архитектором Павлом Ивановичем Криволаповым. В основу нового плана было положено развитие рыльской промышленности<sup>30</sup>. В 1950-1970-е гг. город стал разрастаться, осваивая также и левобережье Сейма. В 1970-1980-е гг. в Рыльске вводились в эксплуатацию восстановленные и новые предприятия, реконструирована железнодорожная ветка Коренево–Рыльск, оборудован аэродром, позволивший наладить воздушное сообщение города с Курском и районными центрами. До 1976 г. в пределах Рыльского района активно использовался речной транспорт. При этом Рыльск не утрачивал торгового значения: к 1990 г. в городе работало более 60 магазинов, городской рынок и скотный базар. По старой традиции осенью ежегодно устраивались ярмарки<sup>31</sup>.

<sup>27</sup> Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>28</sup> Там же (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>29</sup> Там же (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>30</sup> Там же (дата обращения: 17.05.2022)

<sup>31</sup> Чалых Н.Н. Рыльск. С. 627-639.

Перестройка 1985–1991 гг. и последующий распад СССР негативно сказались на развитии Рыльска. В самом городе и районе начали разоряться и закрываться производства, появилась безработица. Люди, чтобы повысить уровень своего благосостояния, стали заниматься торговлей. Кроме того, многие начали жить за счет собственных приусадебных участков, дач и огородов<sup>32</sup>.

В 2022 г. Рыльск празднует свое 870-летие (от момента первого летописного упоминания под 1152 г.). Главные достопримечательности города в настоящее время – это храмы и старинные дома XVIII – начала XX вв., на которые открывается прекрасный панорамный вид с горы Ивана Рыльского.

### *Краткие исторические сведения об Объекте*

Исследуемый Объект расположен в юго-восточной части города Рыльска на улице Р. Люксембург.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии», снятому в 1866 г., место будущего расположения исследуемого Объекта во второй половине XIX в. было ориентировочно занято домовладением № 6 исторического квартала № 5<sup>33</sup>.

Возникновение исследуемого здания пришлось на период конца XIX – начала XX вв., когда происходило активное расширение жилой застройки города. В этот период, согласно сохранившимся в архиве планам Рыльска, квартал, на территории которого находился Объект, имел обозначения № 18/14<sup>34</sup> и № 18<sup>35</sup>.

По улице Репинской (современной улице Розы Люксембург) в данном квартале в списке «Обывательским домам гор. Рыльска, предназначенным для размещения нижних чинов запаса и лошадей при призыве на действительную службу с объявлением мобилизации войск» 1902 г. были указаны следующие жители: Кикоть Константин Трофимович, Воронин Дмитрий Михайлович, Золоторев Афанасий Васильевич, Ершов Михаил Васильевич, Долгополов Иван Сергеевич, Ильинская Анастасия Николаевна, Лебедева Александра Николаевна<sup>36</sup>. В 1908 г. согласно списку «Обывательским домам гор. Рыльска, предназначенным для размещения ратников Государственного ополчения» состав проживающих на Репинской улице в данном квартале стал иным:

<sup>32</sup> Там же. С. 620-626, 640-657.

<sup>33</sup> План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. 2022. URL: [http://retromap.ru/1418661\\_z18\\_51.574639,34.677829](http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829) (дата обращения: 20.05.2022)

<sup>34</sup> ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411. [План Рыльска]

<sup>35</sup> ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412. [План Рыльска]

<sup>36</sup> ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 438. Л. 3, 10об. [Список домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 году]

Кикоть Константин Трофимович, Воронин Дмитрий Михайлович, Никифоров Андрей Дмитриевич, Долгополов Иван Сергеевич, Ильинская Анастасия Николаевна, Лебедева Александра Николаевна<sup>37</sup>. Предположительно, с учетом нумерации и расположения домовладений в квартале, зданием Объекта являлся дом № 260, принадлежавший в 1902 г. А.В. Золотореву (Золотареву), а в 1908 г. А.Д. Никифорову.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии. 1912 года» исторический квартал, на территории которого находился Объект, стал обозначаться как квартал № 50<sup>38</sup>.

По данным технического паспорта в 1984 г. в здании Объекта был произведен капитальный ремонт. По состоянию на последнюю четверть XX в. Объект являлся жилым домом с тремя квартирами. В настоящее время он продолжает использоваться в качестве многоквартирного жилого дома (жилых квартир 3, жилых комнат 5).

***Историко-архитектурные исследования***  
***Краткое описание Объекта. Объемно-планировочные,***  
***композиционные и декоративные особенности***

Центральный фасад Объекта обращен к улице Р. Люксембург и стоит на ее красной линии.

Прямоугольное в основании здание Объекта фактически является двухэтажным, но в техническом паспорте последней четверти XX в. оно числится как одноэтажное с цокольным этажом. Его нижний этаж выполнен из кирпича, а верхний – бревенчатый с кирпичной облицовкой. Здание имеет пристройки с дворовой стороны.

Цокольный этаж Объекта является более низким, а трактованный как парадный верхний этаж – более высоким. Этажи разделены широким профилем межэтажного карниза. Венчающий карниз – более тонкий, довольно простого профиля. Углы строения декорированы лопатками, имеющими пояски на уровне верхней и нижней границ оконных проемов.

Примечательно декоративное решение окон верхнего этажа, выходящих на сторону центрального (северного) фасада - они имеют дугообразные перемычки верха и развитые обрамления с прямоугольными перемычками и с небольшими расширениями в виде «ушек» в верхней трети. Декор обрамлений двух крайних боковых проемов фасада представлен также венчающим прямоугольным сандриком и подоконным мотивом «подзора» – рельефным

<sup>37</sup> ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 539. Л. 2, 3об. [Списки домовладельцев гор. Рыльска, с указанием улиц, на которых они находились]

<sup>38</sup> ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а. [План города Рыльска Курской губернии. 1912 г.]

рядом полукружий. Три центральных обрамления в свою очередь завершаются дугообразными сандриками с небольшими замковыми камнями и филенками, расположенными под подоконными профилями. На уровне нижнего этажа расположено три прямоугольных оконных проема, что симметрично чередуются с двумя довольно крупными квадратными нишами. Окна нижнего этажа на данный момент не имеют (возможно, ранее не имели также) какого-либо декора.

Со стороны западного (бокового) фасада на уровне верхнего этажа наблюдаются некоторые фрагменты существовавшего прежде декора - два оконных проема с западной стороны здания заложены, но сохранившийся проем имеет дугообразное завершение и декоративное обрамление.

По данным технического паспорта по состоянию на последнюю четверть XX в. наблюдался ряд внутренних дефектов конструкции строения Объекта – сырость в фундаменте и капитальных стенах, щели и трещины в перекрытиях, щели в полах и др.

Наружный историко-архитектурный облик центрального фасада Объекта сохранился до настоящего времени преимущественно на уровне верхнего этажа, на уровне нижнего, цокольного этажа заметны позднейшие реставрационные обновления.

Общее техническое состояние Объекта, согласно акту проведения осмотра ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области» от 25.10.2021 № 210/13, описано следующим образом: «Двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане на цоколе с деревянной пристройкой со стороны торцевого фасада, в удовлетворительном состоянии. Цоколь здания окрашен в серый цвет. Визуально наблюдаются незначительные трещины и сколы кирпичной кладки. Оконные проемы главного фасада прямоугольные с прямыми завершениями, в фигурных наличниках, оконные заполнения частично заменены на пластиковые стеклопакеты, деревянные – двустворчатые. Кровля вальмовая, покрыта шиферными листами по деревянной обрешетке, состояние удовлетворительное. Водосточные желоба и трубы отсутствуют».

### ***Исследования современной территории Объекта***

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. расположен в городе Рыльск, Рыльском районе Курской области.

Город Рыльск расположен в западной части Курской области на берегах рек Сейм и Рылю, в 104 километрах от Курска. Город находится на пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково».

Город Рыльск граничит: на юге, западе и севере – с Пригородненским сельсоветом; на востоке – с Малогнеушевским сельсоветом.

Существующая городская черта г. Рыльска утверждена на основании Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, зарегистрированного распоряжением администрации Курской области №513-р от 19.08.2005 г. и включает площадь 1338 га.

Существующая планировка города Рыльск имеет сложную структуру улично-дорожной сети. Исторический центр города имеет шахматную сетку улиц, средний размер квартала – 4 га. В периферийных кварталах города преобладает линейная структура уличной сетки города.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, промышленная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона историко-культурного назначения, зона специального назначения.

Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажными индивидуальными домами, в меньшей степени – среднеэтажными, многоэтажная застройка незначительна (небольшими участками в центральной и восточной частях города).

Общественно-деловая зона сосредоточена в центре города на улицах К. Либкнехта, Ленина, Советской площади. Здесь сосредоточены практически все административно-деловые объекты, объекты культуры и образования.

Территория Объекта находится в юго-восточной части города Рыльска, в квартале, с запада ограниченном улицей Ленина, с севера – улицей Р. Люксембург, с востока – улицей Энгельса, с юга – улицей Куйбышева.

Здание Объекта центральным (северным) фасадом выходит на красную линию застройки улицы Р. Люксембург и отделено от проезжей части зеленой зоной. Вдоль улицы Р. Люксембург высажены крупномерные деревья, кроны которых закрывают фасад Объекта и дальние перспективные виды в летний период.

Нечетные и четная стороны улицы сформированы преимущественно малоэтажной застройкой.

В непосредственной близости от Объекта, восточнее, расположен выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, д.9; западнее расположен выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, д.17; на противоположной стороне улицы Люксембург, северо-западнее, расположен объект культурного наследия

федерального значения «Дом, в котором в 1709 г. останавливался Петр I во время возвращения с Полтавской битвы в Петербург», 1709 г., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, д. 12, севернее расположены выявленные объекты культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, д.8 и «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, д.10.

Таким образом, исследуемый Объект является неотъемлемой частью сохранившихся элементов исторической застройки г. Рыльск, формировавшейся на протяжении XIX – начала XX вв. и в значительной степени сохранившейся до наших дней.

Территория месторасположения Объекта в планировочной и градостроительной структуре Рыльска, обладая несомненной историко-культурной ценностью, коррелирует с элементами исторической застройки (конец XIX – начала XX века), сохранившейся на территории г. Рыльск.

И несмотря на то, что здание Объекта частично окружено более поздней застройкой, оно не утрачивает своей композиционной значимости в общем контексте городской архитектуры.

**Перечень использованных для проведения экспертизы нормативных правовых актов, специальной, технической и справочной литературы:**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».
7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов

границ территорий объектов культурного наследия».

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

9. Закон Курской области от 29 декабря 2005 года № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия».

10. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».

### ***Библиографический список***

1. Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии / А.В. Кашкин // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 10-14.

2. Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. / Курск: Изд. ООО «Учитель», 1999. – 292 с.

3. Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце / С.И. Ларионов. – Москва: Вольная тип. Пономарева, 1786. – 188 с.

4. Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. / А.А. Терещенко // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 146-152.

5. Чалых Н.Н. Рыльск / Н.Н. Чалых. – Курск, 2006. – 687 с.

### ***Неопубликованные источники***

6. Областное казенное учреждение «Государственный архив Курской области» (ОКУ «ГАКО»). Ф. 302. Оп. 1. Д. 438.

7. ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 539.

8. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.

9. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.

10. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.

### ***Электронные ресурсы***

11. Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. – Администрация города Рыльска. – Рыльск, 2017-2022. – Режим доступа: <http://www.admrylsk46.ru/>
12. План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. – Retromap. – 2022. – Режим доступа: [http://retromap.ru/1418661\\_z18\\_51.574639,34.677829](http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829)
13. Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. – Курск дореволюционный. – Курск, 2002-2022. – Режим доступа: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html>

### **Обоснование вывода экспертизы:**

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу документов и основано на содержании Федерального закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках государственной историко-культурной экспертизы проведены историко-культурные, историко-архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, историко-биографические, библиографические исследования путем изучения, анализа, синтеза и системного подхода при составлении иконографии, библиографии и иконологическом анализе Объекта и изменения его исторического облика, функциональном, ландшафтном анализе территории, анализе планировочной организации исследуемой территории расположения Объекта.

В целях принятия объективного решения об обоснованности включения Объекта в Реестр, определения предмета охраны - произведено визуальное обследование - осмотр и фотофиксация Объекта, окружающей его застройки и градостроительной ситуации с целью исследования данных о его состоянии, визуализации планировочной структуры района расположения Объекта.

Результаты исследований представлены в приложении к настоящему акту экспертизы, в том числе в исторической иконографии с перечнем иллюстраций.

Описание Объекта, градостроительной ситуации и исторические сведения обобщены с учетом дополнительных материалов, собранных при проведении экспертизы, сведений по истории освоения и застройки района, строительства Объекта, а также архивных и библиографических источников.

Объект является выявленным объектом культурного наследия и был поставлен на государственную охрану в 1995 году - внесен в Список вновь

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденным Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культур.

В качестве основных критериев для отнесения объекта, обладающего историко-культурной ценностью, к объектам культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно отнести:

- градостроительную ценность - влияние памятника на окружающее пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории;

- архитектурно-строительную ценность - стилевая выразительность, индивидуальность, персонификация авторства, использование при проектировании и строительстве тех или иных передовых приемов, методов и материалов;

- художественно-эстетическую ценность - степень эмоционального воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-психологических терминов;

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует учитывать значимость личностей и (или) событий для территории или значительного количества людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в качестве доказательства «мемориальной ценности» объекта.

По результатам исследований экспертом сделаны следующие заключения в отношении рассматриваемого объекта:

### **1. Историко-градостроительная значимость:**

Возникновение Объекта, построенного в конце XIX – начале XX вв., пришлось на период активного расширения жилой застройки города. Появление Объекта стало характерным свидетельством развития и обновления архитектурного ансамбля города. Исследуемый Объект «Дом жилой», расположенный по адресу Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 15, лицевым фасадом обращен к улице Р. Люксембург и тянется вдоль ее красной линии.

Объект располагается в окружении жилых и административных построек, к настоящему моменту являющимися объектами культурного наследия федерального, регионального значения и выявленными объектами культурного наследия.

Таким образом, Объект является элементом ценной исторической застройки г. Рыльска, формировавшейся на протяжении XIX – начала XX вв.

Территория месторасположения Объекта в планировочной и градостроительной структуре г. Рыльска обладает несомненной историко-культурной ценностью, коррелирует с элементами целостной исторической застройки (конца XIX – начала XX века), сохранившейся на территории города.

Несмотря на то, что здание Объекта частично окружено более поздней застройкой, оно сохраняет свою композиционную значимость в общем контексте городской архитектуры.

## **2. Архитектурно-строительная, художественная и эстетическая значимость:**

Здание Объекта – двухэтажное, оштукатуренное и окрашенное, прямоугольного объема, перекрытое скатной кровлей.

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания выполнено из кирпича, и выдержано в стилистике эклектизма конца XIX – начала XX вв.

Архитектурно-художественное оформление фасадов представлено прямоугольными оконными проемами верхнего этажа, выходящими на сторону центрального (северного) фасада и имеющими дугообразные перемычки верха и развитые обрамления с прямоугольными перемычками и с небольшими расширениями в виде «ушек» в верхней трети; декор обрамлений двух крайних боковых проемов фасада с венчающим прямоугольным сандриком и подоконным мотивом «подзора» – рельефным рядом полукружий; три центральных оконных обрамления, которые завершаются дугообразными сандриками с небольшими замковыми камнями и филенками, расположенными под подоконными профилями; прямоугольными филенками под оконными проемами на главном фасаде (по ул. Розы Люксембург);

межэтажным карнизом простого широкого профиля; венчающим более тонким карнизом простого профиля; лопатками на углах памятника, имеющими пояски на уровне верхней и нижней границ оконных проемов.

Первоначальное объемно-пространственное решение здания, архитектурное решение фасадов, историко-архитектурный облик Объекта до настоящего времени сохранились, в целом, в неизменном виде. Таким образом, Объект обладает особенностями памятника архитектуры и градостроительства конца XIX — начала XX вв.

### **3. Историко-культурная и мемориальная значимость:**

Историко-культурную и мемориальную ценность Объекта обуславливает его принадлежность к истории развития города Рыльска конца XIX – начала XX вв. в период активного расширения жилой застройки. Объект репрезентует историю застройки города Рыльска; архитектурных и градостроительных практик рубежа XIX – XX веков.

На основании имеющихся документов, материалов, результатов натурного и историко-культурных исследований, библиографических и архивных сведений эксперт пришел к следующим выводам:

- местоположение Объекта в исторической застройке города, его объемно-пространственные, эстетико-художественные и архитектурные решения определяют его историко-культурную значимость как ценного элемента архитектурно-градостроительной среды;

- Объект обладает историко-архитектурной, градостроительной, архитектурно-художественной, эстетической и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры г. Рыльска.

Документы, представленные на экспертизу Заказчиком, а также дополнительные материалы, собранные в процессе экспертизы, проведенные историко-культурные натурные исследования позволили эксперту определить границы территории, и особенности Объекта, подлежащие обязательному сохранению в качестве предмета охраны. Проведенные в ходе настоящей экспертизы историко-градостроительные, историко-архитектурные, архивные, иконографические и натурные исследования являются достаточным обоснованием границ территории и предмета охраны Объекта.

Сведения, полученные в результате проведенных исследований, и изученные в рамках экспертизы материалы являются достаточным основанием для отнесения Объекта к объектам культурного наследия местного (муниципального) значения согласно действующему законодательству Российской Федерации в сфере государственной охраны культурного наследия.

### **ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:**

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Люксембург, 15, **ОБОСНОВАНО (положительное заключение).**

**Сведения о наименовании объекта:** «Дом жилой».

**Сведения о времени возникновения или дате создания объекта:** кон. XIX - нач. XX вв.

**Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):** Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 15.

**Сведения о категории историко-культурного значения объекта:** объект культурного наследия местного (муниципального) значения.

**Сведения о виде объекта:** памятник.

**Сведения об общей видовой принадлежности объекта:** памятник градостроительства и архитектуры.

Исходя из ценностных характеристик Объекта и его местонахождения, послуживших основанием для включения Объекта в Реестр и подлежащих обязательному сохранению, предлагается описание особенностей Объекта, являющихся основаниями для включения его в Реестр и подлежащих обязательному сохранению (проект предмета охраны объекта культурного наследия) согласно приложению № 1 к настоящему заключению экспертизы, сведения о границах территории Объекта, включая графическое описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению № 2 к настоящему заключению экспертизы.

#### **Список приложений к настоящему акту экспертизы:**

Приложение № 1.	Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 15.
Приложение № 2.	Проект границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв.,

	расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 15.
Приложение № 3.	Материалы фотофиксации Объекта на 23.05.2022.
Приложение № 4.	Материалы исторической иконографии.
Приложение № 5.	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:
1.	Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.
2.	Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».
3.	Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.15 от 19.10.1985.
4.	Акт проведения осмотра выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Люксембург, д.15 от 25.10.2021 № 210/13
5.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.
6.	Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 10 об.
7.	Списки домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых они находились. Ф. 302, оп.1, д.539, л.2, 3 об.
8.	Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации.
9.	Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 30.05.2022 № 804 о направлении запрашиваемой информации.
10.	Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации.
11.	Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта Федосеевой Елены Михайловны и ООО «НИИ РПИИКЭ».

**Дата оформления заключения экспертизы: 02 июня 2022 года.**

Государственный эксперт  
по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

**Е.М. Федосеева**

ООО «НИИ РПИИКЭ»

**Проект предмета охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв.,  
расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск,  
ул. Р. Люксембург, 15**

**Градостроительные характеристики объекта:**

- местоположение и градостроительные характеристики здания кон. XIX - нач. XX вв., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Рыльск; градостроительная роль в формировании фронта застройки улицы Розы Люксембург.

**Архитектурные и объемно-пространственные характеристики,  
конструктивные элементы объекта:**

- объемно-пространственная композиция двухэтажного здания кон. XIX - нач. XX вв. прямоугольного объема, перекрытого скатной кровлей;

- капитальные стены кон. XIX - нач. XX вв., их конструкция и материал: кирпич, древесина (нижний этаж выполнен из кирпича, а верхний – бревенчатый с кирпичной облицовкой – уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

- объемно-планировочное решение здания в ред. кон. XIX - нач. XX вв. в пределах капитальных стен и перекрытий (без учета поздних пристроек с южной и восточной сторон);

- крыша здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия и стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли;

- композиционное решение оформления фасадов здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов, включая заложенные проемы;

- архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., выполненных из кирпича, и выдержанных в стилистике эклектизма, включающее: прямоугольные оконные проемы верхнего этажа, выходящие на сторону центрального (северного) фасада и имеющие дугообразные перемычки верха и развитые обрамления с прямоугольными перемычками и с небольшими расширениями в виде «ушек» в верхней трети; декор обрамлений двух крайних боковых проемов фасада с венчающим


прямоугольным сандриком и подоконным мотивом «подзора» – рельефным рядом полукружий; три центральных оконных обрамления, которые завершаются дугообразными сандриками с небольшими замковыми камнями и филенками, расположенными под подоконными профилями; прямоугольные филенки под оконными проемами на главном фасаде (по ул. Розы Люксембург); межэтажный карниз простого широкого профиля; венчающий более тонкий карниз простого профиля; лопатки на углах памятника, имеющие пояски на уровне верхней и нижней границ оконных проемов; фрагменты существовавшего прежде декора - два оконных проема с западной стороны здания заложены, сохранившийся проем имеет дугообразное завершение и декоративное обрамление со стороны западного (бокового) фасада на уровне верхнего этажа (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);


- способ и вид отделки фасадов в редакции кон. XIX - нач. XX вв.: оштукатуренная и окрашенная кирпичная кладка, колористические решения фасадов (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);

- оконные и дверные столярные заполнения фасадов в редакции кон. XIX - нач. XX вв., их материал, рисунок расстекловки (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ).

Предмет охраны может быть дополнен в процессе комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ.

Текстовое описание особенностей	Фотографическое изображение особенностей
<b>Градостроительные характеристики объекта:</b>	
<p>- местоположение и градостроительные характеристики здания кон. XIX - нач. XX вв., его роль в композиционно-планировочной структуре исторического центра г. Рыльск; градостроительная роль в формировании фронта застройки улицы Розы Люксембург.</p>	
<b>Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:</b>	
<p>- объемно-пространственная композиция двухэтажного здания кон. XIX - нач. XX вв. прямоугольного объема, перекрытого скатной кровлей;</p>	
<p>- капитальные стены кон. XIX - нач. XX вв., их конструкция и материал: кирпич, древесина (нижний этаж выполнен из кирпича, а верхний – бревенчатый с кирпичной облицовкой – уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);</p>	
<p>- объемно-планировочное решение здания в ред. кон. XIX - нач. XX вв. в пределах капитальных стен и перекрытий (без учета поздних пристроек с южной и восточной сторон);</p>	








	
<p>- крыша здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., ее конструкция, конфигурация, материал, характер кровельного покрытия и стропильной системы, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и коньку кровли;</p>	
<p>- композиционное решение оформление фасадов здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., включая размер, форму, местоположение и оформление оконных и дверных проемов, включая заложенные проемы;</p> <p>- архитектурно-художественное оформление фасадов здания в редакции кон. XIX - нач. XX вв., выполненных из кирпича, и выдержанных в стилистике эклектизма, включающее: прямоугольные оконные проемы верхнего этажа, выходящие на сторону центрального (северного) фасада и имеющие дугообразные перемычки верха и развитые обрамления с прямоугольными перемычками и с небольшими расширениями в виде</p>	

«ушек» в верхней трети; декор обрамлений двух крайних боковых проемов фасада с венчающим прямоугольным сандриком и подоконным мотивом «подзора» – рельефным рядом полукружий; три центральных оконных обрамления, которые завершаются дугообразными сандриками с небольшими замковыми камнями и филенками, расположенными под подоконными профилями; прямоугольные филенки под оконными проемами на главном фасаде (по ул. Розы Люксембург); межэтажный карниз простого широкого профиля; венчающий более тонкий карниз простого профиля; лопатки на углах памятника, имеющие пояски на уровне верхней и нижней границ оконных проемов; фрагменты существовавшего прежде декора - два оконных проема с западной стороны здания заложены, сохранившийся проем имеет дугообразное завершение и декоративное обрамление со стороны западного (бокового) фасада на уровне верхнего этажа (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);





	  
<p>- способ и вид отделки фасадов в редакции кон. XIX - нач. XX вв.: оштукатуренная и окрашенная кирпичная кладка, колористические решения фасадов (уточняются в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ);</p> <p>- оконные и дверные столярные заполнения фасадов в редакции кон. XIX - нач. XX вв., их материал, рисунок расстекловки (уточняется в процессе проведения комплексных научных исследований и осуществления производства реставрационных работ).</p>	 



**Проект границ территории объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения «Дом жилой», кон. XIX - нач.  
XX вв., расположенного по адресу: Курская область, г. Рыльск,  
ул. Р. Люксембург, 15**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия установлены статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.

**Обоснование проекта границ территории объекта**

Проект границ территории объекта культурного наследия выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» и сформирован по результатам проведенных историко-культурных исследований.

Ранее разработанные проекты границ территорий объекта культурного наследия, в отношении которого проведены историко-культурные исследования, отсутствуют. В границах исследуемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Объект культурного наследия расположен в кадастровом квартале 46:20:270207. Земельный участок, в границах которого находится объект культурного наследия, имеет межевание с кадастровым номером 46:20:270210:833.

В границах исследуемой территории имеются здания, строения, инженерные сооружения и другие объекты капитального и временного строительства, однако существующие природные объекты и территории на исследуемом участке отсутствуют.

Границы территории объекта культурного наследия предлагается установить по точкам 1-9 в северной части земельного участка с кадастровым номером 46:20:270210:833, в границах территории которого расположен объект культурного наследия.

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, 15
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ( $P \pm \Delta P$ )	846,00 м <sup>2</sup> ±10
3	Иные характеристики объекта	-

**Перечень координат характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия**


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-46			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	402743,14	1194785,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	Закрепление отсутствует
2	402743,02	1194792,92		0,10	
3	402742,96	1194802,12		0,10	
4	402742,96	1194815,33		0,10	
5	402716,68	1194816,07		0,10	
6	402716,68	1194782,05		0,10	

7	402719,25	1194782,09		0,10	Закрепление отсутствует
8	402730,44	1194782,00		0,10	
9	402730,39	1194784,99		0,10	
1	402743,14	1194785,45		0,10	

### Описание местоположения границ объекта культурного наследия


Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	На восток- 7,47 м;
2	3	На восток- 9,20 м;
3	4	На восток- 13,21 м;
4	5	На юг- 26,29 м;
5	6	На запад- 34,02 м;
6	7	На север- 2,57 м;
7	8	На север- 11,19 м;
8	9	На восток- 2,99 м;
9	1	На север в исходную точку- 12,76 м.

## План границ территории объекта культурного наследия



Масштаб 1:500

### Используемые условные знаки и обозначения:



- объект культурного наследия



- строения, сооружения, не обладающие признаками объекта культурного наследия



- границы территории объекта культурного наследия

● 1 - обозначение характерной (поворотной) точки

### Перечень земельных участков, вошедших в территорию объекта культурного наследия

Полностью	Частично
	46:20:270210:833

## **Режим использования территории объекта культурного наследия**

Требования к осуществлению деятельности в границах территорий объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории объекта культурного наследия:

1. Разрешается:

1.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.

1.2. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

1.3. Проведение работ по озеленению и благоустройству территории, направленных на формирование наиболее близкого к историческому восприятию объекта культурного наследия.

1.4. Прокладка, реконструкция, ремонт подземных инженерных коммуникаций и сооружений, не нарушающих целостность объекта культурного наследия и не создающих угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

1.5. Доступность объекта культурного наследия в целях его экспонирования.

1.6. Реализация мер пожарной и экологической безопасности.

2. Запрещается:

2.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

2.2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

2.3. Хозяйственная деятельность, ведущая к повреждению, разрушению, уничтожению объекта культурного наследия, искажению его внешнего облика.

2.4. Размещение объектов некапитального строительства, за исключением временных, связанных с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия.

2.5. Установка на фасадах, крыше объекта культурного наследия кондиционеров, телеантенн, тарелок спутниковой связи, а также других средств технического обеспечения.

2.6. Прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; размещение инженерных коммуникаций на фасадах объекта культурного наследия.

2.7. Размещение рекламных конструкций на объекте культурного наследия и его территории.


2.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия.

2.9. Искажение характеристик историко-культурного ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного наследия.

2.10. Вырубка деревьев, за исключением санитарных рубок; уничтожение травяного покрова.

**Материалы фотофиксации Объекта**  
*по состоянию на 23 мая 2022 года*  
*автор фотофиксации: Е.М. Федосеева*

**Схема фотофиксации**





Фотография № 1. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 2. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 3. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 4. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 5. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 6. Вид с севера на Объект.



Фотография № 7. Вид с севера на Объект.



Фотография № 8. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 9. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 10. Вид с северо-востока на Объект.

## Материалы исторической иконографии

### Перечень иллюстраций:

1. План генерального межевания Курской губернии. Рыльский уезд. 1785 г. Фрагмент.
2. План города Рыльска, подтвержденный в 16 января 1784 года. Описание города Рыльска к 1 января 1850 года.
3. План г. Рыльска Курского наместничества. 1839 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков. (Планы городов).
4. План города Рыльска Курской губернии. Снят в 1866 году.
5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент.
6. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
7. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 саженей в английском дюйме. 1912 год.
9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент.
10. Топографические карты СССР М-36. Киев, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск. Километровка. Представлено состояние местности на 1975-1992 гг. Фрагмент.
11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент.
12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX–XX вв.
13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор; мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул.
14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского. Период создания: нач. XX в.
15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.




1. План генерального межевания Курской губернии. Рыльский уезд. 1785 г.  
Фрагмент.







4. План города Рыльска Курской губернии. Снят в 1866 году.



5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент. Источник: [http://www.etomesto.ru/map-kursk\\_trehverstovka/](http://www.etomesto.ru/map-kursk_trehverstovka/)




6. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.



7. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.




8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 сажений в английском дюйме. 1912 год. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.




9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент. Источник: [http://www.etomesto.ru/map-rkka\\_m-36-b/](http://www.etomesto.ru/map-rkka_m-36-b/)





11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент Источник: [http://www.etomesto.ru/map-atlas\\_topo-russia/](http://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-russia/)



Вид на город со стороны р. Сейм. Слева гора Ивана Рыльского.

12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX–XX вв. Источник: Архивная служба города Курска: <http://archive.rkursk.ru/gako/rulsk?theme=Ezvision>



13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор; мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул. Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского.

Период создания: нач. XX в.

Источник: Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.

Источник: Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при  
проведении экспертизы**

*1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надейным 16.01.1995*



2243.	2225. дом жилой.	кон. XIX- нач. XX вв.	кирпич	-	-	личное влад.	жильё	адм. города	ул. Луначарского 25.
	2226. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Луначарского 29.
2244.	2227. дом жилой.	см. район № 660	"	-	-	-	не исп.	"	ул. Луначарского 30а.
2245.									
2246.	2228. дом жилой.	"	"	-	-	-	не исп.	"	ул. Луначарского 32.
2247.									
2248.	2229. дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	жильё	"	ул. Локсембург, 1
2249.		"	"	-	-	горжилкомхоз	жильё	"	ул. Локсембург, 7.
2250.	2230. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 8.
2251.	2231. дом жилой.	"	"	-	-	валяльная	валяльная	"	ул. Локсембург, 9.
	2232. дом жилой.	"	дерево, кирпич.	-	-	мастерская	мастерская	"	ул. Локсембург, 10
2252.	2233. дом жилой.	"	кирпич.	-	-	личное влад.	жильё	"	ул. Локсембург, 10
		"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 11
2253.	2234. дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. Локсембург, 11
2254.	2235. дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. Локсембург, 12
2255.	2236. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 14
2256.	2237. дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. Локсембург, 16
	2238. дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. Локсембург, 18
2257.	2239. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 20
2258.	2240. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 20
	2241. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 22
2259.	2242. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Локсембург, 24

2. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992  
№ 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры  
г. Рыльска»

Постановление главы администрации Курской области от 28.04.1992 N 210 "Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска"

**ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 28 апреля 1992 г. N 210

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ  
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА**

Рассмотрев предложение комитета по культуре и искусству Администрации области и в целях сохранения и возрождения историко-культурного наследия г. Рыльска постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие согласованные с Министерством культуры Российской Федерации и Центральным Советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска.
2. Главе администрации г. Рыльска (В.А. Хороших), отделу по архитектуре и градостроительству администрации области (С.Л. Писарев), институту "Курскстройгражданпроект", комитету по культуре и искусству администрации области (П.И. Надеин) строго руководствоваться границами и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры при проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве территории города согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры возложить на комитет по культуре и искусству Администрации области (П.И. Надеин).

Глава администрации  
В.ШУТЕЕВ

Приложение  
к постановлению  
главы администрации области  
от 28 апреля 1992 г. N 210

**ОПИСАНИЕ**  
**ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА**

Территории памятников

Общая площадь территорий памятников республиканского значения г. Рыльска составляет 10,27 га:

1. Дом, в котором родился Шелехов	- ул. Луначарского, 13
2. Дом, в котором в 1709 г. останавливался Петр I	- ул. Р. Люксембург, 12
3. Дом воеводы Шемяки	- ул. К. Либкнехта, 7
4. Гостиные и Торговые ряды	- Советская пл.
5. Успенский собор	- угол ул. Свердлова и ул. К. Маркса
6. Церковь Покрова	- угол ул. Ленина и ул. К. Либкнехта
7. Николаевский монастырь:	- Пригородная Слобода
- колокольня	
- Троицкая церковь	
- Николаевская церковь	
- Крестовоздвиженская церковь	
8. Памятник Г.И. Шелехову	- пл. Свердлова
9. Здание духовного училища местного значения	- ул. Ленина, 42

Постановлением главы администрации области N 138 от 09.03.92 на государственную охрану поставлен 51 памятник истории и архитектуры местного значения.

Охранные зоны

Дата печати: 23.10.2013 Система КонсультантПлюс: Курская область Лист 1

Общая площадь суммарной охранной зоны всех памятников составляет 56,3 га.

Границами охранной зоны являются: с юга - ул. Р. Люксембург, с запада - ул. Урицкого, с севера - ул. Дзержинского до ул. Ленина, а затем северная граница проходит южнее ул. 25 лет Октября (по границам частных землевладений). Восточной границей охранной зоны является левый берег р. Дублянки.

Отдельные охранные зоны установлены для жилого дома по ул. III Интернационала, жилого дома с торговой лавкой по ул. Энгельса, 19, для дома Пошутилина по ул. Луначарского, 25, и больничной часовни по ул. Луначарского, 30-а; здания по ул. Урицкого, 49, флигеля по ул. Ленина, 22, и жилого дома по ул. К. Маркса, 14.

#### Зоны регулирования застройки центральной части г. Рыльска

A-I - 216,7 га, с южной и юго-восточной стороны - левый берег р. Дублянки, с севера и с запада примыкает к границам охранной зоны и проходит по ул. Шелехова.

Режим A-I регламентирует застройку в один этаж (5 м).

Б - 49,97 га, вводится в кварталах между улицами Р. Люксембург и Свердлова. Восточная граница проходит по улицам Урицкого и Ленина. Этажность определена в 2 - 3 этажа (12 м).

На территории промзоны, а также в с. Боровское вводится режим регулирования этажности не выше 6 м - 78,5 га.

#### Зоны охраняемого природного ландшафта г. Рыльска

Три типа городского ландшафта

1 - территория летописного Рыльска XI - XIII вв. с границами:

с востока - ул. Набережная, с запада и севера - правый берег р. Дублянки, с южной - ул. Маяковского.

Площадь - 50 га. Полностью необходимо сохранить уникальный рельеф.

2 - территория города XVIII - XIX вв. с границами:

с севера - по линии домовладений, с запада - западнее ул. Володарского, с юга - по ул. Шелехова и берегу р. Дублянки. Недопустимо изменение береговой линии. Площадь 330 га.

3 - территория поймы р. Сейм и р. Рыло в пределах городской черты. Площадь - 1075 га.

#### Зоны археологических памятников

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Гора Ивана Рыльского          | - 5,1 га |
| 2. Воскресенская гора            | - 1,3 га |
| 3. Селище 1 на Советской площади | - 0,9 га |
| 4. Селище 2 на Советской площади | - 0,5 га |

#### Зона археологически ценного культурного слоя - 41 га

Расположена между р. Дублянкой и ул. Набережной, с севера - по ул. Свердлова, с юга - по ул. Р. Люксембург.

Обязательное согласование всех видов строительных работ с археологами.

#### Зона предлагаемых археологических находок

Все территории древнего Рыльска - 110 га.

Сосновый бор в с. Боровское с курганным могильником северян.

#### Заповедная зона (зона регенерации)

В заповедную зону входят зоны территорий памятников, охраняемые зоны и зоны регулирования застройки режима A-I и Б.

В заповедной зоне учитываются условия максимального сохранения и воссоздания исторически ценной планировочной структуры и характерной среды.

#### Зоны охраны Николаевского монастыря и пригородной слободки


На всей территории монастыря устанавливается охранная зона общей площадью 7,05 га.

Пригородная слободка включается в историко-ландшафтную зону - 72 га. Строительство промышленных складских объектов запрещено. Разрешается одноэтажное строительство усадебного типа на основе существующей планировочной системы.





3. Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.15 от 19.10.1985






15  
п. Рыльские  
домоуправления

Р. Люксембург  
Рыльского

2



19 октября 85

ТМММ -  
Орлов

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 15 литер А  
 по Р. Мексенбург ул. (пер.)  
 район Рынок

Кварт. № \_\_\_\_\_  
 Инвент. № \_\_\_\_\_  
 Шифр \_\_\_\_\_  
 (фонд) \_\_\_\_\_

## Общие сведения

Ремонтно-строительные

постройки до 1917 г. переоборудовано \_\_\_\_\_  
 последнего капитального ремонта настроенно в \_\_\_\_\_ году  
 этажей 1  
 Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин  
 (подчеркнуть)  
 лестниц \_\_\_\_\_ шт; их уборочная площадь \_\_\_\_\_  
 полезная площадь общих коридоров и мест общ. пользов. \_\_\_\_\_  
 внутренняя высота помещений 2,40 м Объем 456 куб м  
 полезная площадь дома 121,1 кв. м

а) Жилые помещения: полезная площадь 121,1 кв. м  
 в том числе: жилой площади 75,7 кв. м  
 Средняя площадь квартиры 25,23 кв. м

## Распределение жилой площади

Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения						
	жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
					жилых кварт.	жилых комн.		жилых кварт.	жилых комн.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
в квартирах				<u>3</u>	<u>5</u>	<u>75,7</u>				
помещен. коридорн. системы										
в общежитиях										
в служебной жилой площади										
в производственной жилой площади										

## Из общего числа жилой площади находится:

в мансардах									
в подвалах									
в цокольных этажах									
в баулах									

## Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и коридорн. сист.)

Квартира	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
			число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
2	3	4	5	6	7	8
однокомнатные			<u>1</u>	<u>16,3</u>		
двухкомнатные			<u>2</u>	<u>59,4</u>		
трехкомнатные						
четырёхкомнатные						
пятикомнатные						
более 5 комнат и более						
Всего:			<u>3</u>	<u>75,7</u>		

## Б. Нежилые помещения: полезная площадь

КВ. м

№№ п. п.	Классификация помещений	Основная		Вспомогат.		Текущие изменения						
		общая	аренд.	общая	аренд.	основная		вспомогат.		основная		вспомогат.
						общая	аренд.	общая	аренд.	общая	аренд.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Жилые в нежил. пом.											
2	Торговая											
3	Производственная											
4	Складская											
5	Бытового обслуживания											
6	Гаражи											
7	Учрежденческая											
8	Общества питания											
9	Школьная											
10	Учебно-научная											
11	Лечебно-санитарн.											
12	Культурно-просветит.											
13	Театров и зрел. предпр.											
14	Творческие мастерские											
15	Прочая											
	Итого											

в том числе:

площадь, используемая жилищной конторой, для собственных нужд в кв. м

№№ п. п.	Использование помещений	Основная	Вспомогат.	Текущие изменения			
				основная	вспомогат.	основная	вспомогат.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Учрежденческая						
	а. Жилищная контора						
	б. Комн. детские, дружин и др.						
2	Культурно-просветительная:						
	а. Кр. уголки, клубы, библиотеки						
3	Прочая						
	а. Мастерские						
	б. Склады жилищных контор						
	в. Теплоузел						
	г. Котельная						
	в том числе на газе						
	на тверд. топливе						
	Итого						

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПАСПОРТУ  
НА ЗДАНИЕ (СТРОЕНИЕ)

**ЭКСПЛИКАЦИЯ**

к поэтажному плану здания (строения)

расположенного в г. Рыльске Курской обл.  
по ул. (пер.) ул. Р. Люксембург

дом № 15 кв 2

Этаж	Номер помещения (квартиры)	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня и т.п.	Формула подсчета частей помещения	Общая площадь квартиры	в т.ч. площадь						высота помещений по внутреннему обмеру	Площадь помещ. Общего пользования	Самовольно возведенная или переоборуд. Площадь	Примечание		
					квартиры	из нее				лоджий, балконов, террас, веранд						
						жилая	подсобная	хол-коридоров, кладовых и т.п.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
полуподвал	2	1	прихожая		11,0	11,0			11,0			2,10				
		2	жилая		11,8	11,8	11,8									
		3	жилая		16,7	16,7	16,7									
		4	кухня		16,0	16,0			16,0							
			Итого по кв №2		55,5	55,5	28,5	27,0								

20 08 2007  
М.П. [Signature]

На жилье дома граждан и обобщественный фонд

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану жилого дома, расположенного в Рыльске  
по улице [пер.] В. Максимова 15

Дата записи	Этаж здания (1-го этажа и комнатам)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения, квартиры, кухни, корид. и т.д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т.д.	Формула для подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м				Высота помещений по внутреннему обмеру
						общая полезная	в том числе		вспомогательная (подсобная)	
7	8	9	10	11						
<u>Полуподполье</u>										
		<u>кв. 1</u>	<u>1</u>	<u>Жилая комната</u>	<u>20 08</u>	<u>11,8</u>			<u>11,8</u>	<u>2,10</u>
			<u>2</u>	<u>Жилая</u>		<u>11,0</u>				
			<u>3</u>	<u>Жилая</u>		<u>16,7</u>	<u>16,7</u>			
			<u>4</u>	<u>Кухня</u>		<u>16,0</u>			<u>16,0</u>	
				<u>Итого:</u>		<u>55,5</u>	<u>33,7</u>		<u>33,7</u>	
					<u>Всего по полуподполью:</u>	<u>55,5</u>	<u>33,7</u>		<u>33,7</u>	
<u>I этаж</u>										
		<u>кв. 1</u>	<u>1</u>	<u>Кухня</u>		<u>11,6</u>			<u>11,6</u>	<u>2,70</u>
			<u>2</u>	<u>Жилая</u>		<u>16,3</u>	<u>16,3</u>			
			<u>3</u>	<u>Коридор</u>		<u>11,2</u>	<u>16,3</u>		<u>11,6</u>	
			<u>4</u>	<u>Коридор</u>		<u>11,2</u>				
			<u>5</u>	<u>Коридор</u>		<u>11,2</u>				
		<u>кв. 2</u>	<u>1</u>	<u>Кухня</u>		<u>6,0</u>			<u>6,0</u>	
			<u>2</u>	<u>Жилая</u>		<u>8,8</u>	<u>8,8</u>			
			<u>3</u>	<u>Жилая</u>		<u>22,9</u>	<u>22,9</u>			
			<u>4</u>	<u>Коридор</u>		<u>6,2</u>	<u>31,7</u>		<u>6,0</u>	
			<u>5</u>	<u>Коридор</u>		<u>6,2</u>				
				<u>Итого:</u>		<u>37,7</u>	<u>31,7</u>		<u>6,0</u>	
				<u>Всего по I эт. кв. 1:</u>		<u>45,6</u>	<u>48,0</u>		<u>11,6</u>	
				<u>Всего по кв. 2:</u>		<u>45,1</u>	<u>31,7</u>		<u>45,1</u>	
				<u>Итого по плану:</u>		<u>100,6</u>	<u>65,4</u>		<u>84,8</u>	

### ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану здания (строения)

расположенного в г. Рыльск \_\_\_\_\_

Рыльский

по \_\_\_\_\_ ул. Р.Люксембург

№ 15

Литер А


Литера по плану	Этаж	Номер помещения (квартиры)	Номер по плану здания комнат, кухни, коридор и пр.	Назначение частей помещения : жилая комната, кухня и т.п.	Формула подсчета площадей частей помещения	Общая площадь квартиры	В том числе площадь				Лоджий, балконов, террас, веранд (с коэфф) Т.п.	Высота помещений по внутреннему обмеру, м	Площадь помещ. общего пользования	Самостоятельно пересоборудованная	Примечание
							Квартиры	Из нее		хол коридоров, кладовых и т.п.					
								Жилая	Подсобная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
А	1	3	1	Кухня	1.90*3.30- -1.00*0.60	5.7	5.7		5.7						
			2	Жилая	2.70*3.30- -0.15*0.75	8.8	8.8	8.8							
			3	Жилая	4.75*4.85- -0.15*1.00	22.9	22.9	22.9							
				<b>Итого:</b>		<b>37.4</b>	<b>37.4</b>	<b>31.7</b>	<b>5.7</b>						
			4	Коридор неотапл.	2.30*2.70						6.2				
			5	Коридор неотапл.	2.91*2.30						6.7				

**ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ВНЕСЕНЫ**  
 Подпись: \_\_\_\_\_ ф.и.о. \_\_\_\_\_  
 Дата: 30.03. 2013 г. м.п.


План квартиры № 3  
(выкопировка из поэтажного плана дома)

М1 : 100

1 Этаж




Площадь общая : 37.4  
Площадь жилая : 31.7



Инвентар. № \_\_\_\_\_  
 Подразделение № 15  
 Отдел № 15  
 г. Рыльске  
 Рыльскому  
 Домоуправлению

4



1  
 58  
 Рыльскому  
 19 октября 2022

Маска  
 Федосеева



9  
 Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома  
 Группа капитальности *IV*  
 Вид внутренней отделки *простая*  
 Сборник № *28*  
 Таблица № *159*

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельный вес конструктивных элементов		Износ в %	Проз. % износа на уд. вес
				5	6		
1	Фундаменты	<i>кирпичной кладкой</i>	<i>срокост.</i>	8	8	40	3,2
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	<i>кирпичные в 2 кирпича и из дерева d=22см</i>	<i>срокост. повр. дерева</i>	24	24	40	9,6
3	Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные	<i>деревянные</i>					
		<i>дерев. ошп.</i>					
		<i>дерев. ошп.</i>	<i>исп. трещин.</i>	7	7	30	2,1
4	Крыша	<i>стропила дерев. кр. и шиферная</i>	<i>повр. шиф.</i>	4	4	0	0
5	Полы	<i>по лагам и по дерев. шпал.</i>					
		<i>перекр. дощатые кр.</i>		8	8	30	2,4
6	Проемы оконные дверные	<i>летние створные</i>					
		<i>зимние глухие</i>	<i>повр. рам, переплетов.</i>	10	10	30	3,0
7	Отделочн. раб. а. Наружная отделка архитектурн. оформ. б. Внутренняя отделка	<i>ошт. изв. ррром и ошт. кирпичом.</i>	<i>трещ. в штукатур.</i>	12	12	35	4,2
		<i>ошт. изв. ррром ошт. потолка.</i>					
8	Санитарно и электрические работы	Центр. отопление					
		Печное отопление					
		Водопровод	<i>-1,1</i>				
		Электроосвещение					
		Радио					
		Телефон	<i>-0,5</i>				
		Телевидение	<i>+1,7</i>	<i>повр. кабл.</i>			
		Ванны			12	12	11,5
с газовой колон.							
с дров. колонк.							
с горяч. водосн.							
Горячее водоснаб.							
Вентиляция							
Газоснабжение	<i>+1,9</i>						
Мусоропровод							
Лифты							
Канализация	<i>-2,2</i>						
9	Разные работы	<i>краска</i>		15	15		

% износа приведенный к 100 по формуле:  $\frac{\text{процент износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{100 - 92,19,5}{33,0 \times 100} = 30,8$

10

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

Литер по плану	Назначение	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса											№ сборки	№ таблицы	Удельный вес оценки объек- та в %	И.нос в %	
			фундамент	стены и перегород.	перекрытия	крыша	пола	проемы		отделочн. работы	внутреннее санитарно и электротех. устройства	прочие работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18
а	Веранда Пристр.	2	своден. кирп.	кирп. и дощат.	дощат.	шифер	дощат.	дощат.	оцинк. лист	фронтон	окраска	штук.	Крыша	28	1642	100	40%	
а1	Пристр.	2	кирп.	кирп. и дощат.	дощат.	шифер	дощат.	дощат.	оцинк. лист	фронтон	окраска	штук.	Крыша	28	1642	100	40%	
а2	Пристр.	1	кирп.	дощат.	дощат.	шифер	дощат.	дощат.	оцинк. лист	фронтон	окраска	штук.	Крыша	28	1642	100	40%	
а3	Пристр.	1	кирп. ст.	дощат.	дощат.	шифер	дощат.	дощат.	оцинк. лист	фронтон	окраска	штук.	Крыша	28	1642	100	15%	

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

Литер по плану	Наименование строения и пристроек	№ сборки	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправки к стоимости в коэффициентах								удельный вес строения после поправок	Стоимость с поправ.	Объем или площадь	Восстановит. стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
					удельный вес строен.	на высоту помещения	на среднюю площадь квартиры	на встроен. помещения	на отклонен. от группы капитальности	на объем строения	удельный вес строения	Стоимость с поправ.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
А	Основн. ст.	28	152	2480	0,995	1,05	1,05					1,10	2728	456	124033	8		
а	Веранда	28	152	100					1,08			1,08	108	28,7	186620	14		
а1	Пристр.	28	164	100					1,08			1,08	1134	54	612	40	36	
а2	Пристр.	28	164	100								1,00	100	30	315	10	20	
а3	Пристр.	28	164	930	1,00							1,00	930	8	78	15	15	
а4	Пристр.	28	164	930	1,00							1,00	930	10	92	25	7	
													107820		15408			

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил  
Инвентаризатор  
Проверил бригадир

19. 8 1985 г.  
М.И.И.И.  
Ф.И.И.

" " " 198 г. " " " 198 г. " " " 198 г.

	а4	1
	Принтер	
	1	
	добр. ст	
	прислать.	
	доставят	
	интер	
	цемент	
	одн. з.м.к.с.	
	кровать	
	электр	
	добр. ст.	
	отмотан	
	28	
	1645	
	100	
	25%	

III. Экспликация земельного участка (в кв. м.)

Дата записи	Площадь участка					Незастроенная площадь									
	по документам	в том числе				асфальтов. покрытия			площадки оборудования		грунт	под зелеными насаждениями			
		по фактическим пользованиям	застроен.	не застроен.			проезда	тротуара	прочие замощения	детские		спорт	придомовой сквер	газоны с деревьями	газоны, цветники, клумбы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1810	2322	1375											669,9	

IV. Уборочная площадь (в кв. м)

Дата записи	Дворовая территория								Уличный тротуар				Кроме того, прочие проезды	
	всего	в том числе			грунт	зеленые насаждения	в том числе							
		асфальтовые покрытия	прочие замощения	площадку (оборудов.)			асфальт	зеленые насажден.	грунт					
2	проезда	тротуара		детские	спортив.	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7029													

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

Длина, ширина, высота	Площадь	Объем	Описание конструктивных элементов и их удельные веса												№ сборника № таблицы	Единица измер. и ее стоим. по таблице	Удельный вес объек. в %	Стоимость ед. изм. с поправкой	Восстановит. стоимость в рублях	Износ в %	Действительн. стоимость в рублях	Потребность в кап. ремонте в рублях
			фундамент	стены и перегородки	перекрытия	кровля	полы	проемы	отделочные работы	электроосвещение	прочие работы											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
15	924 см	296,04	фунд. ст.	дошт.	дошт.	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты		
34	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.	дошт.		
8	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты		
13	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты		
3	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты		
5	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты	плиты		
28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632	28/1632		
12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890	12/1890		
978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978		
694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694		
418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418		
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374		

продолжение см. на обороте)

(продолжение раздела V)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Р2	Сараи	дер. ст.	15	дер. ст.	39	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.
Р3	Сараи	дер. ст.	1	дер. ст.	39	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.
Р4	Каминка	дер. ст.	1	дер. ст.	20	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.
Р11	Ворота	дер. ст.	1	дер. ст.	5,9	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.
Р12	Задвор	дер. ст.	1	дер. ст.	20,91 м	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.
Р13	Земли	дер. ст.	1	дер. ст.	89,7 м <sup>2</sup>	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.	дер. ст.

VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в руб.)

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Служебн. строен. и сооруж.		Всего	
		восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	восстановит. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
19/8-85	1969	15408	10618	1920	1585	17328	12203

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил: А. С. Федосеева 198 г.

Инвентаризатор: Тимофеев 198 г.

Проверил бригадир: Семин 198 г.

Чай. Бачио Федосеева

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	оконные перепл.	кв. м											
21	двери внутрен.	шт.											
22	"        "        "	"											
23	Фасад наружи отд.	кв. м											
24	"        "        "	"											
25	"        "        "	"											
26	"        "        "	"											
27	"        "        "	"											
28	"        "        "	"											
29	"        "        "	"											
30	"        "        "	"											
31	"        "        "	"											
32	"        "        "	"											
33	"        "        "	"											
34	"        "        "	"											
35	"        "        "	"											
36	"        "        "	"											
37	"        "        "	"											
38	"        "        "	"											
39	"        "        "	"											
40	"        "        "	"											
41	"        "        "	"											
42	"        "        "	"											
43	"        "        "	"											
44	"        "        "	"											
45	"        "        "	"											
46	"        "        "	"											
47	"        "        "	"											
48	"        "        "	"											
49	"        "        "	"											
50	"        "        "	"											
51	"        "        "	"											
52	"        "        "	"											
53	"        "        "	"											
54	"        "        "	"											
55	"        "        "	"											
56	"        "        "	"											
57	"        "        "	"											
58	"        "        "	"											
59	"        "        "	"											
60	"        "        "	"											


Потребность в капремонте по строению \_\_\_\_\_ руб.

Всего потребность капит. затрат по земельн. участку \_\_\_\_\_ руб.

Работу выполнил Магассимо Н.М.  
(должность, ф. и. подпись)

19. октябрь 1985 г.

Курск, гор. тех. упр. над Курского облисполкома, 1981-00013



4. Акт проведения осмотра выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Люксембург, д.15 от 25.10.2021 № 210/13

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области»

И.В. Черникова

«25» октября 2021 г.

А К Т

от «25» октября 2021 г. № 210/13

проведения осмотра выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.», расположенного по адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Люксембург, д. 15.


Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области»: главный специалист отдела архитектурно-исторической экспертизы Коняева Наталия Сергеевна, заместитель начальника Жабина Юлия Николаевна составили настоящий акт о том, что 25.10.2021 г. нами было проведено обследование выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой, кон. XIX – нач. XX вв.», расположенного по адресу: Курская обл., г. Рыльск, ул. Люксембург, д. 15.

В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:


Двухэтажное кирпичное здание прямоугольной формы в плане на цоколе с деревянной пристройкой со стороны торцевого фасада, в удовлетворительном состоянии. Цоколь здания окрашен в серый цвет. Визуально наблюдаются незначительные трещины и сколы кирпичной кладки. Оконные проемы главного фасада прямоугольные с прямыми завершениями, в фигурных наличниках, оконные заполнения частично заменены на пластиковые стеклопакеты, деревянные – двустворчатые. Кровля вальмовая, покрыта шиферными листами по деревянной обрешетке, состояние удовлетворительное. Водосточные желоба и трубы отсутствуют.

**Подписи:**


Главный специалист отдела архитектурно-исторической экспертизы ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области»

 Н. С. Коняева

Заместитель начальника ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области»

 Ю. Н. Жабина





5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022

Сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание)

Реквизиты выписки

Наименование	Значение
Дата формирования выписки	20.04.2022
Регистрационный номер	****_***/****_*****

Реквизиты поступившего запроса

Наименование	Значение
Дата поступившего запроса	20.04.2022
Дата получения запроса органом регистрации прав	20.04.2022

Сведения об объекте недвижимости - здании

Наименование	Значение
Дата постановки на учет/ регистрации	13.11.2011 14:27:15
Кадастровый номер	46:20:270210:469
Номер кадастрового квартала	46:20:270210
Вид объекта недвижимости	002001002000, Здание
Кадастровые номера иных объектов недвижимости (земельных участков), в пределах которых расположен объект недвижимости	46:20:270210:833
Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости	46:20:270210:601, 46:20:270210:602, 46:20:270210:603
Ранее присвоенные номера	99, Иной номер, 38:234:001:015538120, 01, Инвентарный номер, 871
Площадь, в кв. метрах	121.1
Количество этажей (в том числе подземных)	1
Количество подземных этажей	1
Назначение здания	204002000000, Жилое
Наименование здания	Многоквартирный дом
Год завершения строительства	1917
Адрес в соответствии с ФИАС (Текст)	Курская область, р-н. Рыльский, г. Рыльск, ул. Р.Люксембург, д. 15
Кадастровая стоимость	984995.91
Дата документа	16.01.1995
Включен в реестр объектов культурного наследия или является выявленным объектом	да
Регистрационный номер (регистрационный номер учетной карты)	000000000002234
Вид объекта	207001000000, Памятник
Наименование объекта	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.
Особые отметки	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют.

Помещения, расположенные в объекте недвижимости

Наименование	Значение
Сведения о помещении	
Кадастровый номер	46:20:270210:601
Тип этажа	12, Полуподвал
Номер этажа	Полуподвал
Ссылка на файл	/SERVER-FLSTOR/IMAGES\$/OKS/46_20/Курский филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное
path	BTI/8049/8049950/856560_img_3098.jpg a19fb4c1-75c6-4301-b676-88186ad564e2/5681b530-467d-41e3-bc2e-da302cc34e85/EXT_FILE
Площадь, в кв. метрах	55.5
Наименование вида использования	жилое
Назначение здания	206002000000, Жилое
Вид жилого помещения	205001000000, Квартира

Сведения о помещении	
Кадастровый номер	46:20:270210:602
Тип этажа	01, Этаж
Номер этажа	1
Ссылка на файл	/SERVER-FLSTOR/IMAGES\$/OKS/46_20/Курский филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ/8049/8049951/856561_img_3099.jpg
path	781c7497-eae6-4bd2-9816-60d082116317/f39e61e2-f130-4887-9151-8d26d9478b38/EXT_FILE
Площадь, в кв. метрах	45
Наименование вида использования	жилое
Назначение здания	206002000000, Жилое
Вид жилого помещения	205001000000, Квартира
Сведения о помещении	
Кадастровый номер	46:20:270210:603
Тип этажа	01, Этаж
Номер этажа	01
Ссылка на файл	/SERVER-FLSTOR/IMAGES\$/OKS/46_20/Курский филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ/8049/8049952/856562_img_3099.jpg
path	7417f930-0ce5-4c25-8a10-bec2032a932b/eeeb312e-e95f-43aa-b900-d2de1fd2ea95/EXT_FILE
Площадь, в кв. метрах	37.7
Наименование вида использования	жилое
Назначение здания	206002000000, Жилое
Вид жилого помещения	205001000000, Квартира

## Статус записи об объекте недвижимости

Наименование	Значение
Статус записи об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

6. Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 10 об.

5/1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыльская городская управа.

Курский обл архив  
Отдел дореволюционных фондов  
Ф. п. д. № 302  
Ср. № 41 Арх. № 438

**ДЕЛО** № \_\_\_\_\_

Список домовладельцев гор. Рыльска  
с указанием улиц, на которых были  
расположены их дома в 1902 году

Начато \_\_\_\_\_

Окончено \_\_\_\_\_

На \_\_\_\_\_ листах

Курский обл архив  
Отдел дореволюционных фондов  
Ф. п. д. № 302  
Ср. № 41 Арх. № 438

Ж 3

Списокъ

Объявительская Домашая гор. Дамьска, предназна-  
ченныя для размещения лошадей генов  
запасов и лошадей при призрѣвѣ на действитель-  
ную службу съ объявленіемъ мобилизаціи  
войскъ.

Пересоставленъ

№№ вв. Варшавы	№№ вв. Домашей	Наименованіе улицы Имена и фамиліи до- мочеловѣвъ	Число пред- назначенное для раз- мѣщенія	
			Конскихъ Мѣсто-въ	Лошадей
		Нижне-Сейменская улица		
	1582	Кулакова Михаилъ Николаевичъ	2	"
	1581	Френцлеръ Александръ Ильичъ	5	5
	1580	Михайлова Стасовъ Василь	3	3
	1579	Кулаковъ Иванъ Николаевичъ	3	
	1578	Ворошица Елизавета Степановна	3	
	1577	Сильванкова Анастасія Степановна	3	
	1576	Ворошица Генрихъ Яковлевъ	2	
	1575	Виноградъ Денисъ Степановъ	3	
157	1574	Ворошица Акилина Майковна	3	
	1573	Лавровская Ольга Юлиана	2	
	1572	Менжикова Калиточина Алек.	5	5
	1571	Потемнова Анна Ильична	3	5
	1570	Менжикова Василий Михайловичъ	3	
	1580	Кулакова Ольга Васильевна	5	
	1584	Ворошица Зинаида Степановна	2	
	1585	Виноградъ Елизавета Степановна	2	

5.	24	Даншова Тракотва Михайлова	10	5
		Боровъ Кемръ Кемровъ	10	3
		Скиташева Тракотва Даншова	6	3

Курская улица

53.	226	Кашеневъ Николай Никифоровъ	3	
-----	-----	-----------------------------	---	--

Ильинская улица

53	227	Амилуховъ Иларионъ Федоровъ	3	
----	-----	-----------------------------	---	--

Преображенская улица

18	252	Масловъ Филиппъ Ивановичъ	2	
		Тротовъ Алексѣй Терасимовъ	2	
		Занаревскій Максимъ Лонгиновъ	5	5

Курская улица

18	265	Земоторевъ Михаилъ Ивановичъ	6	3
		Сергеевичъ Федоръ и Дмитрий Васильевичъ	15	5
		Филимоновъ Лавръ Дмитриевъ	3	

Глинская улица

18.	264	Кикотъ Константинъ Трофимовъ	3	
		Варонкинъ Дмитрий Михайловъ	10	
		Земоторевъ Афанасій Васильевичъ	5	5
		Бршовъ Михаилъ Васильевичъ	5	10
		Долгополовъ Иванъ Сергеевичъ	3	4
		Ильинская Анастасія Николаевна	3	
		Лебедева Александра Николаевна	6	4

7. Списки домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых они находились. Ф. 302, оп.1, д.539, л.2, 3 об.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

*Рыльская городская управа*

СНИИ Облгосарх  
Отдел документальных фондов  
Фонд № 302  
Св. № 48 Арх. № 539

**ДЕЛО** № \_\_\_\_\_

*Списки домовладельцев гор. Рыльска,  
с указанием улиц, на которых они  
находились.*

Начато 1908г.

Окончено \_\_\_\_\_

На \_\_\_\_\_ листах

Курская облгосарх  
Отдел документальных фондов  
Фонд № 302  
Св. № 48 Арх. № 539



		<u>Курская уезда.</u>	
53	286	Жаленев Николай Владимирович	3.
		<u>Мловинская уезда.</u>	
53	287	Тарпилов Иванъ Ильичъ	3.
		<u>Турохомская уезда</u>	
18.	{	252 Масловъ Фимитъ Ивановичъ	2.
		251. Трбовъ Алексей Тараскичъ	2.
		250 Самаревскій Максимъ Степановъ	5
		<u>Курская уезда.</u>	
18.	{	265 Кикоть Константинъ Трофим.	6.
		266 Держоминъ Федоръ и Дмитрий Ваен.	15
		267 Фиминитовъ Павелъ Дмитриевъ	3.
		<u>Рыбинская уезда</u>	
18.	{	264. Кикоть Константинъ Трофим.	3.
		263. Своякинъ Дмитрий Михайловичъ	10
		260 Никитинъ Андрей Дмитриевъ	5
		258 Долгановъ Иванъ Сергеевичъ	3.
		257 Мовинская Анастасія Николаевна	3.
		254. Лебедева Александра Николаевна	6.
		<u>Мловинская уезда.</u>	
18.	{	243. Сажитина Анна Парнасьевна	5
		244 Золотарева Клавдія Николаевна	3.
		245 Шведъ Наталья Васильевна	6.
		246 Смирновъ Григорій Денисьевъ	3.
		247 Фиминитовъ Александръ Исаковъ.	3.
		248 Гортова Марія Карповна	3.
		<u>Рыбинская уезда.</u>	
16	149	Дороженко Анна Ивановна	7.

8. Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И  
КУЛЬТУРЫ) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ОБУК «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»)

305000, г. Курск, Красная пл., д. 6

тел.: +7 (4712) 51-15-96,

e-mail: [okn.kursk@mail.ru](mailto:okn.kursk@mail.ru);

06.05.2022 № 677

Генеральному директору Общества с  
ограниченной ответственностью  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ,  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-  
КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»  
Худякову О.В.

[7841084410@mail.ru](mailto:7841084410@mail.ru)

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваше обращение о предоставлении документов от 04.05.2022 № 42-22, ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» (далее – Инспекция) сообщает, что в Ваш адрес посредством электронной почты на электронный адрес [7841084410@mail.ru](mailto:7841084410@mail.ru) 5 и 6 мая 2022 г. было направлено 14 писем с вложенными электронными архивами.

Архивы содержат всю имеющуюся у Инспекции информацию по перечню выявленных объектов культурного наследия, указанному в Контракте № 0144200002422000081 от 04.05.2022 г.:

– выкопировки из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного председателем комитета по культуре и искусству Администрации Курской области 16.01.1995 г.;

- имеющиеся фотографические изображения объектов;
- имеющиеся копии актов осмотра и актов технического состояния выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся копии технических паспортов выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- проект зон охраны г. Рыльск Курской области.

С уважением,  
Начальник инспекции

И.В. Черникова

Ворылина Н.Н.  
+7 (4712) 51-15-96

9. Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 30.05.2022 № 804 о направлении запрашиваемой информации



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И  
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И  
КУЛЬТУРЫ) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ОБУК «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»)

305000, г. Курск, Красная пл., д. 6

тел.: +7 (4712) 51-15-96,

e-mail: [okn.kursk@mail.ru](mailto:okn.kursk@mail.ru);

*30.05.2022 № 804*

Генеральному директору Общества с  
ограниченной ответственностью  
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ,  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-  
КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»  
Худякову О.В.

[7841084410@mail.ru](mailto:7841084410@mail.ru)


Уважаемый Олег Владиславович!

В дополнение на Ваше обращение о предоставлении документов от 11.05.2022 № 44/2-22 (входящий от 25.05.2022 г. №1536), ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» (далее – Инспекция) направляет Вам копии актов осмотра в электронном виде на следующие объекты культурного наследия:

1	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Куйбышева, 15
2	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Куйбышева, 21
3	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Куйбышева, 26
4	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Куйбышева, 72
5	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 1
6	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 7
7	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 8
8	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 9
9	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 10
10	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 15

11	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 17
12	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Люксембург, 22
13	Главный дом городской усадьбы, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Маркса, 14
14	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Островского, 17
15	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Островского, 32
16	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Островского, 48
17	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Островского, 67
18	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Островского, 77
19	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 3
20	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 4
21	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 15
22	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 18
23	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 21
24	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.	ул. Свердлова 29

С уважением,  
Начальник инспекции



И.В. Черникова

Телегина И.В.  
8 (4712) 51-15-96

10. Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9  
тел./факс: (47152) 2-22-38, E-mail: [adm.rylsk46@mail.ru](mailto:adm.rylsk46@mail.ru)  
ОКПО 44022333, ОГРН 1024600743892  
ИНН/КПП 4620004595 / 462001001

\_\_\_31.05.2022\_\_\_ № \_\_\_1315\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору Научно-исследовательского института реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз НИИ РПИКЭ  
Худякову О. В.

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваш исх. № 44-22 от 05.05.2022 Администрация города Рыльска предоставляет запрашиваемую информацию.

Глава города Рыльска

С. А. Курносов

Исп. Фролова О. А.  
Тел. 8(47152) 2-27-42

*11. Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел*

Российская Федерация  
Архивное управление  
Курской области  
Областное казенное учреждение  
«Государственный архив Курской области»  
(ОКУ «Госархив Курской области»)  
ул. Ленина, 57, г. Курск, 305000  
тел./Факс. 8 (4712) 51-49-85  
e-mail: gosarhiv-kursk@yandex.ru  
ОКПО 03492966, ОГРН 1024600949911  
ИНН/КПП 4629016556/463201001  
30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т.  
на № 56-22 от 25.05.2022.

Генеральному директору  
ООО «НИИ РПИИКЭ»

Худякову О.В.

ул. Кирочная, д. 19, литер А, офис 6,  
г. Санкт-Петербург, 191123

<7841084410@mail.ru>

Уважаемый Олег Владиславович!

В архивном фонде «Коммунальный отдел исполкома Рыльского уездного Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» выявлены архивные дела с информацией о строениях, расположенных на территории города Рыльска в первой половине 1920-х гг. (скан-копии архивных дел прилагаются).

В связи с тем, что в довоенные годы в городе Рыльске отсутствовала нумерация домовладений (административная привязка осуществлялась по номеру квартала и домовладельцу), сопоставить выявленные исторические сведения с актуальной нумерацией домовладений, представленной в приложении к Вашему запросу, не представляется возможным, так как сотрудники ОКУ «Госархив Курской области» не уполномочены интерпретировать выявляемую в архивных документах информацию.

Вместе с тем, приглашаем Ваших сотрудников самостоятельно ознакомиться с архивными документами в читальном зале ОКУ «Госархив Курской области» с целью выявления интересующих Вас сведений, где им будет оказана соответствующая квалифицированная помощь.

Работа читального зала осуществляется по следующему графику: с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Записаться для работы в читальном зале можно по телефону +7 (4712) 51-49-85 (доб. 2259).

Приложение: 344 файла.

Директор

Н.А. Елагина

О.Н. Аргунов  
☎ 8 (4712) 52-05-58