

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
в целях обоснования целесообразности включения
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX -
нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский
район, г. Рыльск, ул. Островского, 24

Дата начала проведения экспертизы: 04 мая 2022 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 02 июня 2022 года.

Место проведения экспертизы: Курская область, Рыльский район,
г. Рыльск, г. Москва.

Заказчик экспертизы: Областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области», 305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, д. 6, ИНН: 4632043341, КПП: 463201001.

Сведения об организации, проводившей экспертизу: общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ООО «НИИ РПИИКЭ»), 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.19, литер А, пом.13Н, офис 6, ИНН 7841084410, КПП 784101001.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Федосеева Елена Михайловна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	12 лет
Место работы, должность	г. Москва, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2021 №142. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие

	<p><i>включение объектов культурного наследия в реестр;</i></p> <p>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</p> <p>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</p>
--	---

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Федосеева Елена Михайловна несет ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, 24 (далее – Объект).

Документы, обосновывающие включение Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объекта культурного наследия, определение категории его историко-культурного значения.

Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы:

1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.
2. Проект зон охраны г. Рыльска Курской области, разработанный проектно-производственным институтом «КППИ» в июне 1990 г.
3. Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, д.24 от 25.03.1982.
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети)); не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; не владеет ценными бумагами акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Экспертиза проводится на основании контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 04.05.2022 № 0144200002422000081.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы экспертом проведены:

- комплексный анализ представленных ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области» (заказчиком) документов по Объекту, подлежащему настоящей экспертизе;

- изучение нормативной базы;

- визуальное обследование с осуществлением фотофиксации Объекта в мае 2022 г., окружающей его застройки и градостроительной ситуации с целью исследования данных о его состоянии на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также визуализации планировочной структуры района и среды расположения Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения и развития исследуемой территории расположения Объекта, истории создания и строительства Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления сведений об исторической планировочной структуре района расположения Объекта и их анализ, исследование картографических материалов с составлением исторической иконографии;

- историко-архитектурные исследования с целью изучения и анализа сведений об историческом облике Объекта, его архитектурно-художественной ценности;

- анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, изучение дополнительных документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы.

Указанные историко-культурные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы, и оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы. В процессе экспертизы выполнен анализ проектных и научно-исследовательских материалов и иных материалов, содержащих информацию об истории развития рассматриваемого объекта, ценности рассматриваемого объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Исследования проведены с применением методов натурного,

историко-архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного анализов.

Результаты аналитических исследований материалов и документов, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:


В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы, в том числе из областного казенного учреждения «Государственный архив Курской области» (ОКУ «Госархив Курской области»), от Администрации города Рыльска, из фондов Рыльского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей», Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации.

Общие сведения об Объекте. Исследование правоустанавливающих документов по Объекту. Архивные исследования

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. (Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, 24) выявлен как объект, представляющий историческую, архитектурную и культурную ценность, в 1995 г.

Объект под номером 2275 включен в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.

Предмет охраны, границы территории, охранное обязательство в отношении Объекта в установленном порядке не утверждены.



*Сведения о кадастровом квартале, на котором расположен Объект
(по данным Публичной кадастровой карты <https://pkk5.rosreestr.ru>)*

Согласно данным Росреестра, Объект расположен в кадастровом квартале 46:20:270203, в северной части квартала. Земельный участок, в границах которого находится Объект, не размежеван.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022, здание Объекта – многоквартирный дом, расположенный по адресу: Курская область, р-н Рыльский, г. Рыльск, ул. Островского, д.24, с кадастровым номером 46:20:270203:398, имеет площадь: 85,9 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, год завершения строительства: 1917. В объекте недвижимости расположены помещения с кадастровыми номерами: 46:20:270203:597, 46:20:270203:598, 46:20:270203:599.

В Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022 не содержится данных об отнесении Объекта к выявленным объектам культурного наследия, представляющим собой историко-культурную ценность.

Ограничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы.

В 1982 году Бюро технической инвентаризации разработан Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по ул. Островского д.24.

Согласно общим сведениям, год постройки – до 1917, площадь дома – 85,9 м², в том числе жилая 55,3 м², этажность: 1 этаж, процент износа конструктивных элементов – 30-55 %, владелец - Домууправление.

Согласно данным Федеральной информационной адресной системы, адрес объекта адресации: Курская область, м.р-н Рыльский, г.п. город Рыльск,

г. Рыльск, ул. Островского, д. 24 зарегистрирован в государственном адресном реестре.

Территория месторасположения Объекта находится в жилой зоне Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденные решением Рыльской городской Думы от 26.12.2018 № 29/1 (в редакции решения Рыльской городской Думы от 29.12.2021 г. №5/2)).

Кроме того, проанализированы основные положения Генерального плана муниципального образования «город Рыльск», утвержденного решением Рыльской городской Думы от 29.06.2011 № 48/1. В соответствии с Генеральным планом, территория расположения Объекта является жилой зоной - зоной ИЖС. Исследуемый Объект на Схеме территорий объектов культурного наследия расположен в границах территорий культурного наследия – территории предполагаемых археологических находок, территории городского ландшафта (режим 2) и заповедной территории (зоны регенерации застройки) (Генеральный план муниципального образования «город Рыльск»).

Исследуемый Объект на основном чертеже Проекта зон охраны (утвержден Постановлением главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска») указан как ценное историко-архитектурное здание и сооружение, предлагаемое к постановке на учет.

По результатам запроса в областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» получен ответ от 06.05.2022 № 677 о направлении имеющихся документов (в том числе учетных) в отношении Объекта.

По результатам запроса в Администрацию города Рыльска получен ответ от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении сведений об адресации, утратах внешнего облика / самих выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

По результатам запроса в ОКУ «Госархив Курской области» получен ответ от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел в отношении выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

Краткие исторические сведения о развитии территории расположения Объекта, историко-градостроительные исследования

Возникновение и существование Объекта неразрывно связаны с развитием исторической части города Рыльска.

Рыльск – город в западной части Курской области, административный центр Рыльского района, образующий городское поселение город Рыльск. Расположен на обоих берегах реки Сейм. По состоянию на 2016 г. население города составляло 16242 человека¹.

Старейшая часть Рыльска занимает высокую гряду правобережья Сейма, между впадающими в последний речками Рыло (на севере) и Дублянкой (на юге)². Гора Ивана Рыльского – выдающийся археологический памятник. На нем прослеживаются напластования скифоидной, волынцевской и роменской (относящейся к IX-X вв. и представленной славянским племенем северян) культур, а также древнерусского периода (XI – первой половины XIII вв.), позднего средневековья и нового времени³. На вершине этой горы в конце X в. (когда рыльская земля оказалась в составе Древнерусского государства), в целях защиты русских земель от печенегов был, предположительно, основан в качестве города-крепости Рыльск, то есть существовавшее уже гораздо ранее поселение было преобразовано в город с городским кремлем (детинцем)⁴. К детинцу на горе Ивана Рыльского примыкали два посада. Верхний, со следами роменской культуры, памятниками древнерусского и позднесредневекового периодов, располагался к югу через ров от городища на территории, ограниченной современными ул. М. Горького, ул. Комсомольской и краем береговой террасы в урочище Воскресенская гора. Нижний, на котором присутствовал древнерусский домонгольский культурный слой, занимал территории к северо-западу, западу и юго-западу от городища и был ограничен современными Советской пл., ул. Луначарского и ул. Р. Люксембург⁵.

Первое письменное упоминание о Рыльске (центре одной из волостей Новгород-Северского княжества) находится в Ипатьевской летописи под 1152 г.⁶ во фразе: «Гюрги иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к Рыльску». А уже в 1179 г. (или в 1180 г.) удельное Рыльское княжество, очевидно, выделяется из Новгород-Северского. Первым рыльским князем становится родившийся в 1167 г. Святослав Ольгович.

Курским и рыльским землям в XIII в. во времена монгольского нашествия в целом удалось избежать окончательного опустошения благодаря

¹ Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. Рыльск, 2017-2022. URL: <http://www.admrylsk46.ru/> (дата обращения: 17.05.2022)

² Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. Курск, 2002-2022. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

³ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 12-13.

⁴ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. Курск, 1999. С. 201-205.

⁵ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

⁶ Чалых Н.Н. Рыльск. Курск, 2006. С. 17-22.

своему выгодному географическому положению (на стыке леса и степи, у кромки степных кочевий)⁷. Вместе с тем на рыльской земле продолжались отягощенные внешним влиянием междоусобицы. В результате одной из них в конце XIII в. прервался просуществовавший немногим более ста лет род князей рыльских⁸.

Во второй половине XIV в. Рыльск оказался под властью Великого княжества Литовского⁹. В последующие сто лет Рыльское княжество, имея собственных владетельных князей, было полностью зависимо от Литвы¹⁰.

На рубеже XV–XVI вв. государственные границы России на юго-западе были установлены по Сейму, а Рыльск, находившийся под управлением князя Василия Ивановича Шемяки (Шемячича), стал до конца XVII в. пограничной крепостью. Особенно велика была угроза городу со стороны крымских татар, поляков и литовцев. Защиту южных рубежей осуществляли появившиеся на рыльской земле с конца XV в. северские казаки¹¹.

При Василии Шемяке в пределы городской черты был включен раскинувшийся на левобережье Дублянки посад. Центр расширившегося города, таким образом, оказался примерно на месте современного Дворца культуры (к западу от южной части Советской площади). Здесь была поставлена деревянная Спасо-Преображенская церковь (сгоревшая в 1720 г.), а неподалеку от нее расположилась съезжая изба (воеводская канцелярия). Площадь у церкви стала административной площадью города. А восточнее, ближе к Дублянке, была устроена торговая площадь. Все постройки в Рыльске в тот период были еще деревянными¹².

Рыльское удельное княжество при Василии Шемяке еще продолжало сохранять собственную самостоятельность. Однако после обвинения В.И. Шемяки в измене в 1523 г. самостоятельность княжества была ликвидирована, а механизм управления городом изменен. Вместо удельного князя в Рыльске появились назначаемые центральной властью воеводы, наместники и дьяки, ставившиеся на свои должности на определенный срок¹³.

Рыльск XVI в. представлял собой достаточно мощную для своего времени крепость. Эта крепость занимала ровную поверхность горы Ивана Рыльского на высоте около 50 метров над уровнем Сейма. С востока подступы

⁷ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

⁸ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 72–82.

⁹ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

¹⁰ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

¹¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 107–128.

¹² Там же. С. 87–106.

¹³ Там же. С. 87–106.

защищал полноводный Сейм, с севера – Рыло и Дублянка, с запада – Дублянка с надолбами, с юга – глубокий ров. Крепостные пятиметровые стены и девять башен разной конфигурации и высоты были устроены из крепкого дуба. Укрепления на горе Воскресенской являлись продолжением старой крепости. Город тянулся по береговой гряде, имевшей обрывающиеся к Сейму и Дублянке склоны. Между горой Ивана Рыльского и Воскресенской горой находился старый Катунин ров. А следующий ров, находившийся чуть южнее, пересекал современную ул. III-го Интернационала от Дублянки к Сейму в районе ул. М. Горького. В этом районе до сих пор сохранились глубокие овраги. Третье укрепление, состоящее из глубокого рва и вала, находилось на месте «Чернявской лужи» (водоема, засыпанного в 1982 г.). Оно соединяло овраг, проходящий по древнему Ильинскому кладбищу, с оврагом на современной ул. Советской, находившимся около ведущей на Курск дороги¹⁴.

Густонаселенную территорию, протянувшуюся по горе Ивана Рыльского, Воскресенской и Ильинской (Крутой) горам, рыляне называли Старым городом. К западу от него, на правом берегу Дублянки издавна находился посад, на рубеже XIV–XV вв. перекинувшийся также и на левобережье Дублянки на места древних селищ¹⁵. Вокруг всего города тянулся земляной вал, на котором также стояли башни, а вдоль него шел ров шириной в 5–6 метров, в низменных местах заполненный водой.

В 1614 г. Рыльск был практически полностью сожжен. По Деулинскому перемирию 1618/1619 г. Рыльск остался закреплен за Российским государством. Это, однако, не оградило его окончательно от притязаний Речи Посполитой, продолжавшихся в дальнейшем вплоть до конца XVII в. После Смуты в Рыльске по-прежнему находился крупный гарнизон, численность которого стала сокращаться лишь во второй половине XVII в., когда государственные границы отодвинулись к югу и западу¹⁶. Кроме того, на протяжении XVII в. продолжали регулярно обновляться и городские укрепления¹⁷. Крепостные сооружения сохранялись в городе и в 1720-е гг., однако на протяжении XVIII в. они разрушались.

При этом за XVII в. Рыльск значительно развился в экономическом отношении. В рыльском крае процветало земледелие, садоводство и пчеловодство, кустарное производство по переработке сырья. Начиная с эпохи Петра I Рыльск из порубежного города-крепости начинает превращаться в значимый центр торговли на юго-западе Российской империи, и во второй

¹⁴ Там же. С. 129-153.

¹⁵ Там же. С. 129-153.

¹⁶ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

¹⁷ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

половине XVIII в. становится им. В городе строятся гостиные дворы, лавки и склады. Из служилых людей, в XVII в. переходивших в купеческое сословие, происходят все наиболее значимые в XVIII – начале XX вв. купеческие династии Рыльска. Наиболее известны такие рыльские купцы как Шелеховы (Шелиховы), Фолимоновы (Филимоновы), Хорламовы (Харламовы), Золотаревы, Мальцевы, Аристарховы и др.¹⁸

В 1720 г. в городе произошел крупный пожар, после которого Рыльск восстанавливался по старой радиально-кольцевой планировке. 16 января 1784 г. Екатериной II был утвержден, а в 1791 г. окончательно скорректирован новый градостроительный план квартальной, прямоугольной застройки. План 1784 г. стал первым планом регулярной застройки Рыльска. Интенсивное строительство, проводимое в соответствии с этим планом, началось с 1798 г. Планом было предусмотрено, что Административная и Торговая (Базарная) площади города застраиваться не будут¹⁹, а главный въезд в город должен был располагаться со стороны современной улицы Калинина, там, где сейчас построен автомобильный мост через Сейм.

Из «Описания Курского наместничества» (1786 г.), сделанного С.И. Ларионовым, известно, что Рыльск конца XVIII в. был разделен на три части. Жителей в городе насчитывалось всего 2232 человека, имелась каменная соборная церковь Рождества Богородицы и пять каменных купеческих домов. В Рыльске работали лавки и кузница, были богадельни, харчевни, питейные дома и водяная мельница, плодоносные сады и огороды. В длину город имел протяженность две версты, в ширину – одну, а в окружности – шесть с лишним верст²⁰. Фабрик и заводов в городе не было, первые кустарные предприятия начали появляться в Рыльске с начала XIX в.

В первой половине – середине XIX в. Рыльск продолжил развиваться как крупный центр торговли. В первой половине XIX в. на Сейме была устроена система шлюзов и каналов (Александринский водный путь)²¹. При этом быстро росло население Рыльска - в 1858 г. в городе уже числилось 7070 жителей. В сословном отношении значительная часть из них являлась купцами, мещанами и лицами духовного звания²².

В 1867 г. в Рыльске насчитывалась 601 лавка. Активнее всего шла торговля косами, начатая и развитая рыльскими купцами-миллионерами

¹⁸ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 162-202.

¹⁹ Там же. С. 203-218.

²⁰ Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце. М., 1786. С. 132-133.

²¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

²² Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

Филимоновыми²³. Рыльские купцы имели собственные представительства в Астрахани, Санкт-Петербурге, Риге, Вене и Берлине²⁴.

В 1870-е гг. Сейм обмелел и перестал быть судоходен. В 1894 г. была проведена железнодорожная ветка Коренево–Рыльск (с. Боровское)²⁵.

Во второй половине XIX в. в Рыльске активно начала развиваться промышленность (в которую из торговли уходили купцы). В 1865 г. в городе было 20 заводов, а в 1908 г. фабрик и заводов в Рыльске числилось – 42, а в Рыльском уезде – 67²⁶.



Город, базар и Преображенский храм. Период создания: начало XX в.

В Рыльске во второй половине XIX – начале XX вв. значительно расширилась сеть учебных и открылся ряд культурных заведений, также развивалась и медицина. В 1860-х гг. были построены мосты через Сейм и дамба. На главных улицах укладывались мостовые и тротуары, высаживались деревья. Центр Рыльска освещался керосиновыми фонарями. В конце 1880-х гг. в Рыльске был создан городской общественный сад. В конце XIX в. в городе был построен телеграф, в начале XX в. – электростанция, и был проведен телефон. Перед Первой мировой войной в городе насчитывалось около 14 тысяч жителей²⁷.

²³ Там же. (дата обращения: 17.05.2022)

²⁴ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

²⁵ Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. // Рыльск и рьяне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 149-150.

²⁶ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 314-341.

²⁷ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

По окончании Гражданской войны все основные улицы Рыльска сменили названия с дореволюционных на советские (большинство из которых сохранилось до настоящего времени)²⁸.

В период Великой Отечественной войны немецкая оккупация Рыльска продолжалась с начала октября 1941 г. по 30 августа 1943 г. С осени 1943 г. в освобожденный город постепенно начали возвращаться жители. С первых же дней после освобождения в Рыльске, многие дома которого стояли разрушенными, а улицы были изрыты окопами, начались ремонтно-восстановительные работы, в них принимало активное участие все население. Выполнялись и работы по городскому благоустройству. В 1953–1954 гг. проводилось озеленение горы Ивана Рыльского и Красной площади²⁹, в 1955 г. была восстановлена городская электростанция, город и район были радиофицированы.

В рамках послевоенного восстановления в 1950-х гг. возникла необходимость в принятии нового градостроительного плана развития города (предыдущий план был утвержден в 1784 г.). Было разработано несколько проектов, наиболее удачным из них оказался план института «Курскгражданпроект», разработанный коллективом во главе с главным архитектором Павлом Ивановичем Криволаповым. В основу нового плана было положено развитие рыльской промышленности³⁰. В 1950-1970-е гг. город стал разрастаться, осваивая также и левобережье Сейма. В 1970-1980-е гг. в Рыльске вводились в эксплуатацию восстановленные и новые предприятия, реконструирована железнодорожная ветка Коренево–Рыльск, оборудован аэродром, позволивший наладить воздушное сообщение города с Курском и районными центрами. До 1976 г. в пределах Рыльского района активно использовался речной транспорт. При этом Рыльск не утрачивал торгового значения: к 1990 г. в городе работало более 60 магазинов, городской рынок и скотный базар. По старой традиции осенью ежегодно устраивались ярмарки³¹.

Перестройка 1985–1991 гг. и последующий распад СССР негативно сказались на развитии Рыльска. В самом городе и районе начали разоряться и закрываться производства, появилась безработица. Люди, чтобы повысить уровень своего благосостояния, стали заниматься торговлей. Кроме того, многие начали жить за счет собственных приусадебных участков, дач и огородов³².

²⁸ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

²⁹ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

³⁰ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

³¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 627-639.

³² Там же. С. 620-626, 640-657.

В 2022 г. Рыльск празднует свое 870-летие (от момента первого летописного упоминания под 1152 г.). Главные достопримечательности города в настоящее время – это храмы и старинные дома XVIII – начала XX вв., на которые открывается прекрасный панорамный вид с горы Ивана Рыльского.

Краткие исторические сведения об Объекте

Исследуемый Объект расположен в северно-восточной части города Рыльска на улице Островского.

Рыльский исследователь-краевед Н.Н. Чалых указывает, что на территории, где в настоящее время расположен Объект, в XVI-XVIII вв. проживали казаки: «В Рыльске городские казаки жили в слободах, расположенных на окраинах и прикрывавших город от врагов с южной и северной сторон. В северной стороне находилась беломестная казачья слобода, в которой жили привилегированные казаки, освобожденные от налогов и других пошлин. Они занимали территорию улиц Островской и Первомайской [ул. 1 Мая] – правобережье реки Рыло»³³.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии», снятому в 1866 г., место будущего расположения исследуемого Объекта во второй половине XIX в. было ориентировочно занято домовладением № 3 исторического квартала № 28³⁴.

Возникновение исследуемого здания пришлось на период конца XIX – начала XX вв., когда происходило активное расширение жилой застройки города. В этот период, согласно сохранившимся в архиве планам Рыльска, квартал, на территории которого находился Объект, имел обозначения № 28/30³⁵ и № 28³⁶.

По улице Рыльной (современной улице Островского) в данном квартале, как свидетельствует список «Обывательским домам гор. Рыльска, предназначенным для размещения нижних чинов запаса и лошадей при призыве на действительную службу с объявлением мобилизации войск» 1902 г., числились следующие домовладения: № 1326 Шараповой Глафиры Николаевны, № 1327 Филимонова Николая Егоровича, № 1328 Волоховой Александры Васильевны, № 1329 Кабановой Анастасии Леонтьевны, № 1331 Афониной Екатерины Семеновны, № 1333 Звягина Василия Ивановича,

³³ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 107-128.

³⁴ План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. 2022. URL: http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829 (дата обращения: 20.05.2022)

³⁵ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411. [План Рыльска]

³⁶ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412. [План Рыльска]

№ 1334 Меч Прасковьи Федоровны³⁷. Предположительно, с учетом направления нумерации и расположения домовладений в квартале, здание Объекта в 1902 г. могло относиться к домовладению № 1328, принадлежавшему А.В. Волоховой.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии. 1912 года» исторический квартал, на территории которого находился Объект, стал обозначаться как квартал № 43³⁸.

По данным технического паспорта в 1961 г. в исследуемом здании был произведен капитальный ремонт. По состоянию на последнюю четверть XX в. Объект являлся жилым домом с тремя квартирами. В настоящее время он продолжает использоваться в качестве жилого дома.

Историко-архитектурные исследования
Краткое описание Объекта. Объемно-планировочные,
композиционные и декоративные особенности

Центральный (южный) фасад Объекта обращен к улице Островского и стоит на ее красной линии. Элементы историко-архитектурного облика Объекта характерны для построек рубежа XIX-XX вв.

Здание Объекта – одноэтажное, кирпичное, прямоугольное в основании, имеет пристройку со стороны двора - восточного фасада.

По состоянию на конец XX в. центральный фасад здания был оштукатурен. Декор данного фасада был представлен широкими гладкими лопатками, которые подчеркивают углы Объекта. Высокий цоколь отделен от основной плоскости фасада пояском промежуточного карниза из выступающего ряда кирпичей без профилировки. Венчающий карниз профилированный, простого рисунка. На центральный фасад выходит три оконных проема с клинчатыми перемычками верха. Простые гладкие обрамления окон в верхней части дополнены завершением в виде прямого, простого профиля карниза. Подоконная часть обрамления проемов выполнена в виде гладкого рельефного скобообразного элемента. Аналогичный характер имеют два оконных проема восточного бокового фасада. Протяженный восточный боковой фасад расчленен на две части лопаткой, рисунок которой аналогичен характеру угловых лопаток. В цокольной части центрального фасада имелись два прямоугольных оконных проема без обрамлений. Вероятно, проемы цокольной части позднейшего происхождения, или их

³⁷ ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 438. Л. 3, 4-4об. [Список домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 году]

³⁸ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а. [План города Рыльска Курской губернии. 1912 г.]

первоначальные габариты были растесаны. В настоящее время один оконный проем цокольной части центрального фасада заложен.

Наружный историко-архитектурный облик центрального фасада Объекта до настоящего времени сохранился преимущественно в целостном виде, при этом существенным изменением данного облика стали видимые дефекты штукатурного слоя наружной отделки центрального фасада. Со стороны бокового восточного фасада в свою очередь сохранились декоративные элементы и исторические оконные проемы. Общее техническое состояние восточного бокового фасада - наличие дефектов штукатурного слоя и заложённых оконных проемов, деформационные изменения кирпичной кладки.

По данным технического паспорта, по состоянию на последнюю четверть XX в. наблюдался ряд внутренних дефектов конструкции строения Объекта – следы сырости фундамента, трещины и мокрые пятна перекрытий и др.

Исследования современной территории Объекта

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. расположен в городе Рыльск, Рыльском районе Курской области.

Город Рыльск расположен в западной части Курской области на берегах рек Сейм и Рыло, в 104 километрах от Курска. Город находится на пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково».

Город Рыльск граничит: на юге, западе и севере – с Пригородненским сельсоветом; на востоке – с Малогнеушевским сельсоветом.

Существующая городская черта г. Рыльска утверждена на основании Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, зарегистрированного распоряжением администрации Курской области №513-р от 19.08.2005 г. и включает площадь 1338 га.

Существующая планировка города Рыльск имеет сложную структуру улично-дорожной сети. Исторический центр города имеет шахматную сетку улиц, средний размер квартала – 4 га. В периферийных кварталах города преобладает линейная структура уличной сетки города.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, промышленная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона историко-культурного назначения, зона специального назначения.

Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажными

индивидуальными домами, в меньшей степени – среднеэтажными, многоэтажная застройка незначительна (небольшими участками в центральной и восточной частях города).

Общественно-деловая зона сосредоточена в центре города на улицах К. Либкнехта, Ленина, Советской площади. Здесь сосредоточены практически все административно-деловые объекты, объекты культуры и образования.

Территория Объекта находится в северо-восточной части города Рыльска, в квартале, с запада ограниченном улицей Ленина, с севера – улицей 1 Мая, с востока – улицей К. Маркса, с юга – улицей Островского.

Здание Объекта центральным (южным) фасадом выходит на красную линию застройки улицы Островского и отделено от проезжей части зеленой зоной.

Нечетная и четная стороны улицы сформированы преимущественно малоэтажной застройкой.

В непосредственной близости от Объекта, западнее, расположены выявленные объекты культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, г. Рыльск, ул. Островского, д.32, «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, г. Рыльск, ул. Островского, д.26; юго-восточнее, на противоположной стороне улицы Островского, расположен выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, г. Рыльск, ул. Островского, д. 17.

Объект расположен в исторической части г. Рыльска и является рядовым элементом исторической застройки города, не выступает исторической и архитектурно-градостроительной доминантой. Градостроительная роль Объекта состоит в том, что он является нейтральным по отношению к объектам исторической застройки данной территории г. Рыльска.

Перечень использованных для проведения экспертизы нормативных правовых актов, специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной

историко-культурной экспертизе».

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

7. Закон Курской области от 29 декабря 2005 года № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия».

8. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».

Библиографический список

1. Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии / А.В. Кашкин // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 10-14.

2. Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. / Курск: Изд. ООО «Учитель», 1999. – 292 с.

3. Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце / С.И. Ларионов. – Москва: Вольная тип. Пономарева, 1786. – 188 с.

4. Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. / А.А. Терещенко // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 146-152.

5. Чалых Н.Н. Рыльск / Н.Н. Чалых. – Курск, 2006. – 687 с.

Неопубликованные источники

6. Областное казенное учреждение «Государственный архив Курской области» (ОКУ «ГАКО»). Ф. 302. Оп. 1. Д. 438.

7. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.

8. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.

9. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.

Электронные ресурсы

10. Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. – Администрация города Рыльска. – Рыльск, 2017-2022. – Режим доступа: <http://www.admrylsk46.ru/>

11. План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. – Retromap. – 2022. – Режим доступа: http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829

12. Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. – Курск дореволюционный. – Курск, 2002-2022. – Режим доступа: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html>

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу документов и основано на содержании Федерального закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках государственной историко-культурной экспертизы проведены историко-культурные, историко-архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, историко-биографические, библиографические исследования путем изучения, анализа, синтеза и системного подхода при составлении иконографии, библиографии и иконологическом анализе Объекта и изменения его исторического облика, функциональном, ландшафтном анализе территории, историко-генетический анализе планировочной организации исследуемой территории расположения Объекта.

В целях принятия объективного решения об обоснованности включения Объекта в Реестр, произведено визуальное обследование - осмотр и фотофиксация Объекта, окружающей его застройки и градостроительной ситуации с целью исследования данных о его состоянии, визуализации планировочной структуры района расположения Объекта.

Результаты исследований представлены в приложении к настоящему акту экспертизы, в том числе в исторической иконографии с перечнем иллюстраций.

Описание Объекта, градостроительной ситуации и исторические сведения обобщены с учетом дополнительных материалов, собранных при проведении экспертизы, сведений по истории освоения и застройки района, строительства Объекта, а также архивных и библиографических источников.

Объект является выявленным объектом культурного наследия и был поставлен на государственную охрану в 1995 году - внесен в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденным Председателем комитета по культуре и искусству администрации области

П.И. Надеиным 16.01.1995.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В качестве основных критериев для отнесения здания или сооружения к объектам культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно отнести:

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, индивидуальность, персонификация авторства, использование при проектировании и строительстве тех или иных передовых приемов, методов и материалов;
- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории;
- художественно-эстетическую ценность - степень эмоционального воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-психологических терминов.

На основании имеющихся графических материалов, фотографических изображений, результатов натурного исследования и материалов историко-культурных исследований и архивных сведений эксперт пришел к следующим выводам:

Историко-градостроительная значимость:

Объект является рядовым элементом исторической застройки города Рыльска, не является архитектурно-градостроительной доминантой. Градостроительная роль Объекта состоит в том, что он является нейтральным по отношению к объектам исторической застройки данной территории г. Рыльска. Историко-градостроительной ценностью Объект не обладает.

Архитектурно-художественная значимость:

Архитектурно-художественная оформление Объекта является

характерным для застройки города Рыльска.

Анализ историко-архитектурного облика Объекта позволяет отнести его возникновение к рубежу XIX–XX вв. Более точных данных о периоде его строительства в рамках экспертизы не установлено. Согласно имеющимся документам, Объект был возведен до 1917 года.

В настоящее время декоративное оформление центрального фасада Объекта представлено скудно.

Информация о проведении научно-исследовательских работ, разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования, выполнении обмерных чертежей по Объекту отсутствует.

Объект представляет собой рядовой элемент застройки конца XIX — начала XX вв. и не обладает уникальными качествами и характеристиками. Не выявлены ценные архитектурно-художественные, объемно-пространственные, планировочно-структурные характеристики; историко-культурная ценность отсутствует.

Мемориальная ценность данного Объекта на момент проведения экспертизы экспертом не установлена, фактов, что здание Объекта связано с жизнью и деятельностью выдающихся личностей города Рыльска и Курской области, в процессе проведения экспертизы не выявлено.

Изученные экспертом документальные и литературные источники не содержат сведений об историко-культурной ценности Объекта и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, необходимую для обоснования включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Документы и материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что Объект не обладает уникальной архитектурной и градостроительной, исторической, мемориальной ценностью для отнесения Объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникшим в результате исторических событий, представляющим собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющимся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Особенности, послужившие для постановки на государственную охрану Объекта, в исследуемых материалах не представлены и не выявлены

экспертом. Историко-архитектурный и градостроительный анализ Объекта не выявил уникальных ценных особенностей объекта, подлежащих сохранению (предмет охраны), что не позволяет отнести его к памятникам архитектуры и градостроительства. Таким образом, по сумме оценочных критериев, отражающих градостроительное, архитектурно-художественное, мемориальное значение Объекта, можно сделать вывод об отсутствии историко-культурной ценности здания, архитектурно-художественной и мемориальной ценности, имеющей особое значение для истории и культуры Курской области.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, учитывая полноту изученных материалов и документов об Объекте, эксперт считает возможным принять обоснованное решение в рамках настоящей экспертизы.

Исходя из вышеизложенного, оснований для включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, 24, **НЕ ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).**

Список приложений к настоящему акту экспертизы:

Приложение № 1.	Материалы фотофиксации Объекта на 23.05.2022.
Приложение № 2.	Материалы исторической иконографии.
Приложение № 3.	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:
1.	Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надейным 16.01.1995.
2.	Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».
3.	Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, д.24 от 25.03.1982.

4.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.
5.	Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 4, 4 об.
6.	Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации.
7.	Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации.
8.	Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта Федосеевой Елены Михайловны и ООО «НИИ РПИИКЭ».

Дата оформления заключения экспертизы: 02 июня 2022 года.


Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Е.М. Федосеева

ООО «НИИ РПИИКЭ»

Материалы фотофиксации Объекта
по состоянию на 23 мая 2022 года
автор фотофиксации: Е.М. Федосеева

Схема фотофиксации





Фотография № 1. Вид с юго-востока на Объект.



Фотография № 2. Вид с юго-востока на Объект.



Фотография № 3. Вид с юго-востока на Объект.



Фотография № 4. Вид с юго-востока на Объект.



Фотография № 5. Вид с юга на Объект.



Фотография № 6. Вид с юга на Объект.



Фотография № 7. Вид с юго-запада на Объект.



Фотография № 8. Вид с юго-запада на Объект.



Фотография № 9. Вид с юго-запада на Объект.



Фотография № 10. Вид с юго-запада на Объект.


Материалы исторической иконографии

Перечень иллюстраций:


1. План генерального межевания Курской губернии. Рыльский уезд. 1785 г. Фрагмент.
2. План города Рыльска, подтвержденный в 16 января 1784 года. Описание города Рыльска к 1 января 1850 года.
3. План г. Рыльска Курского наместничества. 1839 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков. (Планы городов).
4. План города Рыльска Курской губернии. Снят в 1866 году.
5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент.
6. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
7. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 саженей в английском дюйме. 1912 год.
9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент.
10. Топографические карты СССР М-36. Киев, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск. Километровка. Представлено состояние местности на 1975-1992 гг. Фрагмент.
11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент.
12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор, мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул.
14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского. Период создания: нач. XX в.
15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.



2. План города Рыльска, подтвержденный 16 января 1784 года. Описание города Рыльска к 1 января 1850 года. Фонд: Техническо-строительный комитет МВД. Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.




3. План г. Рыльска Курского наместничества. 1839 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков. (Планы городов).



5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-kursk_trehverstovka/




6. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.




7. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.




8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 сажений в английском дюйме. 1912 год. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.




9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-rkka_m-36-b/



10. Топографические карты СССР М-36. Киев, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск. Километровка. Представлено состояние местности на 1975-1992 гг. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-genshtab_m-36/



11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент Источник: http://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-russia/



Вид на город со стороны р. Сейм. Слева гора Ивана Рыльского.

12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX–XX вв. Источник: Архивная служба города Курска: <http://archive.rkursk.ru/gako/rulsk?theme=Ezvision>



13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор, мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул. Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского.

Период создания: нач. XX в.

Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.

Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»




16. Дом по ул. Островского, 24.
Здание Объекта (слева) на фотографии в «Проекте охранных зон г. Рыльска
Курской обл.» 1990 года.

Приложение № 3 акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 02.06.2022 года

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы

1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995



2260.	дом жилой.	кон. XIX- нач. XXвв.	кирпич	-	-	хлебозавод	общежитие	центр города	ул. 25 Октября, 4.
2261.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	жильё	"	ул. 25 Октября, 15
2262.	дом жилой.	"	дерево, кирпич.	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. 25 Октября, 24
2263.	дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. 25 Октября, 28
2264.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. 25 Октября, 28
2265.	дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. 25 Октября, 35
2266.	дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. 25 Октября, 40
2267.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. 25 Октября, 44
2268.	дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. 25 Октября, 46
2269.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. 25 Октября, 48
2270.	дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. 25 Октября, 48
2271.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. 25 Октября, 50
2272.	дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. 25 Октября, 51
2273.	дом жилой.	"	дерево	-	-	горжилкомхоз	"	"	ул. 25 Октября, 54
2274.	дом жилой. <i>и.пер. 18 л. 5608</i>	"	кирпич	-	-	"	"	"	ул. Островского, 17.
2275.	дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Островского, 24.
2276.	дом жилой.	"	"	-	-	"	"	"	ул. Островского, 26.
2277.	дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	"	ул. Островского, 34.

2. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992
№ 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры
г. Рыльска»

Постановление главы администрации Курской области от 28.04.1992 N 210 "Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска"

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 1992 г. N 210

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА**

Рассмотрев предложение комитета по культуре и искусству Администрации области и в целях сохранения и возрождения историко-культурного наследия г. Рыльска постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие согласованные с Министерством культуры Российской Федерации и Центральным Советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска.
2. Главе администрации г. Рыльска (В.А. Хороших), отделу по архитектуре и градостроительству администрации области (С.Л. Писарев), институту "Курскстройгражданпроект", комитету по культуре и искусству администрации области (П.И. Надеин) строго руководствоваться границами и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры при проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве территории города согласно приложению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры возложить на комитет по культуре и искусству Администрации области (П.И. Надеин).

Глава администрации
В.ШУТЕЕВ

Приложение
к постановлению
главы администрации области
от 28 апреля 1992 г. N 210

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА

Территории памятников

Общая площадь территорий памятников республиканского значения г. Рыльска составляет 10,27 га:

1. Дом, в котором родился Шелехов	- ул. Луначарского, 13
2. Дом, в котором в 1709 г. останавливался Петр I	- ул. Р. Люксембург, 12
3. Дом воеводы Шемяки	- ул. К. Либкнехта, 7
4. Гостиные и Торговые ряды	- Советская пл.
5. Успенский собор	- угол ул. Свердлова и ул. К. Маркса
6. Церковь Покрова	- угол ул. Ленина и ул. К. Либкнехта
7. Николаевский монастырь:	- Пригородная Слобода
- колокольня	
- Троицкая церковь	
- Николаевская церковь	
- Крестовоздвиженская церковь	
8. Памятник Г.И. Шелехову	- пл. Свердлова
9. Здание духовного училища местного значения	- ул. Ленина, 42

Постановлением главы администрации области N 138 от 09.03.92 на государственную охрану поставлен 51 памятник истории и архитектуры местного значения.

Охранные зоны

Дата печати: 23.10.2013 Система КонсультантПлюс: Курская область Лист 1

Общая площадь суммарной охранной зоны всех памятников составляет 56,3 га.

Границами охранной зоны являются: с юга - ул. Р. Люксембург, с запада - ул. Урицкого, с севера - ул. Дзержинского до ул. Ленина, а затем северная граница проходит южнее ул. 25 лет Октября (по границам частных землевладений). Восточной границей охранной зоны является левый берег р. Дублянки.

Отдельные охранные зоны установлены для жилого дома по ул. III Интернационала, жилого дома с торговой лавкой по ул. Энгельса, 19, для дома Пошутилина по ул. Луначарского, 25, и больничной часовни по ул. Луначарского, 30-а; здания по ул. Урицкого, 49, флигеля по ул. Ленина, 22, и жилого дома по ул. К. Маркса, 14.

Зоны регулирования застройки центральной части г. Рыльска

А-I - 216,7 га, с южной и юго-восточной стороны - левый берег р. Дублянки, с севера и с запада примыкает к границам охранной зоны и проходит по ул. Шелехова.

Режим А-I регламентирует застройку в один этаж (5 м).

Б - 49,97 га, вводится в кварталах между улицами Р. Люксембург и Свердлова. Восточная граница проходит по улицам Урицкого и Ленина. Этажность определена в 2 - 3 этажа (12 м).

На территории промзоны, а также в с. Боровское вводится режим регулирования этажности не выше 6 м - 78,5 га.

Зоны охраняемого природного ландшафта г. Рыльска

Три типа городского ландшафта

1 - территория летописного Рыльска XI - XIII вв. с границами:

с востока - ул. Набережная, с запада и севера - правый берег р. Дублянки, с южной - ул. Маяковского.

Площадь - 50 га. Полностью необходимо сохранить уникальный рельеф.

2 - территория города XVIII - XIX вв. с границами:

с севера - по линии домовладений, с запада - западнее ул. Володарского, с юга - по ул. Шелехова и берегу р. Дублянки. Недопустимо изменение береговой линии. Площадь 330 га.

3 - территория поймы р. Сейм и р. Рыло в пределах городской черты. Площадь - 1075 га.

Зоны археологических памятников

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Гора Ивана Рыльского | - 5,1 га |
| 2. Воскресенская гора | - 1,3 га |
| 3. Селище 1 на Советской площади | - 0,9 га |
| 4. Селище 2 на Советской площади | - 0,5 га |

Зона археологически ценного культурного слоя - 41 га

Расположена между р. Дублянкой и ул. Набережной, с севера - по ул. Свердлова, с юга - по ул. Р. Люксембург.

Обязательное согласование всех видов строительных работ с археологами.

Зона предлагаемых археологических находок

Все территории древнего Рыльска - 110 га.

Сосновый бор в с. Боровское с курганным могильником северян.

Заповедная зона (зона регенерации)

В заповедную зону входят зоны территорий памятников, охраняемые зоны и зоны регулирования застройки режима А-I и Б.

В заповедной зоне учитываются условия максимального сохранения и воссоздания исторически ценной планировочной структуры и характерной среды.

Зоны охраны Николаевского монастыря и пригородной слободки

На всей территории монастыря устанавливается охранная зона общей площадью 7,05 га.

Пригородная слободка включается в историко-ландшафтную зону - 72 га. Строительство промышленных складских объектов запрещено. Разрешается одноэтажное строительство усадебного типа на основе существующей планировочной системы.

Зоны регулирования сельских населенных пунктов

Устанавливается на территории исторически населенных пунктов:
деревни - Висколь, Березники, Строчицы, Кальтичево, Малонизовцево, Некрасово, Октябрьское и Малогнеушево - площадью 800 га.
Ограничение этажности не выше 6 - 7 метров.

В целях сохранения историко-культурного наследия г. Рыльска, расположенного в исторической местности, в границах которой находятся объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране, в целях сохранения историко-культурного наследия г. Рыльска, расположенного в исторической местности, в границах которой находятся объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране, в целях сохранения историко-культурного наследия г. Рыльска, расположенного в исторической местности, в границах которой находятся объекты культурного наследия, подлежащие государственной охране...

Глава администрации
Курской области

Иванов
Иванов
Иванов

Границы зон охраны объектов культурного наследия в г. Рыльске

Table with 2 columns: Object Name and Boundary Description. The text is very faint and difficult to read, but it appears to list various historical sites and their corresponding protection zones.

3. Технический паспорт на жилой дом (дома) и земельный участок по адресу:
Рыльский район, г. Рыльск, ул. Островского, д.24 от 25.03.1982

215

ЗАПИСАНО
в статотчет за _____ год
за № _____

Скоросшиватель

общ. кор

ОЦИФРОВАНО
- 12 - 04 20 11 г
Подпись: [подпись]

ЦНВ. 870

Дело № _____


НА ДОЛОВОДЕНИИ №24
по ул. Островского
г. Рыльск

ЦНВ номер: 38:234:002:000002150

Начато _____ 200__ г
Окончено _____ 20__ г
Хранить _____ лет

№ 2
 На земельном участке № 24
 в городе (поселке) Рыльске Островского района
 Курской области, находящегося в пользовании Домоуправления

2



Масштаб 1: 500
 25 марта 1982 г. Проверил техник-контролер Жисель
 Служба проверки техник

На жилые дома граждан и общественный фонд

ЭКСПЛИКАЦИЯ


к поэтажному плану жилого дома, расположенного в г. Фоссовере
по улице (переулку) Осетровского 24 лит А

Дата записи	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая последним)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения, квартиры, кухни, корид. и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула для подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.			Высота помещения по внутреннему обмеру	
						общая полезная	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28/10	Полуподвал	кв 67	1	кухня	$(4,36 \times 2,53) - (1,33 \times 0,55)$ $- (0,40 \times 0,22)$	10,2			10,2	
			2	жилая	$(4,45 \times 3,00) - (1,30 \times 0,20)$ $- (1,20 \times 0,25)$	12,8	12,8			
			3	жилая	$(4,45 \times 3,60) - (1,20 \times 0,28)$	15,7	15,7			
				Итого:		38,7	28,5		10,2	
	1-й этаж		1	прихожая	$2,55 \times 1,85$	4,3			4,3	
			2	кухня	$(3,17 \times 2,50) - (0,55 \times 1,78)$	7,4			7,4	
			3	жилая	$(5,00 \times 3,92) - (0,90 \times 0,60)$ $+ (0,40 \times 0,80)$	19,6	19,6			
				Итого:		34,3	19,6		14,7	
		кв 10	1	кухня	$(2,35 \times 2,86) - (0,98 \times 1,05)$	5,7			5,7	
			2	жилая	$(2,20 \times 2,40) - (0,65 \times 0,80)$	4,2	4,2			
				Итого:		12,9	4,2		5,7	
				Всего по лит А		85,9	55,3		30,6	

Инвентар. № _____

Полтажный план

Строения в долевойладении № 24 по улице Осировского
 в городе (поселке) Рыльске района(е) _____
 Курской области, пригородного Домоуправления
 по инвентарному плану № _____



Р. штаб № 100 С'снху промова тодик Масеева
 25 марта 1982 г. Проверил тодик-контролер _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 14 литер А
 по Сердобинского ул. (пер.)
 город Рязань район Рязанский

Владелец Домоуправление

Серия, тип проекта _____
 Год постройки до 1917г. переоборудовано _____ в _____ году
 Год последнего капитального ремонта 1961
 Число этажей 1
 Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин (подчеркнуть) _____

Число лестниц _____ шт; их уборочная площадь _____
 Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. пользов. _____
 Средняя внутренняя высота помещений 2.30 м Объем 335 куб. м
 Общая полезная площадь дома 85,9 кв. м
 из них
 а) Жилые помещения: полезная площадь 85,9 кв. м
 в том числе: жилой площади 55,3 кв. м
 Средняя площадь квартиры 18,4 кв. м

Распределение жилой площади

№ п. п.	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения						
		жилых кварт.	жилых комнат		жилая площадь	количество		жилая площадь	количество		жилая площадь
						жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	В квартирах				<u>3</u>	<u>4</u>	<u>55,3</u>				
2	В помещен. коридорн. системы										
3	В общежитиях										
4	Служебная жилая площадь										
5	Маневренная жилая площадь										

Из общего числа жилой площади находится:

№	а) в мансардах	б) в подвалах	в) в цокольных этажах	г) в бараках
6				

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и коридорн. сист.)

№ п. п.	Квартира	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные			<u>2</u>	<u>26,8</u>		
2	Двухкомнатные	<u>1</u>		<u>1</u>	<u>28,5</u>		
3	Трехкомнатные						
4	Четырехкомнатные						
5	Пятикомнатные						
6	Шестикомнатные						
7	В семь комнат и более						
Всего:							

Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Сборник № 28
Таблица № 159

Группа количества 14
Вид внутренней отделки фрески

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельный вес конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструк. элем. с поправкой	Износ в %	Износ в руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Фундаменты	кирпичный	свод	8		8	55	40		
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	в кирпич, в в. б. кирпич, 1 эт деревянные, рубленые из кирпича, в в. б. кирпичного деревянные	свод свод и кирпич и кирпич	24		24	55	132		
3	Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные	деревянные, строганные деревянные, строганные	неотрпне неотрпне, и трещины	4		4	50	200		
4	Крыша	на деревянном каркасе кровля из черепицы		4		4	30	120		
5	Полы	на лагах из дерева и дер. паркет	свод, и трещины	8		8	50	400		
6	Проемы оконные дверные	деревянные, строганные деревянные, строганные	свод, и трещины	10		10	45	450		
7	Отделочн. раб. а. Наружная отделка архитектуры, оформ. б. Внутренняя отделка а. б.	штукатурка, из крас 60% штукатурка, из крас 40%	свод, и трещины	12		12	50	600		
8	Санитарно и электрические работы	Центр. отопление								
		Печное отопление								
		Водопровод	-1,1							
		Электроосвещение								
		Радио								
		Телефон	-0,5			12	-3,8	8,2	50	41
		Телевидение								
		ванны с газовой колонк. с дров. колонк. с горяч. водосп.								
Горячее водоснаб. Вентиляция Газоснабжение Мусоропровод Лифты Канализация	-2,2									
9	Разные работы	краска, деревянные	трещины	15		15	40	600		

% износа приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{489 \times 100}{962} = 50,9$
96,2

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

Литер по плану	Наименование	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса											№ сборника	№ таблицы	Удельный вес оценив. объект. та в %	И. вес в %
			фундамент	стены и перегород.	перекрытия	крыша	полы	проемы		отделоч. работы	внутренне санитарно и электротехн. устройства	прочие работы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
а, а ₁	Веранда	1	10	9	10	15	12	15	15					28	155 а	1,00	45
а ₂	Веранда	1	5	10	9	12	12	15	15					28	155 б	0,49	40
а ₃	Веранда	1	5	10	9	12	12	15	15					28	164 в	0,46	30

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

Литер по плану	Наименование строения и пристроек	Поправки к стоимости в коэффициентах											Удельный вес строен. после поправок	Стоимость ед. нам. после применен. поправок	Объем или площадь	Восстановит. стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
		№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	удельный вес строен.	на высоту помещения	на среднюю площадь квартиры	отделоч. работы	на отклонен. от группы капитальности	Уд. вес	корект.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
А	Основн. с/у. деление с перегород.	28	15 ^а	2480	0,96	1,05	1,15	1,06					30 ⁴⁸	335	10200	45	580	
а ₁	Веранда	28	155 ^а	60 ¹⁰	1,00				1,04	0,60			50 ⁰⁸	35,2	1763	45	980	
а ₂	Веранда	28	155 ^б	57	1,00								45 ¹²	5,9	266	40	160	
а ₃	Веранда	28	164 ^в	9	1,00								43 ⁷	2,5	18	30	13	
Итого:															12247	675		

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	198 г.	198 г.	198 г.	198 г.
Инвентаризатор				
Проверил бригадир				

III. Экспликация земельного участка (в кв. м.)

Дата записи	Площадь участка				Незастроенная площадь									
	по земельн. документам	по фактическ. пользован.	в том числе		асфальтов. покрытия			площадки оборудования		грунт	под зелеными насаждениями			
			застроен.	не застроен.	проезда	трогуара	прочие замощения	детские	спорт		придомовой сквер	газон с деревьями	газоны, цветники, клумбы	плодовый сад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15/III-22г	1502	407	895											

IV. Уборочная площадь (в кв. м)

Дата записи	Дворовая территория								Уличный тротуар				Кроме того, арочные проезды		
	всего	асфальтовые покрытия			прочие замощения	площадку (оборудов.)		грунт	зеленые насаждения	в том числе					
		проезда	трогуара	детские		спортив.	асфальт			зеленые насажден.	грунт	асфальт	прочие покрытия		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

V. Оценка служебных строений, дворовых сооружений и замощений

№	Иллюстрация по плану	Начальное	Этажность	Длина, ширина, высота	Площадь	Объем	Описание конструктивных элементов и их удельные веса																
							фундамент	стены и перегородки	перекрытия	кровля	полы	проемы	отделочные работы	электр. освещ. щиты	прочие работы	№ сборника № таблицы	Единица измер. и вес	Удельный вес объек. в %	Стоимость, ед. изм. с поправкой	Восстановит. стоимость в рублях	Износ в %	Действительн. стоимость в рублях	Потребность в капит. ремонте в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
675	Сараи	Сараи	1	10,40 x 6,55 x 3,20	1,80	40,1	4	кирпич. мн. дер. ст.	138	кирпич. дер. ст.	4	дер. ст.	18	рубероид	15	дер. ст.	18/162	2510	0,85	21,33	90	0%	1640.
970	Сараи	Сараи	1	10,40 x 6,55 x 3,20	1,80	40,1	4	кирпич. мн. дер. ст.	138	кирпич. дер. ст.	4	дер. ст.	18	рубероид	15	дер. ст.	18/162	2510	0,85	21,33	90	0%	1640.

(продолжение см. на обороте)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
N1	N2	N3	N4	N5	N6															
Всего свалки	Кашаев	Кашаев	Кашаев	забор	Уборная															
3.50 x 2.00 7.0	1.00 x 2.00 2.0 2.4	1.00 x 1.70 1.7	12.15 x 1.00 12.15 1.70	2.100 1.70	2.00 2.6 5	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.	деревья на д. св.

VI. Общая стоимость строений и сооружений на участке (в руб.)

Дата записи	В ценах какого года	Основные строения		Служебн. строен. и сооруж.		Всего	
		восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	действит. стоимость	восстановит. стоимость	восстановит. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1969. 7. 1		12247	6453	2350	203	14597	8656

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	_____ 198 г.	_____ 198 г.	_____ 198 г.
Инвентаризатор			
Провел бригадир			
Нах. БТИ	Ворнин		




Инвентар. № _____

1 ЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Стремя в домовладении № 24 по улице Островского
 в городе (поселке) Рыльске район(а) _____
 Курской области, принадлежащего Домоуправского
 по инвентарному плану № _____

План I ЭТАЖ



40,5

Текущие изменения
внесены
17 июля 2008г.
Техник В.И. Игнатьев
Директор БУСЧН

Масштаб 1:100 Составил техник Ткаченко
 25 марта 2008 г. Проверил техник-контролер _____

На жилые дома граждан
и общественный фонд

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану жилого дома, расположенного в г. Рыбинске
по улице (переулку) Остrowsкого 24

Дата записи	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения, квартиры, кухни, корид. и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула для подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.				Высота помещения по внутреннему обмеру																								
						общая полезная	в том числе																											
							жилая		вспомогательная (подсобная)																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																								
25.01.2022	1-го	1		кухня	$(3,47 \times 3,00) - (1,32 \times 0,60)$	8,4			8,7																									
					$- (0,96 \times 0,53) - (1,32 \times 0,55)$																													
					3,45 x 3,95						13,6	13,6																						
					Итого по кв.:						22,3	13,6		8,7																				
					2-го						1			кухня	$(3,40 \times 2,25) - (1,13 \times 0,60)$	6,9			6,9															
															2,45 x 4,65 - (1,13 x 0,4)						11,3	11,3												
															Итого:						40	18,2	11,3	6,9										
															3-го						1			спальня	3,30 x 2,65	8,7			8,7					
																									4,10 x 4,10						16,8		16,8	
																									Итого:						25,5		25,5	
Всего	66,0	24,9		41,1																														
4-го	3	1		кухня		$(3,40 \times 1,40) - (1,45 \times 0,80)$	4,7			4,7																								
						4,65 x 4,90																									22,8	22,8		
						Итого:																									30,5	22,8		4,7
					4-го	2							кухня	$(3,90 \times 2,40) - (1,15 \times 0,75)$		8,5			8,5															
														4,90 x 2,90																	14,2	14,2		
														Итого:																	22,7	14,2		8,5
														5-го	1								кухня	$(3,88 \times 2,65) - (0,92 \times 1,38)$		9,3			9,3					
																								3,70 x 3,10 - (0,90 x 0,91) - (0,23 x 0,40)							10,6	10,6		
																								3,70 x 4,20 - (0,10 x 0,80)							15,5	15,5		
																								Итого:							35,4	26,1		9,3
5-го	2			кухня			$(3,70 \times 3,10) - (0,90 \times 0,91) - (0,23 \times 0,40)$	10,6																10,6										
							Итого:																								35,4	26,1		9,3
							Всего по кв. 1 и 2																								88,6	63,1		25,5
					Всего по кв. 1 и 2	154,6	88,0					66,6																						
					Итого	112,2						112,2																						

Стоимость

112,2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кварт. № _____
 Инвент. № _____
 Шифр _____
 (фонд) _____

на жилой дом № 24 литер А1
 по Олейниково ул. (пер.)
 город Рыбск район Рыбковский

Общие сведения

Выделен Домоуправление
 Серия, тип проекта _____
 Год постройки до 1917 переоборудовано _____ в _____ году
 Год последнего капитального ремонта 1969
 Число этажей II

Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин
 (подчеркнуть)

Число лестниц _____ шт; их уборочная площадь _____
 Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. польз. _____
 Средняя внутренняя высота помещений 2.65 м Объем 805 куб м
 Общая полезная площадь дома 154.6 кв. м 67.2 подвал 25.5 кв. м
 из них

а) Жилые помещения: полезная площадь 154.6 кв. м 129.1 кв. м
 в том числе: жилой площади 88.0 кв. м
 Средняя площадь квартиры 14.6 кв. м

Распределение жилой площади

№ п. п.	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения						
		жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат	жилая площадь	количество		жилая площадь	
								жилых кварт.	жилых комнат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	В квартирах				<u>5</u>	<u>6</u>	<u>88.0</u>				
2	В помещ. коридорн. системы										
3	В общежитиях										
4	Служебная жилая площадь										
5	Маневренная жилая площадь										

Из общего числа жилой площади находится:

№ п. п.	а) в мансардах	б) в подвалах	в) в цокольных этажах	г) в бараках
6				

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и коридорн. сист.)

№ п. п.	Квартира	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные			<u>4</u>	<u>61.9</u>		
2	Двухкомнатные			<u>1</u>	<u>26.1</u>		
3	Трехкомнатные						
4	Четырехкомнатные						
5	Пятикомнатные						
6	Шестикомнатные						
7	В семь комнат и более						

Всего:

Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности: 1

Вид внутренней отделки: штукатурка

Сборник Таблица № 28

№ 152

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельный вес конструктивных элементов			
				Удельный вес конструктивных элементов	Поправка к удельному весу в процентах	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Итого в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фундаменты	кирпичная - известняк	сырое под штукатурку	8		8	40
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	кирпичная в 1,5 кирпича и из кирпича 2,5 кирпича	сырое под штукатурку	14		14	40
3	Перекрытия	чердачные	деревянные, кирпичные, железобетонные				
		междуэтажные	деревянные, откосы и кирпичные своды	4		4	20
		подвальные					
4	Крыша	деревянная кровля или железобетонная	Кемсом	4		4	15
5	Полы	по слою из кирпича или известняка и кирпич. дерев. краем в ков. имеет		8		8	15
6	Проемы	оконные	дешевые створчатые, зимнее утепление	10		10	15
		дверные	Фанериты краем				
7	Отделочн. раб.	Наружная отделка архитектурн. оформ.	штукатурка, сер. раск. блеск отштукатур. штукатурка	12		12	20
		Внутренняя отделка	штукатурка, серое, раск. блеск, кот. кирпич				
8	Санитарно и электрические работы	Центр. отопление					
		Печное отопление					
		Водопровод	-1,1				
		Электроосвещение					
		Радио					
		Телефон	-0,4				
		Телевидение		12	-3,8	8,2	10
		ванна					
с газовой колон.							
с дров. колонк.							
с горяч. водосп.							
Горячее водоснаб.							
Вентиляция							
Газоснабжение							
Мусоропровод							
Лифты							
Канализация	-2,2						
9	Разные работы	штукатурка, кирпичная, известняк	восстановление штукатурки	15		15	5

100 - 28,962 = 71,038

71,038 x 100 = 71,038%

96,2

% износа приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (стр. 9) x 100}}{\text{удельный вес (стр. 7)}} = \frac{81,5 \times 100}{96,2} = 84,7\%$

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

Литер по плану	Наименование	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса										№ сбортника	№ таблицы	Удельный вес оконной обшивки, га в %	И. вес в %		
			фундамент	стены и перегород	перекрытия	крыша	полы	проемы		отделочн. работы	внутренне санитарио и электротех. устройства	прочие работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
а.ч	Веранда II	II	кирпичная перегородка	кирпичная перегородка	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	деревянная	18	155	1,00	15

VII. Исчисление восстановительной и действующей стоимости основной части строения и пристроек

Литер по плану	Наименование строений и пристроек	№ сбортника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправки к стоимости в коэффициентах						на объем строения	удельный вес строен. после поправок	Стоимость сд. нам после применен. поправок	Объем или площадь	Восстановит. стоимость в руб	% от первонач.
					удельный вес строен.	на высоту помещения	на среднюю площадь квартиры	на высот. помещения	на отделочн. работы	на объем строения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
а	Основн. стр. 28	159	34.80	0,96	1,04	1,05	0,94	1,06				26,98	67	17294	12,3	
а.ч	Веранда 28	155	60,20	1,00	60,20						1,16	69,83	58,84	106,15	36	
Итого:															11400	
$\text{сшам} = 17294 \times 1,2 + 1,57 = 32581 \text{ руб}$ $\text{площадь} = 129,1 \text{ м}^2$																

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	_____ 198 г.	_____ 198 г.	_____ 198 г.
Инвентаризатор	_____	_____	_____
Проверил бригадир	_____	_____	_____


22

На жилые дома граждан и общественный фонд

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану жилого дома, расположенного в г. Раменском
по улице (переулку) Одоевского д.ч. №1

Дата записи	Этажи (начиная с 1-го этажа и кончая мезонином)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения, квартиры, кухни, корид. и т. д.	Назначение частей помещения: жилая комната, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула для подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру в кв. м.			Высота помещения по внутреннему обмеру			
						общая полезная	в том числе					
7	8	9	10	11								
15/10/22	I	№68	1	кухня	$(4,28 \times 1,90) - (0,40 \times 1,15)$	7,3			7,3			
			2	жилая	$4,28 \times 3,00$	12,8	12,8					
			Итого:					20,1	12,8		7,3	
			9	1	кухня	$(1,82 \times 5,00) - (1,15 \times 0,70)$	8,3			8,3		
				2	жилая	$5,00 \times 3,00$	15,0	15,0				
				Итого:					23,3	15,0		8,3
				Всего					43,4	27,8		15,6
			Подвал			1	спустиль	$(2,00 \times 2,75) + (1,30 \times 2,05)$	8,2			8,2
						2	- " -	$1,90 \times 1,90$	3,6			3,6
						3	- " -	$1,90 \times 1,90$	3,6			3,6
4	- " -	$2,80 \times 1,90$				5,3			5,3			
5	- " -	$2,00 \times 4,75$				9,5			9,5			
6	- " -	$2,80 \times 1,30$				3,6			3,6			
7	- " -	$1,30 \times 2,80$				3,6			3,6			
Итого:						37,4			37,4			
Всего с подвалом					80,8	27,8		53,0				
Сметность												
Финансирование												



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на жилой дом № 24 литер А2
 по Осейровского ул. (пер.)
 район Фрунзенский

Кварт. № _____
 Инвент. № _____
 Шифр _____
 (фонд) _____

Общие сведения

Владелец Федосеева Елена
 Серия, тип проекта _____
 Год постройки до 1917г переоборудовано надстроено в 1961 году
 Год последнего капитального ремонта _____
 Число этажей _____
 Кроме того, имеется подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин (подчеркнуть)
 Число лестниц _____ шт; их уборочная площадь _____
 Уборочная площадь общих коридоров и мест общ. пользов. _____
 Средняя внутренняя высота помещений 2,50 м Объем 351 куб м
 Общая полезная площадь дома 10,8 кв. м в т.ч. подвал 34,4
 из них
 а) Жилые помещения: полезная площадь 43,4 кв. м
 в том числе: жилой площади 27,8 кв. м
 Средняя площадь квартиры 13,9 кв. м

Распределение жилой площади

№ п.п.	Жилая площадь находится	Количество		Жилая площадь	Текущие изменения						
		жилых кварт.	жилых комнат		количество		жилая площадь	количество		жилая площадь	
					жилых кварт.	жилых комнат		жилых кварт.	жилых комнат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	В квартирах				<u>2</u>	<u>2</u>	<u>27,8</u>				
2	В помещен. коридорн. системы										
3	В общежитиях										
4	Служебная жилая площадь										
5	Маневренная жилая площадь										

Из общего числа жилой площади находится:

№ п.п.	а) в мансардах	б) в подвалах	в) в цокольных этажах	г) в бараках
1				
2				
3				
4				

Распределение квартир по числу комнат (без общежит. и коридорн. сист.)

№ п.п.	Квартира	Число квартир	Их жилая площадь	Текущие изменения			
				число квартир	их жилая площадь	число квартир	их жилая площадь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Однокомнатные			<u>2</u>	<u>27,8</u>		
2	Двухкомнатные						
3	Трехкомнатные						
4	Четырехкомнатные						
5	Пятикомнатные						
6	Шестикомнатные						
7	В семь комнат и более						
Всего:							

20

Описание конструктивных элементов и определение износа жилого дома

Группа капитальности 14 Сборник № 28

Вид внутренней отделки проездая Таблица № 1а

№ а. п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль, и т. п.)	Удельн. вес	Поправка к	Удельн. вес	Износ в %	Процент износа на уд. вес конструк. элем.	
				конструкт. элементов	удельн. весу в процентах	констр. элем. с поправкой			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Фундаменты	кирпичный массив	состояние в норме	18			18	55 9,9	
2	а. Наружные и внутренние капитальные стены б. Перегородки	кирпичные в 2-х ск.	сырость	19			19	55 10,5	
3	Перекрытия	чердачные	деревянные	4		4	45	3,2	
		междуэтажные	деревянные						
		подвальные	деревянные						
4	Крыша	битумно-деревянная	не имеет износа	6			6	40 2,4	
5	Полы	деревянные по деревян. перекрытию	Трещины, скрип	8			8	55 4,4	
6	Проемы	оконные	дерево-металлические	9			9	40 3,6	
		дверные	дерево-металлические						
7	Отделочн. раб.	Наружная отделка архитектур. оформ.		10			10	30 3,0	
		Внутренняя отделка	проездая						
8	Санитарно и электрические работы	Центр. отопление	- 8,5	17			- 8	9	35 3,8
		Печное отопление	+ 3,9						
		Водопровод	- 0,7						
		Электроосвещение							
		Радио							
		Телефон	- 0,3						
		Телевидение							
		ванна							
9	Разные работы	с газовой колон.		6			6	50	
		с дров. колонк.							
		с горяч. водосн.							
		Горячее водоснаб.							
Вентиляция									
Газоснабжение									
Мусоропровод									
Лифты									
Канализация		- 2,6							
		бетонный	трещины	6			6	50	

процент износа (гр. 9)х100 = $\frac{43,2}{92} \times 100 = 46,8\%$

удельный вес (гр. 7)

VI. Техническое описание холодных пристроек и тамбуров

Литер по плану	Назначение	Этажность	Описание конструктивных элементов и их удельные веса											№ сборника	№ таблицы	Удельный вес оценки объек- та в %	Итого в %	
			фундамент	стены и перегород	перекрытия	крыша	полы	проемы		отделочн. работы	внутренне санитарио и электротехн. устройства	прочие работы						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	
а-5	В тамбур	1																
			50% кирпич	50% железобетон	10% штукатурка	9% керамика	4% керамический	4% цемент	4% керамика	4% керамика	4% керамика	4% керамика	4% керамика	4% керамика	128	155	0,96	40

VII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости основной части строения и пристроек

Литер по плану	Наименование строения и пристроек	№ сборника	№ таблицы	Стоимость по таблице	Поправки к стоимости в коэффициентах							удельный вес строен. после поправки	Стоимость ед. изм. после применен. поправ. коэф.	Объем или площадь	Восстановит. стоимость в руб.	% износа	Действит. стоимость в руб.
					удельный вес строен.	на высоту помещения	на среднюю площадь квартиры	на категорию земель	на отклонен. от группы капитальности	на объем строения	на категорию земель						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
а-5	Особняк с пристройкой	28	19	24 ⁵⁰	0,92	1,05	1,05	0,90					22,35	351	4845	4740	
а-5	В тамбур	28	155	57 ¹⁰	0,96								54,81	23,6	1304	40	
														Итого	9149	4940	

Текущие изменения внесены:

Работу выполнил	_____	198 г.	_____	198 г.	_____	198 г.
Инвентаризатор	_____		_____		_____	
Проверил бригадир	_____		_____		_____	

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022

Сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание)

Реквизиты выписки

Наименование	Значение
Дата формирования выписки	20.04.2022
Регистрационный номер	****_***/****_*****

Реквизиты поступившего запроса

Наименование	Значение
Дата поступившего запроса	20.04.2022
Дата получения запроса органом регистрации прав	20.04.2022

Сведения об объекте недвижимости - здании

Наименование	Значение
Дата постановки на учет/ регистрации	13.11.2011 14:26:53
Кадастровый номер	46:20:270203:397
Номер кадастрового квартала	46:20:270203
Вид объекта недвижимости	002001002000, Здание
Кадастровые номера помещений, расположенных в объекте недвижимости	46:20:270203:595, 46:20:270203:596
Ранее присвоенные номера	01, Инвентарный номер, 215
Площадь, в кв. метрах	80.8
Количество этажей (в том числе подземных)	1
Количество подземных этажей	-
Назначение здания	204003000000, Многоквартирный дом
Наименование здания	Жилой дом
Год завершения строительства	1917
Адрес в соответствии с ФИАС (Текст)	Курская область, р-н. Рыльский, г. Рыльск, ул. Островского, д. 24
Кадастровая стоимость	657206.19
Особые отметки	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 2 - Сведения о зарегистрированных правах; 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости, отсутствуют.

Помещения, расположенные в объекте недвижимости


Наименование	Значение
Сведения о помещении	
Кадастровый номер	46:20:270203:595
Тип этажа	01, Этаж
Номер этажа	1
Ссылка на файл	/SERVER-FLSTOR/IMAGES\$/OKS/46_20/Курский филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ/7915/7915111/719220_img_2097.jpg
path	df1249c6-9fe1-4eba-825e-e3a9521a7a16/edaa6079-6789-4bc5-a868-4695bad1396f/EXT_FILE
Площадь, в кв. метрах	23.3
Назначение здания	206002000000, Жилое
Вид жилого помещения	205001000000, Квартира

Сведения о помещении	
Кадастровый номер	46:20:270203:596
Тип этажа	01, Этаж
Номер этажа	1
Ссылка на файл	/SERVER-FLSTOR/IMAGES\$/OKS/46_20/Курский филиал ФГУП Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ/7915/7915112/719221_img_2097.jpg
path	d15e33b7-369e-40a7-a14d-e7257b5fe64d/f7152e59-057d-4b15-a651-6aafb3ed1edd/EXT_FILE
Площадь, в кв. метрах	20.1
Назначение здания	206002000000, Жилое
Вид жилого помещения	205001000000, Квартира

Статус записи об объекте недвижимости

Наименование	Значение
Статус записи об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

5. Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 4, 4 об.



№ 3

Списокъ

Обывательская команда гор. Галивска, предназна-
ченныя для реквизицій лошадей и лошадей
запасовъ и лошадей при призрѣвѣ на действитель-
ную службу съ объявленіемъ мобилизаціи
войскъ.

Пересоставленъ

№ № Клармановъ	№ № Лошадей	Наименованіе улицы Имена и фамиліи до- мовладѣльцевъ	Число при- казанныхъ для рек- визируемыхъ	
			Лошадей Числа	Лошадей
		Нижне-Сейская улица		
1582		Кулакова Михаилъ Васильевъ	2	"
1581		Фендлеръ Александръ Ивановичъ	5	5
1580		Михайлова Александръ Васильевъ	3	3
1579		Кулаковъ Иванъ Николаевичъ	3	
1578		Антошина Владиміръ Степановъ	3	
1577		Самойловичъ Александръ Степановъ	3	
1576		Воронинъ Пётръ Яковлевъ	2	
1575		Знаменцевъ Семёнъ Александровъ	3	
1574		Воронинъ Михаилъ Ивановичъ	3	
1573		Павловская Ольга Ивановна	2	
1572		Меншикова Калиташица Анна	5	5
1571		Потемкина Анна Ильинна	3	5
1570		Меншиковъ Василій Михайловичъ	3	
1569		Кулакова Ольга Васильевна	5	
1568		Знаменцевъ Семёнъ Александровъ	2	
1565		Визъ Воронинъ Владиміръ Степановъ	2	

		<u>Рыльцовая улица</u>		22	4	
27	1322	Александровъ Василий Козьминъ	3			
	1323	Романюта Михайла Алексеевъ	6	7		
	1324	Семьютинцовъ Николай Ивановичъ	5	3		
		<u>Дмитриевская улица</u>				
25	1316	Ващенко Грассовъ Мухомовъ	8	5		
	1319	Боева Грассовъ Викторевна	8	5		
	1320	Ващенко Грассовъ Петровъ	12	5		
	1321	Ващенко Иванъ Алексеевъ	5	3		
	1322	Рубцова Любовь Филипповна	5	3		
	1323	Рубцова Екатерина Павловна	3	3		
	24	1324	Профимовъ Капитолина Ивановна	7	3	
		1325	Мургановъ Иванъ Степановъ	7	5	
		1326	Золоторевъ Николай Петровичъ	7	5	
		1329	Секариновъ Николай Петровъ	3		
1330		Воронцовъ Петръ Ивановичъ	3			
1331	Золоторевъ Николай Филипповъ	3				
		<u>Преображенская улица</u>				
24	1251	Чапаловъ Александръ Ивановичъ	3			
	1252	Рудыкъ Иванъ Прокофьевъ	3			
	1255	Коротковъ Алексей Абрахамовъ	3	3		
	1256	Лагутинъ Гавриилъ Михайловичъ	3			
	1257	Бондаревъ Степанъ Петровъ	3			
	1258	Митохинъ Иванъ Петровъ	2			
	1259	Кареловъ Никита Ивановичъ	8	5		
	1260	Тамовъ Федоръ Степановъ	5	3		
	1261	Постниковъ Марія Ивановна	2			
1262	Лашевъ Николоръ Ивановичъ	2				
		<u>Рыльцовая улица</u>				

	1263.	Григорьева Грасковъ Иванова	2	
	1264.	Викторьева Анастасья Григорьева	3	
	1265.	Слюшкова Грасковъ Федорова	4	
	1266.	Козтевникова Анна Васильева	5	5
24.	1267.	Захаренко Гавриль Игнатьева	5	5
	1268.	Куданова Маргара Данишова	4	5
	1271.	Фурманъ Маргара Аранасьева	3	
	1272.	Ванкова Елена Тихонова	3	
	1273.	Аношкинъ Елисаветъ Владимировъ	5	5
	1326.	Шаранова Глафира Николаевна	6	
	1327.	Филимоновъ Николай Степановъ	10	5
	1328.	Волоховецъ Александръ Васильевичъ	7	4
28.	1329.	Кабанова Анастасия Леонтьева	5	
	1331.	Аронина Екатерина Семенова	2	
	1333.	Звягинъ Василій Ивановичъ	3	3
	1334.	Мать Грасковъ Федорова	5	3
<u>Преображенская группа</u>				
	1335.	Шинкинъ Стефанъ Миколаевичъ	3	
	1337.	Кунинкинъ Яковъ Алексеевичъ	3	
28.	1338.	Суворова Телалия Дмитриевна	2	
	1339.	Копцева Анна Петровна	3	
<u>Матвеевская группа</u>				
28.	1344.	Свещ. Поповъ Петръ Григорьевъ	5	3
	1341.	Молокошова Нелли Семенова	2	
	1340.	Суворова Матрона Васильева	3	3
	1564.	Седосенко Александръ Федоровъ	3	
60.	1563.	Самойловичка Анна Сергеевна	3	
	1562.	Казанскій Василій Аранасьева	3	
	1561.	Вацеккинъ Василій Федоровъ	3	

6. Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОБУК «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»)

305000, г. Курск, Красная пл., д. 6

тел.: +7 (4712) 51-15-96,

e-mail: okn.kursk@mail.ru;

06.05.2022 № 677

Генеральному директору Общества с
ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»
Худякову О.В.

7841084410@mail.ru

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваше обращение о предоставлении документов от 04.05.2022 № 42-22, ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» (далее – Инспекция) сообщает, что в Ваш адрес посредством электронной почты на электронный адрес 7841084410@mail.ru 5 и 6 мая 2022 г. было направлено 14 писем с вложенными электронными архивами.

Архивы содержат всю имеющуюся у Инспекции информацию по перечню выявленных объектов культурного наследия, указанному в Контракте № 0144200002422000081 от 04.05.2022 г.:

– выкопировки из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного председателем комитета по культуре и искусству Администрации Курской области 16.01.1995 г.;

- имеющиеся фотографические изображения объектов;
- имеющиеся копии актов осмотра и актов технического состояния выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся копии технических паспортов выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- проект зон охраны г. Рыльск Курской области.

С уважением,
Начальник инспекции

И.В. Черникова

Ворылина Н.Н.
+7 (4712) 51-15-96

7. Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9
тел./факс: (47152) 2-22-38, E-mail: adm.rylsk46@mail.ru
ОКПО 44022333, ОГРН 1024600743892
ИНН/КПП 4620004595 / 462001001

___ 31.05.2022 ___ № ___ 1315 ___

На № _____ от _____

Генеральному директору Научно-исследовательского института реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз НИИ РПИКЭ
Худякову О. В.

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваш исх. № 44-22 от 05.05.2022 Администрация города Рыльска предоставляет запрашиваемую информацию.

Глава города Рыльска

С. А. Курносов

Исп. Фролова О. А.
Тел. 8(47152) 2-27-42

8. Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022
№ 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел

Российская Федерация
Архивное управление
Курской области
Областное казенное учреждение
«Государственный архив Курской области»
(ОКУ «Госархив Курской области»)
ул. Ленина, 57, г. Курск, 305000
тел./Факс. 8 (4712) 51-49-85
e-mail: gosarhiv-kursk@yandex.ru
ОКПО 03492966, ОГРН 1024600949911
ИНН/КПП 4629016556/463201001
30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т.
на № 56-22 от 25.05.2022.

Генеральному директору
ООО «НИИ РПИИКЭ»

Худякову О.В.

ул. Кирочная, д. 19, литер А, офис 6,
г. Санкт-Петербург, 191123

<7841084410@mail.ru>

Уважаемый Олег Владиславович!

В архивном фонде «Коммунальный отдел исполкома Рыльского уездного Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» выявлены архивные дела с информацией о строениях, расположенных на территории города Рыльска в первой половине 1920-х гг. (скан-копии архивных дел прилагаются).

В связи с тем, что в довоенные годы в городе Рыльске отсутствовала нумерация домовладений (административная привязка осуществлялась по номеру квартала и домовладельцу), сопоставить выявленные исторические сведения с актуальной нумерацией домовладений, представленной в приложении к Вашему запросу, не представляется возможным, так как сотрудники ОКУ «Госархив Курской области» не уполномочены интерпретировать выявляемую в архивных документах информацию.

Вместе с тем, приглашаем Ваших сотрудников самостоятельно ознакомиться с архивными документами в читальном зале ОКУ «Госархив Курской области» с целью выявления интересующих Вас сведений, где им будет оказана соответствующая квалифицированная помощь.

Работа читального зала осуществляется по следующему графику: с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Записаться для работы в читальном зале можно по телефону +7 (4712) 51-49-85 (доб. 2259).

Приложение: 344 файла.

Директор



Н.А. Елагина

О.Н. Аргунов
☎ 8 (4712) 52-05-58