

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
в целях обоснования целесообразности включения
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX -
нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский
район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23

Дата начала проведения экспертизы: 04 мая 2022 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 02 июня 2022 года.

Место проведения экспертизы: Курская область, Рыльский район,
г. Рыльск, г. Москва.

Заказчик экспертизы: Областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области», 305000, Курская область, г. Курск, Красная площадь, д. 6, ИНН: 4632043341, КПП: 463201001.

Сведения об организации, проводившей экспертизу: общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ» (ООО «НИИ РПИИКЭ»), 191123, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.19, литер А, пом.13Н, офис 6, ИНН 7841084410, КПП 784101001.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Федосеева Елена Михайловна
Образование	Высшее
Специальность	Инженер
Учёная степень (звание)	-
Стаж работы	12 лет
Место работы, должность	г. Москва, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2021 №142. Объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие

	<p><i>включение объектов культурного наследия в реестр;</i></p> <p>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</p> <p>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</p>
--	---

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Федосеева Елена Михайловна несет ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 с изменениями и дополнениями, и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенный по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23 (далее – Объект).

Документы, обосновывающие включение Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Цель экспертизы:

Обоснование целесообразности включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объекта культурного наследия, определение категории его историко-культурного значения.

Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы:

1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.
2. Проект зон охраны г. Рыльска Курской области, разработанный проектно-производственным институтом «КППИ» в июне 1990 г.
3. Технический паспорт на жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.23 от 30.07.2009.
4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети)); не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом; не владеет ценными бумагами акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Экспертиза проводится на основании контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы от 04.05.2022 № 0144200002422000081.

При проведении государственной историко-культурной экспертизы экспертом проведены:

- комплексный анализ представленных ОБУК «Инспекция по охране объектов культурного наследия Курской области» (заказчиком) документов по Объекту, подлежащему настоящей экспертизе;

- изучение нормативной базы;

- визуальное обследование с осуществлением фотофиксации Объекта в мае 2022 г., окружающей его застройки и градостроительной ситуации с целью исследования данных о его состоянии на момент проведения государственной историко-культурной экспертизы, а также визуализации планировочной структуры района и среды расположения Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения и развития исследуемой территории расположения Объекта, истории создания и строительства Объекта;

- историко-архивные, библиографические исследования с целью выявления сведений об исторической планировочной структуре района расположения Объекта и их анализ, исследование картографических материалов с составлением исторической иконографии;

- историко-архитектурные исследования с целью изучения и анализа сведений об историческом облике Объекта, его архитектурно-художественной ценности;

- анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, изучение дополнительных документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы.

Указанные историко-культурные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия решения в рамках государственной историко-культурной экспертизы, и оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы. В процессе экспертизы выполнен анализ проектных и научно-исследовательских материалов и иных материалов, содержащих информацию об истории развития рассматриваемого объекта, ценности рассматриваемого объекта с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры. Исследования проведены с применением методов натурного,

историко-архивного, историко-архитектурного и историко-градостроительного анализов.

Результаты аналитических исследований материалов и документов, проведенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, позволили эксперту сделать обоснованный вывод.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:


В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту документы, которыми располагает Заказчик экспертизы, изучены дополнительные документы и материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы, в том числе из областного казенного учреждения «Государственный архив Курской области» (ОКУ «Госархив Курской области»), от Администрации города Рыльска, из фондов Рыльского краеведческого музея - филиала ОБУК «Курский областной краеведческий музей», Государственного каталога музейного фонда Российской Федерации.

Общие сведения об Объекте. Исследование правоустанавливающих документов по Объекту. Архивные исследования

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. (Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23) выявлен как объект, представляющий историческую, архитектурную и культурную ценность, в 1995 г.

Объект под номером 2223 включен в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.

Предмет охраны, границы территории, охранное обязательство в отношении Объекта в установленном порядке не утверждены.



Сведения о кадастровом квартале, на котором расположен Объект
(по данным Публичной кадастровой карты <https://pkk5.rosreestr.ru>)

Согласно данным Росреестра, земельный участок по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, Луначарского, д. 23, на котором расположен Объект, стоит на государственном учете с кадастровым номером: 46:20:270208:136 в кадастровом квартале 46:20:270208, без координат границ. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Уточненная площадь: 1 491 кв. м.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022, здание Объекта – жилой дом, расположенный по адресу: Курская область, р-н Рыльский, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.23, с кадастровым номером 46:20:270208:223, имеет площадь: 135,1 кв. м, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, год завершения строительства: 1917. Объект недвижимости включен в реестр объектов культурного наследия или является выявленным объектом, вид объекта – памятник, наименование объекта - Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.

Ограничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрированы.

В 2009 году Рыльским отделением Курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» разработан Технический паспорт на жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.23.

Согласно общим сведениям, год постройки – 1917, площадь дома – 135,1 м², в том числе жилая 75,2 м², этажность: 1 этаж, процент износа

конструктивных элементов – 30-50%.

Согласно данным Федеральной информационной адресной системы, адрес объекта адресации: Курская область, м.р-н Рыльский, г.п. город Рыльск, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23 зарегистрирован в государственном адресном реестре.

Территория месторасположения Объекта находится в зоне Ж-1 – зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, утвержденные решением Рыльской городской Думы от 26.12.2018 № 29/1 (в редакции решения Рыльской городской Думы от 29.12.2021 г. №5/2)).

Кроме того, проанализированы основные положения Генерального плана муниципального образования «город Рыльск», утвержденного решением Рыльской городской Думы от 29.06.2011 № 48/1. В соответствии с Генеральным планом, территория расположения Объекта является жилой зоной - зоной ИЖС. Исследуемый Объект на Схеме территорий объектов культурного наследия расположен в границах зоны объектов культурного наследия – охранный зоны памятников архитектуры и градостроительства (Генеральный план муниципального образования «город Рыльск»).

Исследуемый Объект на основном чертеже Проекта зон охраны (утвержден Постановлением главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска») указан как ценное историко-архитектурное здание и сооружение, предлагаемое к постановке на учет.

По результатам запроса в областное бюджетное учреждение культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» получен ответ от 06.05.2022 № 677 о направлении имеющихся документов (в том числе учетных) в отношении Объекта.

По результатам запроса в Администрацию города Рыльска получен ответ от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении сведений об адресации, утратах внешнего облика / самих выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

По результатам запроса в ОКУ «Госархив Курской области» получен ответ от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел в отношении выявленных объектов культурного наследия города Рыльска.

***Краткие исторические сведения о развитии территории расположения
Объекта, историко-градостроительные исследования***

Возникновение и существование Объекта неразрывно связаны с развитием исторической части города Рыльска.

Рыльск – город в западной части Курской области, административный центр Рыльского района, образующий городское поселение город Рыльск. Расположен на обоих берегах реки Сейм. По состоянию на 2016 г. население города составляло 16242 человека¹.

Старейшая часть Рыльска занимает высокую гряду правобережья Сейма, между впадающими в последний речками Рыло (на севере) и Дублянкой (на юге)². Гора Ивана Рыльского – выдающийся археологический памятник. На нем прослеживаются напластования скифоидной, волынцевской и роменской (относящейся к IX-X вв. и представленной славянским племенем северян) культур, а также древнерусского периода (XI – первой половины XIII вв.), позднего средневековья и нового времени³. На вершине этой горы в конце X в. (когда рыльская земля оказалась в составе Древнерусского государства), в целях защиты русских земель от печенегов был, предположительно, основан в качестве города-крепости Рыльск, то есть существовавшее уже гораздо ранее поселение было преобразовано в город с городским кремлем (детинцем)⁴. К детинцу на горе Ивана Рыльского примыкали два посада. Верхний, со следами роменской культуры, памятниками древнерусского и позднесредневекового периодов, располагался к югу через ров от городища на территории, ограниченной современными ул. М. Горького, ул. Комсомольской и краем береговой террасы в урочище Воскресенская гора. Нижний, на котором присутствовал древнерусский домонгольский культурный слой, занимал территории к северо-западу, западу и юго-западу от городища и был ограничен современными Советской пл., ул. Луначарского и ул. Р. Люксембург⁵.

Первое письменное упоминание о Рыльске (центре одной из волостей Новгород-Северского княжества) находится в Ипатьевской летописи под 1152 г.⁶ во фразе: «Гюрги иде на Новгород на Северский и оттуда иде же к Рыльску». А уже в 1179 г. (или в 1180 г.) удельное Рыльское княжество,

¹ Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. Рыльск, 2017-2022. URL: <http://www.admrylsk46.ru/> (дата обращения: 17.05.2022)

² Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. Курск, 2002-2022. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

³ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 12-13.

⁴ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. Курск, 1999. С. 201-205.

⁵ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

⁶ Чалых Н.Н. Рыльск. Курск, 2006. С. 17-22.

очевидно, выделяется из Новгород-Северского. Первым рыльским князем становится родившийся в 1167 г. Святослав Ольгович.

Курским и рыльским землям в XIII в. во времена монгольского нашествия в целом удалось избежать окончательного опустошения благодаря своему выгодному географическому положению (на стыке леса и степи, у кромки степных кочевий)⁷. Вместе с тем на рыльской земле продолжались отягощенные внешним влиянием междоусобицы. В результате одной из них в конце XIII в. прервался просуществовавший немногим более ста лет род князей рыльских⁸.

Во второй половине XIV в. Рыльск оказался под властью Великого княжества Литовского⁹. В последующие сто лет Рыльское княжество, имея собственных владетельных князей, было полностью зависимо от Литвы¹⁰.

На рубеже XV–XVI вв. государственные границы России на юго-западе были установлены по Сейму, а Рыльск, находившийся под управлением князя Василия Ивановича Шемяки (Шемячича), стал до конца XVII в. пограничной крепостью. Особенно велика была угроза городу со стороны крымских татар, поляков и литовцев. Защиту южных рубежей осуществляли появившиеся на рыльской земле с конца XV в. северские казаки¹¹.

При Василии Шемяке в пределы городской черты был включен раскинувшийся на левобережье Дублянки посад. Центр расширившегося города, таким образом, оказался примерно на месте современного Дворца культуры (к западу от южной части Советской площади). Здесь была поставлена деревянная Спасо-Преображенская церковь (сгоревшая в 1720 г.), а неподалеку от нее расположилась съезжая изба (воеводская канцелярия). Площадь у церкви стала административной площадью города. А восточнее, ближе к Дублянке, была устроена торговая площадь. Все постройки в Рыльске в тот период были еще деревянными¹².

Рыльское удельное княжество при Василии Шемяке еще продолжало сохранять собственную самостоятельность. Однако после обвинения В.И. Шемяки в измене в 1523 г. самостоятельность княжества была ликвидирована, а механизм управления городом изменен. Вместо удельного

⁷ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

⁸ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 72–82.

⁹ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

¹⁰ Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X–XVII вв. С. 201–205.

¹¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 107–128.

¹² Там же. С. 87–106.

князя в Рыльске появились назначаемые центральной властью воеводы, наместники и дьяки, ставившиеся на свои должности на определенный срок¹³.

Рыльск XVI в. представлял собой достаточно мощную для своего времени крепость. Эта крепость занимала ровную поверхность горы Ивана Рыльского на высоте около 50 метров над уровнем Сейма. С востока подступы защищал полноводный Сейм, с севера – Рыло и Дублянка, с запада – Дублянка с надолбами, с юга – глубокий ров. Крепостные пятиметровые стены и девять башен разной конфигурации и высоты были устроены из крепкого дуба. Укрепления на горе Воскресенской являлись продолжением старой крепости. Город тянулся по береговой гряде, имевшей обрывающиеся к Сейму и Дублянке склоны. Между горой Ивана Рыльского и Воскресенской горой находился старый Катунин ров. А следующий ров, находившийся чуть южнее, пересекал современную ул. III-го Интернационала от Дублянки к Сейму в районе ул. М. Горького. В этом районе до сих пор сохранились глубокие овраги. Третье укрепление, состоящее из глубокого рва и вала, находилось на месте «Чернявской лужи» (водоема, засыпанного в 1982 г.). Оно соединяло овраг, проходящий по древнему Ильинскому кладбищу, с оврагом на современной ул. Советской, находившимся около ведущей на Курск дороги¹⁴.

Густонаселенную территорию, протянувшуюся по горе Ивана Рыльского, Воскресенской и Ильинской (Крутой) горам, рыляне называли Старым городом. К западу от него, на правом берегу Дублянки издавна находился посад, на рубеже XIV–XV вв. перекинувшийся также и на левобережье Дублянки на места древних селищ¹⁵. Вокруг всего города тянулся земляной вал, на котором также стояли башни, а вдоль него шел ров шириной в 5–6 метров, в низменных местах заполненный водой.

В 1614 г. Рыльск был практически полностью сожжен. По Деулинскому перемирию 1618/1619 г. Рыльск остался закреплен за Российским государством. Это, однако, не оградило его окончательно от притязаний Речи Посполитой, продолжавшихся в дальнейшем вплоть до конца XVII в. После Смуты в Рыльске по-прежнему находился крупный гарнизон, численность которого стала сокращаться лишь во второй половине XVII в., когда государственные границы отодвинулись к югу и западу¹⁶. Кроме того, на протяжении XVII в. продолжали регулярно обновляться и городские

¹³ Там же. С. 87-106.

¹⁴ Там же. С. 129-153.

¹⁵ Там же. С. 129-153.

¹⁶ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

укрепления¹⁷. Крепостные сооружения сохранялись в городе и в 1720-е гг., однако на протяжении XVIII в. они разрушались.

При этом за XVII в. Рыльск значительно развился в экономическом отношении. В рыльском крае процветало земледелие, садоводство и пчеловодство, кустарное производство по переработке сырья. Начиная с эпохи Петра I Рыльск из порубежного города-крепости начинает превращаться в значимый центр торговли на юго-западе Российской империи, и во второй половине XVIII в. становится им. В городе строятся гостиные дворы, лавки и склады. Из служилых людей, в XVII в. переходивших в купеческое сословие, происходят все наиболее значимые в XVIII – начале XX вв. купеческие династии Рыльска. Наиболее известны такие рыльские купцы как Шелеховы (Шелиховы), Фолимоновы (Филимоновы), Хорламовы (Харламовы), Золотаревы, Мальцевы, Аристарховы и др.¹⁸

В 1720 г. в городе произошел крупный пожар, после которого Рыльск восстанавливался по старой радиально-кольцевой планировке. 16 января 1784 г. Екатериной II был утвержден, а в 1791 г. окончательно скорректирован новый градостроительный план квартальной, прямоугольной застройки. План 1784 г. стал первым планом регулярной застройки Рыльска. Интенсивное строительство, проводимое в соответствии с этим планом, началось с 1798 г. Планом было предусмотрено, что Административная и Торговая (Базарная) площади города застраиваться не будут¹⁹, а главный въезд в город должен был располагаться со стороны современной улицы Калинина, там, где сейчас построен автомобильный мост через Сейм.

Из «Описания Курского наместничества» (1786 г.), сделанного С.И. Ларионовым, известно, что Рыльск конца XVIII в. был разделен на три части. Жителей в городе насчитывалось всего 2232 человека, имелась каменная соборная церковь Рождества Богородицы и пять каменных купеческих домов. В Рыльске работали лавки и кузница, были богадельни, харчевни, питейные дома и водяная мельница, плодоносные сады и огороды. В длину город имел протяженность две версты, в ширину – одну, а в окружности – шесть с лишним верст²⁰. Фабрик и заводов в городе не было, первые кустарные предприятия начали появляться в Рыльске с начала XIX в.

В первой половине – середине XIX в. Рыльск продолжил развиваться как крупный центр торговли. В первой половине XIX в. на Сейме была устроена

¹⁷ Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии. С. 13.

¹⁸ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 162-202.

¹⁹ Там же. С. 203-218.


²⁰ Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце. М., 1786. С. 132-133.

система шлюзов и каналов (Александринский водный путь)²¹. При этом быстро росло население Рыльска - в 1858 г. в городе уже числилось 7070 жителей. В сословном отношении значительная часть из них являлась купцами, мещанами и лицами духовного звания²².

В 1867 г. в Рыльске насчитывалась 601 лавка. Активнее всего шла торговля косами, начатая и развитая рыльскими купцами-миллионерами Филимоновыми²³. Рыльские купцы имели собственные представительства в Астрахани, Санкт-Петербурге, Риге, Вене и Берлине²⁴.

В 1870-е гг. Сейм обмелел и перестал быть судоходен. В 1894 г. была проведена железнодорожная ветка Коренево–Рыльск (с. Боровское)²⁵.

Во второй половине XIX в. в Рыльске активно начала развиваться промышленность (в которую из торговли уходили купцы). В 1865 г. в городе было 20 заводов, а в 1908 г. фабрик и заводов в Рыльске числилось – 42, а в Рыльском уезде – 67²⁶.



Город, базар и Преображенский храм. Период создания: начало XX в.

В Рыльске во второй половине XIX – начале XX вв. значительно расширилась сеть учебных и открылся ряд культурных заведений, также развивалась и медицина. В 1860-х гг. были построены мосты через Сейм и дамба. На главных улицах укладывались мостовые и тротуары, высаживались

²¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

²² Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/ryl'sk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

²³ Там же. (дата обращения: 17.05.2022)

²⁴ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 203-218.

²⁵ Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.). Рыльск, 2012. С. 149-150.

²⁶ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 314-341.

деревья. Центр Рыльска освещался керосиновыми фонарями. В конце 1880-х гг. в Рыльске был создан городской общественный сад. В конце XIX в. в городе был построен телеграф, в начале XX в. – электростанция, и был проведен телефон. Перед Первой мировой войной в городе насчитывалось около 14 тысяч жителей²⁷.

По окончании Гражданской войны все основные улицы Рыльска сменили названия с дореволюционных на советские (большинство из которых сохранилось до настоящего времени)²⁸.

В период Великой Отечественной войны немецкая оккупация Рыльска продолжалась с начала октября 1941 г. по 30 августа 1943 г. С осени 1943 г. в освобожденный город постепенно начали возвращаться жители. С первых же дней после освобождения в Рыльске, многие дома которого стояли разрушенными, а улицы были изрыты окопами, начались ремонтно-восстановительные работы, в них принимало активное участие все население. Выполнялись и работы по городскому благоустройству. В 1953–1954 гг. проводилось озеленение горы Ивана Рыльского и Красной площади²⁹, в 1955 г. была восстановлена городская электростанция, город и район были радиофицированы.

В рамках послевоенного восстановления в 1950-х гг. возникла необходимость в принятии нового градостроительного плана развития города (предыдущий план был утвержден в 1784 г.). Было разработано несколько проектов, наиболее удачным из них оказался план института «Курскгражданпроект», разработанный коллективом во главе с главным архитектором Павлом Ивановичем Криволаповым. В основу нового плана было положено развитие рыльской промышленности³⁰. В 1950-1970-е гг. город стал разрастаться, осваивая также и левобережье Сейма. В 1970-1980-е гг. в Рыльске вводились в эксплуатацию восстановленные и новые предприятия, реконструирована железнодорожная ветка Коренево–Рыльск, оборудован аэродром, позволивший наладить воздушное сообщение города с Курском и районными центрами. До 1976 г. в пределах Рыльского района активно использовался речной транспорт. При этом Рыльск не утрачивал торгового значения: к 1990 г. в городе работало более 60 магазинов, городской рынок и скотный базар. По старой традиции осенью ежегодно устраивались ярмарки³¹.

²⁷ Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. URL: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html> (дата обращения: 17.05.2022)

²⁸ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

²⁹ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

³⁰ Там же (дата обращения: 17.05.2022)

³¹ Чалых Н.Н. Рыльск. С. 627-639.

Перестройка 1985–1991 гг. и последующий распад СССР негативно сказались на развитии Рыльска. В самом городе и районе начали разоряться и закрываться производства, появилась безработица. Люди, чтобы повысить уровень своего благосостояния, стали заниматься торговлей. Кроме того, многие начали жить за счет собственных приусадебных участков, дач и огородов³².

В 2022 г. Рыльск празднует свое 870-летие (от момента первого летописного упоминания под 1152 г.). Главные достопримечательности города в настоящее время – это храмы и старинные дома XVIII – начала XX вв., на которые открывается прекрасный панорамный вид с горы Ивана Рыльского.

Краткие исторические сведения об Объекте

Исследуемый Объект расположен в западной части города Рыльска, на улице Луначарского.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии», снятому в 1866 г., место будущего расположения исследуемого Объекта во второй половине XIX в. предположительно входило в состав домовладения № 10 либо в состав западной части домовладения № 1 исторического квартала № 17³³. Специфика данного квартала состояла в наличии на его территории больших площадей садовых насаждений и в минимальном количестве застройки в западной и северной частях квартала. В целом по плану Рыльска 1866 г. в рассматриваемом квартале по улице Вознесенской были расположены всего два дома, относящиеся к домовладениям № 8 и № 9³⁴.

На рубеже XIX-XX вв., согласно сохранившимся в архиве планам Рыльска, квартал, на территории которого находилось месторасположение Объекта, имел обозначения № 12/8³⁵ и № 12³⁶.

Вышеуказанная специфика использования рассматриваемого квартала продолжала сохраняться и по состоянию на начало XX в., так как по улице Вознесенской (современной улице Луначарского) в данном квартале, как свидетельствует список «Обывательским домам гор. Рыльска, предназначенным для размещения нижних чинов запаса и лошадей при призыве на действительную службу с объявлением мобилизации войск»

³² Там же. С. 620-626, 640-657.

³³ План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. 2022. URL: http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829 (дата обращения: 20.05.2022)

³⁴ Там же. (дата обращения: 20.05.2022)

³⁵ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411. [План Рыльска]

³⁶ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412. [План Рыльска]

1902 г., числились только Заломихина Ирина Родионовна из дома № 79 и Чубарова Августа Васильевна из дома № 80³⁷.

Предположительно домами И.Р. Золомихиной и А.В. Чубаровой являлись строения, обозначенные на улице Вознесенской в рассматриваемом квартале еще на плане 1866 г.

В 1908 г. в списке «Обывательским домам гор. Рыльска, предназначенным для размещения ратников Государственного ополчения», единственной домовладелицей на Вознесенской улице в данном квартале была указана Золомихина (Заломихина) Ирина Родионовна из дома № 79³⁸.

В соответствии с изложенным можно предположить, что исследуемый Объект был возведен не ранее 1908 г.

Согласно «Плану города Рыльска Курской губернии. 1912 года» исторический квартал, на территории которого находился Объект, стал обозначаться уже как квартал № 23, западная его часть на данном плане была обозначена как сад³⁹.

По данным технического паспорта по состоянию на начало XXI в. исследуемое здание являлось объектом индивидуального жилищного строительства. В настоящее время оно продолжает использоваться в качестве жилого дома (жилых квартир 2, жилых комнат 6).

Историко-архитектурные исследования
Краткое описание Объекта. Объемно-планировочные,
композиционные и декоративные особенности

Лицевой фасад Объекта обращен к улице Луначарского и тянется вдоль ее красной линии.

Здание Объекта – одноэтажное, бревенчатое, имело ряд пристроек с южной стороны. По состоянию на конец XX в. здание было оштукатурено и побелено. Оно имело ассиметричную композицию главного (северного) фасада и очень необычное для построек города Рыльска декоративное решение – все основные элементы декора были выполнены не в кирпиче или в дереве, а в штукатурке. Деревянный венчающий карниз здания, имевший значительный вынос, был дополнен сложным тянутым штукатурным профилем. Углы лицевого фасада были подчеркнуты узкими изящными каннелированными лопатками с раскреповкой штукатурного профиля карниза над ними. Невысокий глухой цоколь был декорирован четырьмя крупными

³⁷ ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 438. Л. 3, 19. [Список домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 году]

³⁸ ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 539. Л. 2, 11об. [Списки домовладельцев гор. Рыльска, с указанием улиц, на которых они находились]

³⁹ ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а. [План города Рыльска Курской губернии. 1912 г.]

нишами-филенками.

На сторону лицевого фасада выходили пять прямоугольных оконных проемов, три из которых были узкими, два – широкими, двойными. Узкое окно, расположенное у западного края фасада, имело трехчастное заполнение и не имело обрамления. Вероятно, изначальный облик и декор данного окна либо были утрачены ранее конца XX в., либо данный оконный проем имел позднейшее происхождение и относился к некогда пристроенной к основному объему части здания. Остальные окна лицевого фасада имели шестичастную расстекловку заполнений и обрамления, сходные между собой. Боковые вертикальные элементы данных обрамлений были решены в виде небольших и узких профилированных пилястр. Эти пилястры поддерживали завершения обрамлений, выполненные в виде прямых сандриков, увенчанных карнизом тонкой профилировки и украшенных по центру маленькой круглой розеткой. Подоконная часть обрамлений также была выполнена в виде тонкого тянутого штукатурного профиля.

По данным технического паспорта по состоянию на начало XXI в. наблюдался ряд внутренних дефектов конструкции строения Объекта – глубокие трещины, повреждения крыши и др.

К настоящему времени центральный и боковой (западный) фасады здания облицованы силикатным кирпичом, цоколь со стороны лицевого фасада оштукатурен. Выходящие на улицу оконные заполнения были заменены на современные пластиковые стеклопакеты.

Таким образом характерный исторический декор Объекта оказался утрачен, а общий историко-архитектурный облик утерян.

Исследования современной территории Объекта

«Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв. расположен в городе Рыльск, Рыльском районе Курской области.

Город Рыльск расположен в западной части Курской области на берегах рек Сейм и Рыло, в 104 километрах от Курска. Город находится на пересечении федеральной и региональной дорог: «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» и «Хомутовка – Рыльск – Глушково».

Город Рыльск граничит: на юге, западе и севере – с Пригородненским сельсоветом; на востоке – с Малогнеушевским сельсоветом.

Существующая городская черта г. Рыльска утверждена на основании Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, зарегистрированного распоряжением администрации Курской области №513-р от 19.08.2005 г. и включает площадь 1338 га.

Существующая планировка города Рыльск имеет сложную структуру

улично-дорожной сети. Исторический центр города имеет шахматную сетку улиц, средний размер квартала – 4 га. В периферийных кварталах города преобладает линейная структура уличной сетки города.

Планировочно можно выделить следующие зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, промышленная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона историко-культурного назначения, зона специального назначения.

Жилая застройка представлена, в основном, малоэтажными индивидуальными домами, в меньшей степени – среднеэтажными, многоэтажная застройка незначительна (небольшими участками в центральной и восточной частях города).

Общественно-деловая зона сосредоточена в центре города на улицах К. Либкнехта, Ленина, Советской площади. Здесь сосредоточены практически все административно-деловые объекты, объекты культуры и образования.

Территория Объекта находится в западной части города Рыльска, в квартале, с запада ограниченном улицей Володарского, с севера – улицей Луначарского, с востока – улицей Урицкого, с юга – улицей Розы Люксембург.

Здание Объекта центральным (северным) фасадом выходит на красную линию застройки улицы Луначарского и отделено от проезжей части зеленой зоной.

Нечетная и четная стороны улицы сформированы преимущественно малоэтажной застройкой.

В непосредственной близости от Объекта, западнее, расположен объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом», II-я пол. XIX в., Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, 25, восточнее расположен выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.21, севернее, на противоположной стороне улицы Луначарского, расположен объект культурного наследия регионального значения «Больничная часовня», конец XIX в., Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, улица Луначарского, 30а и выявленный объект культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., Курская область, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.28.

Объект расположен в исторической части г. Рыльска. На настоящий момент в результате перестроек и проведенных ремонтных работ, искаживших внешний облик и визуальное восприятие, Объект является рядовым элементом исторической застройки города, не выступает исторической и архитектурно-градостроительной доминантой. Градостроительная роль Объекта состоит в том, что он является нейтральным по отношению к объектам исторической

застройки данной территории г. Рыльска.

Перечень использованных для проведения экспертизы нормативных правовых актов, специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия».
7. Закон Курской области от 29 декабря 2005 года № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия».
8. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».

Библиографический список

1. Кашкин А.В. Краткий очерк рыльской археологии / А.В. Кашкин // Рыльск и рыляне в отечественной и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 10-14.
2. Курский край. Научно-популярная серия в 20 томах. Т. 4. История города от Средневековья к Новому времени: X-XVII вв. / Курск: Изд. ООО «Учитель», 1999. – 292 с.
3. Ларионов С.И. Описание Курского наместничества из древних и новых разных о нем известий вкратце / С.И. Ларионов. – Москва: Вольная тип. Пономарева, 1786. – 188 с.
4. Терещенко А.А. Рыльск в структуре региональной торговли во второй половине XIX в. / А.А. Терещенко // Рыльск и рыляне в отечественной

и зарубежной истории и культуре: Сборник материалов межрегиональной научной конференции (г. Рыльск, 3 июня 2011 г.) / ред.-сост. А.И. Раздорский. – Рыльск: РАТКГА – филиал МГТУГА, 2012. – С. 146-152.

5. Чалых Н.Н. Рыльск / Н.Н. Чалых. – Курск, 2006. – 687 с.

Неопубликованные источники

6. Областное казенное учреждение «Государственный архив Курской области» (ОКУ «ГАКО»). Ф. 302. Оп. 1. Д. 438.

7. ОКУ «ГАКО». Ф. 302. Оп. 1. Д. 539.

8. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.

9. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.

10. ОКУ «ГАКО». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.

Электронные ресурсы

11. Администрация города Рыльска [Электронный ресурс]. – Администрация города Рыльска. – Рыльск, 2017-2022. – Режим доступа: <http://www.admrylsk46.ru/>

12. План города Рыльска Курской Губернии 1:4К 1866 года [Электронный ресурс]. – Retromap. – 2022. – Режим доступа: http://retromap.ru/1418661_z18_51.574639,34.677829

13. Просецкий В.А. Рыльск [Электронный ресурс]. – Курск дореволюционный. – Курск, 2002-2022. – Режим доступа: <http://old-kursk.ru/book/rylsk/index.html>

Обоснование вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа представленных на экспертизу документов и основано на содержании Федерального закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В рамках государственной историко-культурной экспертизы проведены историко-культурные, историко-архивные, историко-архитектурные, историко-градостроительные, историко-биографические, библиографические исследования путем изучения, анализа, синтеза и системного подхода при составлении иконографии, библиографии и иконологическом анализе Объекта и изменения его исторического облика, функциональном, ландшафтном анализе территории, планировочной организации исследуемой территории расположения Объекта.

В целях принятия объективного решения об обоснованности включения Объекта в Реестр, произведено визуальное обследование - осмотр и фотофиксация Объекта, окружающей его застройки и градостроительной

ситуации с целью исследования данных о его состоянии, визуализации планировочной структуры района расположения Объекта.

Результаты исследований представлены в приложении к настоящему акту экспертизы, в том числе в исторической иконографии с перечнем иллюстраций.

Описание Объекта, градостроительной ситуации и исторические сведения обобщены с учетом дополнительных материалов, собранных при проведении экспертизы, сведений по истории освоения и застройки района, строительства Объекта, а также архивных и библиографических источников.

Объект является выявленным объектом культурного наследия и был поставлен на государственную охрану в 1995 году - внесен в Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденным Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В качестве основных критериев для отнесения здания или сооружения к объектам культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно отнести:

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, индивидуальность, персонификация авторства, использование при проектировании и строительстве тех или иных передовых приемов, методов и материалов;
- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее пространство, его организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории;
- художественно-эстетическую ценность - степень эмоционального

воздействия на наблюдателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных, искусствоведческих или медико-психологических терминов.

На основании имеющихся графических материалов, фотографических изображений, результатов натурного исследования и материалов историко-культурных исследований и архивных сведений эксперт пришел к следующим выводам:

Историко-градостроительная значимость:

Объект расположен в исторической части г. Рыльска. На настоящий момент в результате перестроек и проведенных ремонтных работ, искаживших внешний облик и визуальное восприятие, Объект является рядовым элементом исторической застройки города, не выступает исторической и архитектурно-градостроительной доминантой. Градостроительная роль Объекта состоит в том, что он является нейтральным по отношению к объектам исторической застройки данной территории г. Рыльска. Историко-градостроительной ценностью Объект не обладает.

Архитектурно-художественная значимость:

Анализ утраченного историко-архитектурного облика Объекта позволял отнести его возникновение к рубежу XIX–XX вв. Более точных данных о периоде его строительства в рамках экспертизы не установлено. Согласно имеющимся документам, Объект был возведен до 1917 года.

Здание Объекта одноэтажное, бревенчатое, прямоугольное в плане. Изначально стены фасадов были оштукатурены и побелены, оконные проемы имели столярные оконные заполнения, декоративное оформление фасадов было представлено деревянным венчающим карнизом и элементами декора, выполненными в штукатурке.

К настоящему моменту в результате перестроек здание Объекта претерпело существенные изменения – стены фасадов имеют современную кирпичную облицовку, оконные заполнения заменены на пластиковые стеклопакеты, со стороны южного фасада осуществлены поздние пристройки.

Таким образом, первоначальное объемно-пространственное решение здания, архитектурное решение фасадов было существенно искажено проведенными перестройками и иными работами. Декоративное оформление фасадов Объекта практически отсутствует.

Информация о проведении научно-исследовательских работ, разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению для современного использования, выполнении обмерных чертежей по Объекту отсутствует.

Объект в настоящее время представляет собой элемент частной

застройки конца XX — начала XXI вв. и не обладает уникальными качествами и характеристиками, соответственно, архитектурно-художественная значимость отсутствует.

Мемориальная ценность в отношении данного Объекта на момент проведения экспертизы экспертом не установлена, фактов, что здание Объекта связано с жизнью и деятельностью выдающихся личностей города Рыльска и Курской области, в процессе проведения экспертизы не выявлено.

Изученные экспертом документальные и литературные источники не содержат сведений об историко-культурной ценности Объекта и исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, необходимую для обоснования включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Документы и материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что Объект не обладает уникальной архитектурной и градостроительной, исторической, мемориальной ценностью для отнесения Объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникшим в результате исторических событий, представляющим собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющимся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Особенности, послужившие для постановки на государственную охрану Объекта, в исследуемых материалах не представлены и не выявлены экспертом. Историко-архитектурный и градостроительный анализ Объекта не выявил уникальных ценных особенностей объекта, подлежащих сохранению (предмет охраны), что не позволяет отнести его к памятникам архитектуры и градостроительства. Таким образом, по сумме оценочных критериев, отражающих градостроительное, архитектурно-художественное, мемориальное значение Объекта можно сделать вывод об отсутствии историко-культурной ценности здания, архитектурно-художественной и мемориальной ценности, имеющей особое значение для истории и культуры Курской области.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, учитывая полноту изученных материалов и документов об Объекте, эксперт считает возможным принять обоснованное решение в рамках настоящей экспертизы.

Исходя из вышеизложенного, оснований для включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации не имеется.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой», кон. XIX - нач. XX вв., расположенного по адресу: Курская область, Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23, **НЕ ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).**

Список приложений к настоящему акту экспертизы:

Приложение № 1.	Материалы фотофиксации Объекта на 23.05.2022.
Приложение № 2.	Материалы исторической иконографии.
Приложение № 3.	Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:
1.	Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надейным 16.01.1995.
2.	Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992 № 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска».
3.	Технический паспорт на жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.23 от 30.07.2009.
4.	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022.
5.	Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 19.
6.	Списки домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых они находились. Ф. 302, оп.1, д.539, л.2, 11 об.
7.	Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации.
8.	Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации.

9.	Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел.
----	---

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта Федосеевой Елены Михайловны и ООО «НИИ РПИИКЭ».

Дата оформления заключения экспертизы: 02 июня 2022 года.


Государственный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Е.М. Федосеева

ООО «НИИ РПИИКЭ»

Материалы фотофиксации Объекта
по состоянию на 23 мая 2022 года
автор фотофиксации: Е.М. Федосеева

Схема фотофиксации





Фотография № 1. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 2. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 3. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 4. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 5. Вид с северо-востока на Объект.



Фотография № 6. Вид с севера на Объект.



Фотография № 7. Вид с севера на Объект.



Фотография № 8. Вид с запада на Объект.



Фотография № 9. Вид с северо-запада на Объект.



Фотография № 10. Вид с северо-запада на Объект.

Материалы исторической иконографии

Перечень иллюстраций:

1. План генерального межевания Курской губернии. Рыльский уезд. 1785 г. Фрагмент.
2. План города Рыльска, подтвержденный в 16 января 1784 года. Описание города Рыльска к 1 января 1850 года.
3. План г. Рыльска Курского наместничества. 1839 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков. (Планы городов).
4. План города Рыльска Курской губернии. Снят в 1866 году.
5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент.
6. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
7. План Рыльска. Масштаб 100 саженей в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 саженей в английском дюйме. 1912 год.
9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент.
10. Топографические карты СССР М-36. Киев, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск. Километровка. Представлено состояние местности на 1975-1992 гг. Фрагмент.
11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент.
12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX-XX вв.
13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор; мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул.
14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского. Период создания: нач. XX в.
15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.


16. Дом по ул. Луначарского, 23. Здание Объекта на фотографии в «Проекте охранных зон г. Рыльска Курской обл.» 1990 года.



1. План генерального межевания Курской губернии. Рыльский уезд. 1785 г.
Фрагмент.




2. План города Рыльска, подтвержденный 16 января 1784 года. Описание города Рыльска к 1 января 1850 года. Фонд: Техническо-строительный комитет МВД. Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.



3. План г. Рыльска Курского наместничества. 1839 г. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Книга чертежей и рисунков. (Планы городов).




4. План города Рыльска Курской губернии. Снят в 1866 году.



5. Трехверстовка Курской области. Военно-топографическая карта. Период создания: вторая половина XIX в. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-kursk_trehverstovka/




6. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7411.




7. План Рыльска. Масштаб 100 сажень в английском дюйме. Период создания: рубеж XIX-XX вв. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412.




8. План города Рыльска Курской губернии. Масштаб 50 сажень в английском дюйме. 1912 год. Источник: ОКУ «Государственный архив Курской области». Ф. 621. Оп. 2. Д. 7412а.




9. Карта РККА М-36 (Б). Курская, Белгородская, Сумская и Полтавская области. Километровка. Представлено состояние местности на 1935-1941 гг. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-rkka_m-36-b/



10. Топографические карты СССР М-36. Киев, Черкассы, Чернигов, Днепропетровск. Километровка. Представлено состояние местности на 1975-1992 гг. Фрагмент. Источник: http://www.etomesto.ru/map-genshtab_m-36/



11. Топографическая карта Европейской России. 2000 г. Фрагмент Источник: http://www.etomesto.ru/map-atlas_topo-russia/



Вид на город со стороны р. Сейм. Слева гора Ивана Рыльского.

12. Вид на город Рыльск со стороны реки Сейм. На переднем плане Гора Ивана Рыльского. Период создания: рубеж XIX–XX вв. Источник: Архивная служба города Курска: <http://archive.rkursk.ru/gako/rulsk?theme=Ezvision>



Виды г. Рыльска.

Общій видъ.

13. Виды Рыльска. Общий вид. 1913 г. Вид с юга от Ильинского кладбища. Слева направо церкви: Вознесенская, Покровская, Преображенская, часовня, Успенский собор; мельница Дерюгина. На переднем плане ограда и ворота Ильинского кладбища, за ними Курская ул. Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



14. Виды Рыльска. Вид с горы Иоанна Рыльского.

Период создания: нач. XX в.

Источник: Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»



15. Рыльск. Общий вид. Период создания: нач. XX в.

Источник: Источник: ОБУК «Курский областной краеведческий музей»




16. Дом по ул. Луначарского, 23.
Здание Объекта на фотографии в «Проекте охранных зон г. Рыльска Курской обл.» 1990 года.

Приложение № 3 акту государственной
историко-культурной экспертизы
от 02.06.2022 года

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы

1. Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденный Председателем комитета по культуре и искусству администрации области П.И. Надеиным 16.01.1995



					Р О Н О	дет сад	адм. город.	ул. Либ киевля, 21.	
2243.	2212. дом Белыхова. <i>ул. Либ киевля (договор)</i>	кон. XVIII нач. XIX вв	кирпич	-	-	прокуратура	прокуратура	-	ул. Либ киевля, 21.
2244	2213. дом жилой.	кон. XIX- нач. XX вв.	"	-	-	горжилкомхоз	жильё	-	ул. Либ киевля, 29.
2245		"	"	-	-	"	"	-	ул. Либ киевля, 45.
2246	2214. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	-	ул. Дунаевского,
2247	2215. дом жилой.	"	"	-	-	"	не исп.	-	ул. Дунаевского,
2248	2216. дом жилой.	"	"	-	-	"	жильё	-	ул. Дунаевского,
2249	2217. дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	-	13.
2250	2218. дом жилой.	"	"	-	-	"	"	-	"
2251		"	"	-	-	горжилкомхоз	жильё	-	ул. Дунаевского,
2252	2219. дом жилой.	"	"	-	-	отд. культуры	музей	-	16.
2253	2220. дом жилой.	"	"	-	-	"Сельхозхимия"	общекитие	-	ул. Дунаевского,
2254	2221. дом жилой.	"	"	-	-	горжилкомхоз	жильё	-	20.
2255	2222. дом жилой.	"	"	-	-	личное влад.	"	-	ул. Дунаевского,
2256	2223. дом жилой.	"	кирпич, дерево.	-	-	"	"	-	21.
2257	2224. дом жилой.	"	кирпич	-	-	"	"	-	ул. Дунаевского,
2258		"	"	-	-	"	"	-	22.
2259		"	"	-	-	"	"	-	ул. Дунаевского,
2260		"	"	-	-	"	"	-	23.
2261		"	"	-	-	"	"	-	ул. Дунаевского,
2262		"	"	-	-	"	"	-	24.
2263		"	"	-	-	"	"	-	25.

2. Постановление главы Администрации Курской области от 28.04.1992
№ 210 «Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры
г. Рыльска»

Постановление главы администрации Курской области от 28.04.1992 N 210 "Об утверждении зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска"

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 1992 г. N 210

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА**

Рассмотрев предложение комитета по культуре и искусству Администрации области и в целях сохранения и возрождения историко-культурного наследия г. Рыльска постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие согласованные с Министерством культуры Российской Федерации и Центральным Советом Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры зон охраны памятников истории и культуры г. Рыльска.

2. Главе администрации г. Рыльска (В.А. Хороших), отделу по архитектуре и градостроительству администрации области (С.Л. Писарев), институту "Курскстройгражданпроект", комитету по культуре и искусству администрации области (П.И. Надеин) строго руководствоваться границами и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры при проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве территории города согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления и режимом содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры возложить на комитет по культуре и искусству Администрации области (П.И. Надеин).

Глава администрации
В.ШУТЕЕВ

Приложение
к постановлению
главы администрации области
от 28 апреля 1992 г. N 210

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Г. РЫЛЬСКА

Территории памятников

Общая площадь территорий памятников республиканского значения г. Рыльска составляет 10,27 га:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Дом, в котором родился Шелехов | - ул. Луначарского, 13 |
| 2. Дом, в котором в 1709 г. останавливался Петр I | - ул. Р. Люксембург, 12 |
| 3. Дом воеводы Шемяки | - ул. К. Либкнехта, 7 |
| 4. Гостиные и Торговые ряды | - Советская пл. |
| 5. Успенский собор | - угол ул. Свердлова и ул. К. Маркса |
| 6. Церковь Покрова | - угол ул. Ленина и ул. К. Либкнехта |
| 7. Николаевский монастырь: | - Пригородная Слобода |
| - колокольня | |
| - Троицкая церковь | |
| - Николаевская церковь | |
| - Крестовоздвиженская церковь | |
| 8. Памятник Г.И. Шелехову | - пл. Свердлова |
| 9. Здание духовного училища местного значения | - ул. Ленина, 42 |

Постановлением главы администрации области N 138 от 09.03.92 на государственную охрану поставлен 51 памятник истории и архитектуры местного значения.

Охранные зоны

Общая площадь суммарной охранной зоны всех памятников составляет 56,3 га.

Границами охранной зоны являются: с юга - ул. Р. Люксембург, с запада - ул. Урицкого, с севера - ул. Дзержинского до ул. Ленина, а затем северная граница проходит южнее ул. 25 лет Октября (по границам частных землевладений). Восточной границей охранной зоны является левый берег р. Дублянки.

Отдельные охранные зоны установлены для жилого дома по ул. III Интернационала, жилого дома с торговой лавкой по ул. Энгельса, 19, для дома Пошутилина по ул. Луначарского, 25, и больничной часовни по ул. Луначарского, 30-а; здания по ул. Урицкого, 49, флигеля по ул. Ленина, 22, и жилого дома по ул. К. Маркса, 14.

Зоны регулирования застройки центральной части г. Рыльска

А-I - 216,7 га, с южной и юго-восточной стороны - левый берег р. Дублянки, с севера и с запада примыкает к границам охранной зоны и проходит по ул. Шелехова.

Режим А-I регламентирует застройку в один этаж (5 м).

Б - 49,97 га, вводится в кварталах между улицами Р. Люксембург и Свердлова. Восточная граница проходит по улицам Урицкого и Ленина. Этажность определена в 2 - 3 этажа (12 м).

На территории промзоны, а также в с. Боровское вводится режим регулирования этажности не выше 6 м - 78,5 га.

Зоны охраняемого природного ландшафта г. Рыльска

Три типа городского ландшафта

1 - территория летописного Рыльска XI - XIII вв. с границами:

с востока - ул. Набережная, с запада и севера - правый берег р. Дублянки, с южной - ул. Маяковского. Площадь - 50 га. Полностью необходимо сохранить уникальный рельеф.

2 - территория города XVIII - XIX вв. с границами:

с севера - по линии домовладений, с запада - западнее ул. Володарского, с юга - по ул. Шелехова и берегу р. Дублянки. Недопустимо изменение береговой линии. Площадь 330 га.

3 - территория поймы р. Сейм и р. Рыло в пределах городской черты. Площадь - 1075 га.

Зоны археологических памятников

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Гора Ивана Рыльского | - 5,1 га |
| 2. Воскресенская гора | - 1,3 га |
| 3. Селище 1 на Советской площади | - 0,9 га |
| 4. Селище 2 на Советской площади | - 0,5 га |

Зона археологически ценного культурного слоя - 41 га

Расположена между р. Дублянкой и ул. Набережной, с севера - по ул. Свердлова, с юга - по ул. Р. Люксембург.

Обязательное согласование всех видов строительных работ с археологами.

Зона предлагаемых археологических находок

Все территории древнего Рыльска - 110 га.

Сосновый бор в с. Боровское с курганным могильником северян.

Заповедная зона (зона регенерации)

В заповедную зону входят зоны территорий памятников, охранные зоны и зоны регулирования застройки режима А-I и Б.

В заповедной зоне учитываются условия максимального сохранения и воссоздания исторически ценной планировочной структуры и характерной среды.

Зоны охраны Николаевского монастыря и пригородной слободки

На всей территории монастыря устанавливается охранный режим общей площадью 7,05 га.

Пригородная слободка включается в историко-ландшафтную зону - 72 га. Строительство промышленных складских объектов запрещено. Разрешается одноэтажное строительство усадебного типа на основе существующей планировочной системы.

3. Технический паспорт на жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) по адресу: Рыльский район, г. Рыльск, ул. Луначарского, д.23 от 30.07.2009

425

725 +10

СКРОСШИВАТЕЛЬ

ОЦИФРОВАНО
17.04.2011
Подпись Ковалева

38:234:002:000004250

ЗАПИСАНО
в статотчет за _____ год
за № _____

ДЕЛО № Киб 1200

На домовладение №23
по ул. Луначарского
в г. Рыльске

ГОД _____

ХРАНИТЬ _____ ЛЕТ

Приложение №1
к приказу Минэкономразвития России
от "17" августа 2006 г. №244

ЗАПИСАНО
в статотчет за 2009 год
за № 7 - 20

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЁТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"**

**ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
КУРСКИЙ ФИЛИАЛ РЫЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**
(наименование организации технической инвентаризации)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на _____
Жилой дом
(тип объекта учета)

_____ объект индивидуального жилищного строительства
(наименование объекта)

Адрес (местоположение) объекта

Субъект Российской Федерации _____ ЦФО, Курская область

Административный район (округ) _____ Рыльский

Город (пос.) _____ г. Рыльск,

Район города _____

Улица (пер.) _____ ул. Луначарского

Дом № _____ 23 _____ Строение (корпус) _____

Штамп органа государственного технического учёта о внесении сведений
в Единый государственный реестр объектов капитального строительства

Наименование учетного органа	
Инвентарный номер	38.234.002.000004250
Кадастровый номер	46.20.240208.136.38.234.002.000004250
Дата внесения сведений в реестр	18.09.09. N 3146

Паспорт составлен по состоянию на _____ 30 Июля 2009 г.

Руководитель _____ Л.М.Букина

М.П.

1	Общие сведения	2
2	Состав объекта	3
3	Сведения о правообладателях объекта	4
4	Ситуационный план	5
5	Благоустройство объекта индивидуального жилищного строительства	7
6	Позэтажный план	8
7	Экспликация к поэтажному плану жилого дома	9
8	Отметки об обследовании	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		2
1	Назначение	
2	Фактическое использование	Жилое
3	Год постройки	по назначению
4	Общая площадь жилого дома	А-1917; а1-2009; а3-нет сведений; а4-нет сведений
5	Жилая площадь жилого дома	135.1 кв.м.
6	Число этажей надземной части	75.2 кв.м.
7	Число этажей подземной части	А-; а1-; а3-; а4-
8	Примечание	

1.1. Ранее присвоенные (справочно)

Адрес	
Инвентарный номер	
Кадастровый номер	
Литера	

2. СОСТАВ ОБЪЕКТА

3

№ на плане (литера)	Наименование зданий, сооружений	Год ввода в эксплуатацию/начала строительства	Материал стен	Параметр			Площадь застройки, кв.м.	Высота, м.	Объем, куб.м.	Инвентаризационная стоимость в ценах на дату составления паспорта, руб.
				Наименование параметра	Единица измерения	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А	индивидуальный жилой дом	1917	бревенчатые	общая площ.	м2	102.2	123.4	2.95	364.00	248372
под А	погреб	-	кирпичные	объем	м3	17		1.90	17.00	2652
а	пристройка	-	дощатые	общая площ.	м2	4.7	5.1	2.60	13.00	2216
а1	жилая пристройка	2009	дощатые	общая площ.	м2	2.2	2.4	2.60	6.00	3223
а2	пристройка	-	дощатые	общая площ.	м2	8.5	9.0	2.30	21.00	5036
а3	жилая пристройка	-	бревенчатые	общая площ.	м2	13.4	6.2	2.60	16.00	7185
а4	жилая пристройка	-	кирпичные	общая площ.	м2	4.1	5.7	2.50	14.00	7822
Г	Летняя кухня	-	кирпичные	площадь	м2	19.6	19.6	2.20	43.00	26096
Г1	сарай	-	дощатые	площадь	м2	7.7	7.7	2.00	15.00	604
Г2	сарай	-	кирпичные	площадь	м2	6.1	6.1	1.80	11.00	7069
Г4	сарай	-	пластины	площадь	м2	61.9	61.9	2.10	130.00	22225
Г5	сарай	-	дощатые	площадь	м2	8.4	8.4	1.80	15.00	537
Г6	сарай	-	дощатые	площадь	м2	3.7	3.7	1.70	6.00	235
Г7	сарай	-	дощатые	площадь	м2	5.2	5.2	1.70	9.00	369
Г8	сарай	-	дощатые	площадь	м2	14.9	14.9	2.10	31.00	873
Г9	сарай	-	дощатые	площадь	м2	11.4	11.4	1.80	21.00	739
№1	Ворота	-	металлическая	площадь	м2	6		2.00		9927
№2	уборная	-	дощатые	объем	м3	2	1.0	2.00	2.00	906
№3	ворота	-	металлические	площадь	м2	6		2.00		9927
№4	забор	-	шиферный	протяженность	пог.м	15.76		1.70		2115
№5	уборная	-	дощатые	объем	м3	2	1.0	2.00	2.00	705
	Итого						292.7			358833


3. СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ ОБЪЕКТА

№ п.п.	Дата записи	3 Субъект права. - для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные; - для юридических лиц - наименование в соответствии с уставом	4 Вид права, правоустанавливающие, правоудостоверяющие документы	5 Доля (часть, литера)	6 ФИО лица, внесшего запись	7 Подпись лица, внесшего запись
1	2	3	4	5	6	7
1		Муратова Нина Федоровна, паспорт 3802 731770, выдан 15.11.02 Рыльским РОВД Курской области	свидетельство о праве на наследство по завещанию № 1-1532 от 23.11.93	Долевое 1/6		
2		Муратов Владимир Иванович	свидетельство о праве на наследство по завещанию № 1-1332 от 23.11.93	Долевое 1/6		
3		Жукова Людмила Анатольевна	№ 4/96 от 07.02.96	Долевое 2/3		
		<i>Средь Верей Волерный</i>	Договор купли-продажи от 12.09.2009			
			Подпись <i>Степанов</i>			
			Свидетельство о государственной регистрации права от 16.10.2009			

1/3

4. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

5



По состоянию на 30.07.09

Техник Леонова Т. М.


Наименование ОТИ: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Курский филиал Рывльское отделение
 Ситуационный план объекта индивидуального жилищного строительства

Руководитель группы	ФИО Л.М.Букина	Дата 30.07.2009	Адрес объекта Рывльский р-н, г.Рывльск, ул.Луначарского, д. 23	Лист 1 Листов 1 Масштаб 1:500
		Подпись		

**5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

7

№ на плане (литера)	Водопровод (кв.м.)		Канализация (кв.м.)		Отопление (кв.м.)		Горячее водоснабжение (кв.м.)		Газоснабжение (кв.м.)		Электроснабжение (кв.м.)	Другие элементы благоустройства
	Центральный	Автономный	Центральный	Автономный	Центральный	Автономный	Центральный	Автономный	Центральный	Автономный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A												
под A						102.2					102.2	
a												
a1											4.7	
a2							2.2				2.2	
a3											8.5	
a4							13.4				13.4	
Г							4.1	4.1			4.1	
Г1												
Г2												
Г4												
Г5												
Г6												
Г7												
Г8												
Г9												
№2												
№5												
Итого по жилым постройкам												
							121.9		4.1			121.9



Техник Леонова Т. М.

Наименование ОТИ: ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Курский филиал Рыльское отделение				
Позтажный план объекта индивидуального жилищного строительства				
Руководитель группы	ФИО	Дата	Адрес объекта	Лист 1 Листов 1
		30.07.2009		
	Л.М.Букина	Подпись		Масштаб 1:100

7. ЭКСПЛИКАЦИЯ К ПОЭТАЖНОМУ ПЛАНУ ЖИЛОГО ДОМА

Литера по плану	Этаж	Номер помещения на плане	Номер комнаты на плане	Назначение комнаты (жилая комната, кухня и т.д.)	Площадь всех частей здания (комнат и помещений вспомогательного использования), кв. м.	в том числе			Площадь помещений вспомогательного использования (лоджий, балконов, веранд, террас), кв. м.	Высота	Самостоятельно переустроенная или переоборудованная площадь, кв. м.	Примечание		
						Общая площадь жилого помещения	в том числе							
							Жилая	Подсобная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
А	I	1	1	Коридор	3.9	3.9	-	3.9		2.65		0.81*4.24+ +0.42*1.13		
			2	Кухня	7.0	7.0		7.0		2.65		2.30*3.03		
			3	Ванная	2.1	2.1		2.1		2.65		1.90*1.13		
			4	Жилая	12.5	12.5	12.5			2.65		3.20*3.90		
			5	Жилая	12.8	12.8	12.8			2.65		3.11*4.10		
			a1	6	Топочная	2.2	2.2		2.2		2.30		1.01*2.14	
			a	7	Коридор неотапл.	4.7	4.7		4.7					2.34*2.02
			a2	8	Коридор неотапл.	8.5	8.5		8.5		2.30			2.90*3.67- -1.01*2.14
				Итого по кв. 1:	53.7	53.7	25.3	28.4						
А		2	9	Прихожая	14.0	14.0		14.0		2.65		3.60*3.90		
			10	Жилая	17.8	17.8	17.8			2.65		4.45*4.00		
			11	Жилая	5.8	5.8	5.8			2.65		1.45*4.00		
			12	Жилая	11.5	11.5	11.5			2.65		2.93*4.00- -1.00*0.20		
			13	Жилая	14.8	14.8	14.8			2.65		3.65*4.10- -0.80*0.20		
			14	Коридор	7.1	7.1		7.1		2.30		1.34*4.45+ +0.59*1.95		
А			15	Кухня	6.3	6.3		6.3		2.30		2.70*2.33		
			16	Ванная	4.1	4.1		4.1		2.20		2.18*1.90		
				Итого по кв. 2:	81.4	81.4	49.9	31.5						
				Итого по дому:	135.1	135.1	75.2	59.9						

№ на плане (литера)	Наименование здания, сооружения	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь, кв. м.		Высота (м)	Объем (куб. м)
			в расчет объема	застройки		
А	Основное строение	$12.14 \cdot 8.92$ $-0.13 \cdot 8.34$ $+4.44 \cdot 3.65$	123.4	123.4	2.95	364
под А	погреб	$2.43 \cdot 2.95$ $+1.05 \cdot 1.47$	8.7		1.90	17
а	пристройка	$2.10 \cdot 2.44$	5.1	5.1	2.60	13
а1	жилая пристройка	$1.11 \cdot 2.14$	2.4	2.4	2.60	6
а2	пристройка	$3.00 \cdot 3.80$ $-1.11 \cdot 2.14$	9.0	9.0	2.30	21
а3	жилая пристройка	$2.59 \cdot 4.35$ $-2.10 \cdot 2.44$	6.2	6.2	2.60	16
а4	жилая пристройка	$2.64 \cdot 2.15$	5.7	5.7	2.50	14
Г	Летняя кухня	$3.80 \cdot 5.15$	19.6	19.6	2.20	43
Г1	сарай	$3.50 \cdot 2.20$	7.7	7.7	2.00	15
Г2	сарай	$1.60 \cdot 3.80$	6.1	6.1	1.80	11
Г4	сарай	$12.90 \cdot 4.80$	61.9	61.9	2.10	130
Г5	сарай	$2.20 \cdot 3.80$	8.4	8.4	1.80	15
Г6	сарай	$1.95 \cdot 1.90$	3.7	3.7	1.70	6
Г7	сарай	$2.00 \cdot 2.60$	5.2	5.2	1.70	9
Г8	сарай	$3.10 \cdot 4.80$	14.9	14.9	2.10	31
Г9	сарай	$(3.00+3.50) \cdot 2 \cdot 3.50$	11.4	11.4	1.80	21
№2	уборная	$1.00 \cdot 1.00$	1.0	1.0	2.00	2
№5	уборная	$1.00 \cdot 1.00$	1.0	1.0	2.00	2
№1	Ворота	$3 \cdot 2$	6.0		2.00	
№3	ворота	$3 \cdot 2$	6.0		2.00	
№4	забор	$15.76 \cdot 0$	15.8			
		Итого		292.7		

Приложение №2

Техническое описание конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отапливаемых пристроек жилого дома

Литера А Год постройки 1917 Число этажей 1
 Год реконструкции (капитального ремонта) - Группа капитальности V

№№ п.п.	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после прим. цен. коэф.	Износ в %	% износа к строению (гр. 7хгр. 8)/100	Текущие изменения		
									элемент	к строению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фундамент	кирпичный ленточный	глубокие трещины	6	1	6	50	3			
2	Стены	бревенчатые	глубокие трещины	24	1	24	50	12			
	Перегородки	деревянные	глубокие трещины в местах сопряжения								
3	Перекрытия	чердачное	диагональные трещины	6	1	6	50	3			
	междуэтажные										
	надподвальное										
4	Крыша	шифер по деревянной обрешетке	повреждения	8	1	8	45	3.6			
5	Полы	дощатые, окрашены		10	1	10	45	4.5			
6	Проемы	оконные	2-й стеклопакет	9	1	9	35	3.15			
		дверные	простые								волосные трещины
7	Внутренняя отделка	оштукатурено		11	1	11	35	3.85			
	Наружная отделка	оштукатурено									
8	Сан. и электротех. уст-ва	отопление	АГВ и др., автономное	18	-0.3	17.7	30	5.31			
		водопровод	да								
		канализация	да								
		г. водоснабж.									
		ванны									
		электроосв.	да								-0.3
		радио									
		телефон	да								
		вентиляция									
		лифты									
газ											
телевидение	да										
9	Прочие работы			8							
итого :				100	x	91.7	x	38.41	x		

% износа, приведенный к 100 по формуле:

$$\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = 42$$

Приложение №2

**Техническое описание конструктивных элементов и определение
физического износа основных строений, отапливаемых пристроек жилого дома**

Литера а1 Год постройки 2009 Число этажей 1
 Год реконструкции (капитального ремонта) - Группа капитальности IV

№№ п.п.	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после прим. цен. коэф.	Износ в %	% износа к строению (гр.7хгр.8)/100	Текущие изменения	
									износ в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	элемент	к строению
1	Фундамент	кирпичный ленточный	глубокие трещины	7	0.83	5.81	35	2.03		
2	Стены	дощатые	глубокие трещины	29	0.83	24.07	35	8.42		
	Перегородки									
3	Перекрытия	чердачное	деревянное	глубокие трещины	6	1	6	35	2.1	
		междуэтажные								
		надподвальное								
4	Крыша	шифер по деревянной обрешетке	повреждения	7	1	7	35	2.45		
5	Полы	бетонные	выбоины	9	1	9	40	3.6		
6	Проемы	оконные	1-ые глухие	замазка отстала	9	1	9	40	3.6	
		дверные	простые	неплотный притвор						
7	Внутренняя отделка	окраска	глубокие трещины, отставание обоев	11	0.83	9.13	35	3.2		
	Наружная отделка	окраска	волосные трещины							
8	Сан. и электротех. уст-ва	отопление	АГВ и др., автономное	повреждения	14	-4.3	9.7	30	2.91	
		водопровод		-1.2						
		канализация		-2.3						
		г.водоснабж.								
		ванны								
		электроосв.	да	повреждение изоляции						
		радио		-0.3						
		телефон		-0.5						
		вентиляция								
		лифты								
газ										
телевидение										
9	Прочие работы			8						

итого : 100 x 79.71 x 28.31 x
 % износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр.7)}} = 36$

Техническое описание конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отопляемых пристроек жилого дома

Приложение №2

Литера а3 Год постройки Число этажей 1
 Год реконструкции (капитального ремонта) Группа капитальности IV

№№ п.п.	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после прим. цен. коэф.	Износ в %	% износа к строению (гр.7хгр.8)/100	Текущие изменения		
									износ в %		
									элемента	к строению	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фундамент	кирпичный ленточный	глубокие трещины	7	0.24	1.68	45	0.76			
2	Стены	бревенчатые	глубокие трещины	29	0.24	6.96	45	3.13			
	Перегородки	деревянные	глубокие трещины в местах сопряжения								
3	Перекрытия	чердачное	деревянное утепленное	глубокие трещины	6	1	6	45	2.7		
		междуэтажные									
		надподвальное									
4	Крыша	шифер по деревянной обрешетке	повреждения	7	1	7	40	2.8			
5	Полы	дощатые, асфальтовые	трещины, стертость досок	9	1	9	45	4.05			
6	Проемы	оконные	2-х створные, 1-й стеклопакет	проемы разошлись	9	1	9	40	3.6		
		дверные	простые, ворота	неплотный притвор							
7	Внутренняя отделка	оштукатурено, оклеено	глубокие трещины	11	0.24	2.64	45	1.19			
	Наружная отделка	облицовано кирпичом	трещины								
8	Сан. и электротех. уст-ва	отопление	АГВ и др., автономное	повреждения	14	2.3	16.3	30	4.89		
		водопровод	да								
		канализация	да	повреждение							
		г. водоснабж.									
		ванны									
		электроосв.	да								
		радио		-0.3							
		телефон	да								
		вентиляция									
		лифты									
газ		+2.6									
телевидение	да										
9	Прочие работы			8							
итого :				100	x	58.58	x	23.12	x		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{износа(гр.9)} \times 100}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 39$

Приложение №2

Техническое описание конструктивных элементов и определение физического износа основных строений, отапливаемых пристроек жилого дома

Литера а4 Год постройки 2007 Число этажей I
 Год реконструкции (капитального ремонта) - Группа капитальности III

№ п/п	Наименование конструктивного элемента	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес констр. элем. после прим. цен. коэф.	Износ в %	% износа к строению (гр. 7хгр. 8)/100	Текущие изменения			
									износ в %			
									элемента	к строению		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фундамент	кирпичный ленточный	волосные трещины	18	0.71	12.78	15	1.92				
2	Стены	кирпичные	волосные трещины	19	0.71	13.49	15	2.02				
	Перегородки											
3	Перекрытия	чердачное	деревянное утепленное	волосные трещины	7	1	7	15	1.05			
		междуэтажные										
		надподвальное										
4	Крыша	шифер по деревянной обрешетке	волосные трещины	6	1	6	15	0.9				
5	Полы	бетонные, плитка	волосные трещины	8	1	8	15	1.2				
6	Проемы	оконные		волосные трещины	9	1	9	15	1.35			
		дверные	простые									
7	Внутренняя отделка	облицовано кафелем	волосные трещины	10	0.71	7.1	15	1.07				
	Наружная отделка	расшивка швов										
8	Сан. и электротех. уст-ва	отопление	АГВ и др., автономное	волосные трещины	17	-0.7	16.3	15	2.45			
		водопровод	да									
		канализация	да									
		г. водоснабж.	автономное									
		ванны	газ. колонка									
		электроосв.	да									
		радио										-0.4
		телефон										-0.3
		вентиляция										
		лифты										
газ												
телевидение												
9	Прочие работы			6								
				итого :	100	x	79.67	x	11.96	x		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\% \text{ износа (гр. 9)} \times 100}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = 15$

Приложение №3

Техническое описание и определение физического износа неотопляемых пристроек жилого дома и вспомогательных строений, сооружений

Наименование конструктивн. элементов	Литера под А (погреб)		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Литера а (пристройка)		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
	Группа капитал. IV					Группа капитал. V				
	Материал, конструкция					Материал, конструкция				
Фундамент	котлован		10	1	10	кирпичный ленточный		11	1	11
Наружные стены	кирпичные		43	1	43	дощатые		26	1	26
Перегородки										
Перекрытия	кирпичный свод		28	1	28	дощатые		4	1	4
Крыша						железо		13	1	13
Полы						дощатые		7	1	7
Отделка Проемы	окна									
	двери	простые				простые		14	1	14
	внутренняя					окрашено		18	1	18
	внешняя					окрашено				
Электроосв.						да		4	1	4
Прочие работы			10					3		
Изнаоса, % : 45	Итого		100	x	81	Итого		100	x	97

Наименование конструктивн. элементов	Литера а2 (пристройка)		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Литера Г (Лестничная клетка)		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
	Группа капитал. IV					Группа капитал. III				
	Материал, конструкция					Материал, конструкция				
Фундамент	кирпичный ленточный		11	1	11	кирпичный ленточный		16	1	16
Наружные стены	дощатые		26	1	26	кирпичные		42	1	42
Перегородки										
Перекрытия	деревянное		4	1	4	деревянное				
Крыша	шифер		13	1	13	шифер по деревянной обрешетке		18	1	18
Полы	дощатые		7	1	7	дощатые		15	1	15
Отделка Проемы	окна	1-ые глухие	14	1	14					
	двери	простые				простые		2	1	2
	внутренняя	окрашено	18	1	18	оштукатурено		2	1	2
	внешняя	окрашено								
Электроосв.	да		4	1	4	да		2	1	2
Прочие работы			3					3		
Изнаоса, % : 30	Итого		100	x	97	Итого		100	x	97

Техническое описание и определение физического износа неотопляемых пристроек жилого дома
и вспомогательных строений, сооружений

Приложение №3

Наименование конструктивн. элементов	Литера Г1 (сарай)			Литера Г2 (сарай)					
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал. III	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	
	Материал, конструкция				Материал, конструкция				
Фундамент	деревянные стулья	14	1	14	кирпичный ленточный	16	1	16	
Наружные стены	дощатые	33	1	33	кирпичные	42	1	42	
Перегородки									
Перекрытия									
Крыша	шифер	16	1	16	шифер	18	1	18	
Полы		13				15			
Отделка Проемы	окна								
	двери	простые	5	1	5	простые	2	1	2
	внутренняя						2		
	внешняя		5						
Электроосв.		5				2			
Прочие работы		9				3			
Износа, % : 35	Итого	100	x	68	35	Итого	100	x	78

Наименование конструктивн. элементов	Литера Г4 (сарай)			Литера Г5 (сарай)					
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал. V	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	
	Материал, конструкция				Материал, конструкция				
Фундамент	кирпичный ленточный	18	1	18	деревянные стулья	14	0.82	11.48	
Наружные стены	пластины	38	1	38	дощатые	33	0.82	27.06	
Перегородки									
Перекрытия									
Крыша	шифер	18	1	18	шифер	16	1	16	
Полы		8				13			
Отделка Проемы	окна								
	двери	простые	3	1	3	простые	5	1	5
	внутренняя						5		
	внешняя	оштукатурено	4	1	4				
Электроосв.		3				5			
Прочие работы		8				9			
Износа, % : 40	Итого	100	x	81	40	Итого	100	x	59.54

19

Приложение №3

Техническое описание и определение физического износа неотопливаемых пристроек жилого дома и вспомогательных строений, сооружений

Наименование конструктивн. элементов	Литера Г6 (сарай)			Литера Г7 (сарай)					
	Группа капитал.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал. V	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	
	Материал, конструкция				Материал, конструкция				
Фундамент	деревянные стулья	14	0.75	10.5	деревянные стулья	14	0.78	10.92	
Наружные стены	дощатые	33	0.75	24.75	дощатые	33	0.78	25.74	
Перегородки									
Перекрытия									
Крыша	шифер	16	1	16	шифер	16	1	16	
Полы		13				13			
Отделка Проемы	окна								
	двери	простые	5	1	5	простые	5	1	5
	внутренняя								
	внешняя		5				5		
Электроосв.		5				5			
Прочие работы		9				9			
Износа, % : 40	Итого	100	x	56.25	30	Итого	100	x	57.66

Наименование конструктивн. элементов	Литера Г8 (сарай)			Литера Г9 (сарай)					
	Группа капитал.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал.	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	
	Материал, конструкция				Материал, конструкция				
Фундамент	деревянные стулья	14	0.7	9.8	деревянные стулья	14	0.75	10.5	
Наружные стены	дощатые	33	0.7	23.1	дощатые	33	0.75	24.75	
Перегородки									
Перекрытия									
Крыша	шифер	16	1	16	шифер	16	1	16	
Полы		13				13			
Проемы	окна								
	двери	простые	5	1	5	простые	5	1	5
Отделка	внутренняя								
	внешняя		5				5		
Электроосв.		5				5			
Прочие работы		9				9			
Износа, % : 40	Итого	100	x	53.9	35	Итого	100	x	56.25

Техническое описание и определение физического износа неотопливаемых пристроек жилого дома
и вспомогательных строений, сооружений

Приложение №3

Наименование конструктив. элементов	Литера №2 (уборная)			Литера №5 (уборная)					
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	
	Материал, конструкция				Материал, конструкция				
Фундамент	котлован	8	1	8	котлован	8	1	8	
Наружные стены	дощатые	34	1	34	дощатые	34	1	34	
Перегородки									
Перекрытия						13			
Крыша	шифер	19	1	19	шифер	19	1	19	
Полы	дощатые	14	1	14		14			
Отделка Проемы	окна								
	двери	простые	3	1	3	простые	3	1	3
	внутренняя		2				2		
	внешняя								
Электроосв.		3				3			
Прочие работы		4				4			
Износа, % : 35	Итого	100	x	78	40	Итого	100	x	64

Наименование конструктив. элементов	Литера №1 (Ворота)			Литера №3 (ворота)				
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
	Материал, конструкция				Материал, конструкция			
Фундамент								
Наружные стены	металлическая	100			металлические	100		
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Отделка Проемы	окна							
	двери							
	внутренняя							
внешняя								
Электроосв.								
Прочие работы								
Износа, % : 25	Итого	100	x		25	Итого	100	x

Техническое описание и определение физического износа неотопливаемых пристроек жилого дома
и вспомогательных строений, сооружений

Приложение №3

Наименование конструктивн. элементов	Литера №4 (забор)			Удельный вес с поправкой	Литера ()			
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки		Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
	Материал, конструкция				Материал, конструкция			
Фундамент								
Наружные стены	шиферный	100						
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Отделка (проемы)	окна							
	двери							
	внутренняя							
	внешняя							
Электроосв.								
Прочие работы								
Износа, % : 50	Итого	100	x		Итого	100	x	

Наименование конструктивн. элементов	Литера ()			Удельный вес с поправкой	Литера ()			
	Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки		Группа капитал. IV	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
	Материал, конструкция				Материал, конструкция			
Фундамент								
Наружные стены								
Перегородки								
Перекрытия								
Крыша								
Полы								
Отделка (проемы)	окна							
	двери							
	внутренняя							
	внешняя							
Электроосв.								
Прочие работы								
Износа, % :	Итого	100	x		Итого	100	x	

Расчет инвентаризационной стоимости жилого дома и
вспомогательных строений, сооружений

Приложение №4

№ по плану (Уч. №)	Наименование зданий, сооружений	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице (1969 г.), руб.	Ценностный коэффициент	Поправки к стоимости						Стоимость измерителя после применения ценностного коэф- та и поправок	Объем - куб.м., площ. - кв.м., кол-во - шт.	Восстан. стоимость в ценах 1969 г., руб.	Износ, %	Инвентаризационная стоимость в ценах 1969 года, руб.	Индекс изменения цен	Инвентаризационная стоимость на дату составления паспорта, руб.	
							На высоту помещений	На среднюю площадь	На наружную облицовку											
							8	9	10	11	12	13								
А	индивидуальный жилой дом	28	5	м.ку б.	29.2	0.92	1.05	1.05	1.18					35.04	364	12755	42	7398	33.57	248372
А1	погреб	28	173	м3	10.4	0.81								8.42	17	143	45	79	33.57	2652
А2	пристройка	4	93	м3	10.5	0.97								10.19	13	132	50	66	33.57	2216
А3	жилая пристройка	28	5	м.ку б.	31.3	0.8								25.04	6	150	36	96	33.57	3223
А4	пристройка	28	164	м3	10.5	0.97								10.19	21	214	30	150	33.57	5036
Б1	жилая пристройка	28	5	м.ку б.	31.3	0.59			1.18					21.91	16	351	39	214	33.57	7185
Б2	жилая пристройка	28	1	м.ку б.	24.5	0.8								19.6	14	274	15	233	33.57	7822
Г	Летняя кухня	28	159	м2	30.4	0.97								29.49	19.6	578	40	347	75.20	26096
Г1	сарай	28	163	м2	5.3	0.68								3.6	7.7	28	35	18	33.57	604
Г2	сарай	28	159	м2	30.4	0.78								23.71	6.1	145	35	94	75.20	7069
Г4	сарай	28	162	м2	25.1	0.71								17.82	61.9	1103	40	662	33.57	22225
Г5	сарай	28	163	м2	5.3	0.6								3.18	8.4	27	40	16	33.57	537
Г6	сарай	28	163	м2	5.3	0.56								2.97	3.7	11	40	7	33.57	235
Г7	сарай	28	163	м2	5.3	0.58								3.07	5.2	16	30	11	33.57	369
Г8	сарай	28	163	м2	5.3	0.54								2.86	14.9	43	40	26	33.57	873
Г9	сарай	28	163	м2	5.3	0.56								2.97	11.4	34	35	22	33.57	739
№1	Ворота	4	299в	м.кв.	29.4	1							1	29.4	6	176	25	132	75.20	9927
№2	уборная	28	169	м3	27	0.78								21.06	2	42	35	27	33.57	906
№3	ворота	4	299в	м.кв.	29.4	1							1	29.4	6	176	25	132	75.20	9927
№4	забор	4	104а		8	1							1	8	15.76	126	50	63	33.57	2115
№5	уборная	28	169	м3	27	0.64								17.28	2	35	40	21	33.57	705
															Итого:	16559		9814		358833

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание) от 20.04.2022

Сведения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (здание)

Реквизиты выписки

Наименование	Значение
Дата формирования выписки	20.04.2022
Регистрационный номер	****_***/****_*****

Реквизиты поступившего запроса

Наименование	Значение
Дата поступившего запроса	20.04.2022
Дата получения запроса органом регистрации прав	20.04.2022

Сведения об объекте недвижимости - здании

Наименование	Значение
Дата постановки на учет/ регистрации	13.11.2011 14:27:07
Кадастровый номер	46:20:270208:223
Номер кадастрового квартала	46:20:270208
Вид объекта недвижимости	002001002000, Здание
Кадастровые номера иных объектов недвижимости (земельных участков), в пределах которых расположен объект недвижимости	46:20:270208:136
Ранее присвоенные номера	01, Инвентарный номер, 38:234:002:000007250, 01, Инвентарный номер, 725, 02, Условный номер, 46-46-21/012/2009-237
Площадь, в кв. метрах	135.1
Количество этажей (в том числе подземных)	1
Количество подземных этажей	0
Назначение здания	204002000000, Жилое
Наименование здания	Жилой дом
Год завершения строительства	1917
Наименование вида использования	жилое
Адрес в соответствии с ФИАС (Текст)	Курская область, р-н. Рыльский, г. Рыльск, ул. Луначарского, д. 23
Кадастровая стоимость	2214402.48
Дата документа	16.01.1995
Включен в реестр объектов культурного наследия или является выявленным объектом	да
Регистрационный номер (регистрационный номер учетной карты)	000000000002223
Вид объекта	207001000000, Памятник
Наименование объекта	Дом жилой, кон. XIX - нач. XX вв.
Особые отметки	Сведения, необходимые для заполнения разделов: 5 - Описание местоположения объекта недвижимости; 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.

Сведения о правах и правообладателях

Наименование	Значение
--------------	----------

Сведения о праве и правообладателях	
Дата постановки на учет/ регистрации	30.11.2017 16:20:38
Вид зарегистрированного вещного права	001002000000, Общая долевая собственность
Номер регистрации вещного права	46:20:270208:223-46/021/2017-2
Размер доли в праве	1, 3
Сведения о правообладателе	Грибова Любовь Алексеевна 1940-06-13, Читинская область, г. Шилка, 848000000643, РОССИЯ 106-920-241 29, 008001001000, Паспорт гражданина Российской Федерации ПАСПОРТ, 38 01, 317927, 2001-11-22, Рыльский РОВД Курской области Россия, Курская обл., Рыльский район, г. Рыльск, ул. Ленина, дом №89, кв. 6

Статус записи об объекте недвижимости

Наименование	Значение
Статус записи об объекте недвижимости	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

5. Список домовладельцев города Рыльска с указанием улиц, на которых были расположены их дома в 1902 г. Ф. 302, оп.1, д.438, л.3, 19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыльская городская управа.

Курская обл. архив
Отдел ревизионных фондов
Ф. п. д. № 302
Ср. № 41, л. № 438

ДЕЛО № _____

*Список домовладельцев гор. Рыльска
с указанием улиц, на которых были
расположены их дома в 1902 году*

Начато _____
Окончено _____
На _____ листах

Курская обл. архив
Отдел ревизионных фондов
Ф. п. д. № 302
Ср. № 41, л. № 438

- | | | | | | |
|----|---|----|-----------------------------|---|----------|
| 11 | { | 68 | Млотникова Анна Николаева | 2 | 82
10 |
| | | 69 | Иванцова Евросимья Антонова | 2 | |

Вознесенская улица

- | | | | | | |
|----|---|----|---------------------------|---|---|
| 11 | { | 62 | Рыжкова Марья Аркадьевна | 5 | 5 |
| | | 64 | Покровский Михаил Федоров | 3 | |

Глуховская улица

- | | | | | | |
|----|----|----------------------------|--------------------------------------|----|---|
| 11 | 58 | Козменко Сергей Гаврилович | 4 | 3 | |
| 12 | { | 77 | Аристарховы Иван и Надежда Николаевы | 15 | 5 |
| | | 76 | Травникова Елена Викимина | 10 | 5 |
| | | 75 | Травникова Елена Викимина | 7 | 3 |
| | | 74 | Шелехов Иван Ильич | 6 | |

Вознесенская улица

- | | | | | | |
|----|---|----|------------------------------|---|--|
| 12 | { | 79 | Заломашкина Ирина Родионовна | 7 | |
| | | 80 | Чубарова Авдотья Васильевна | 4 | |

Рябинская улица

- | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------------|---|--|
| 12 | { | 83 | Ступаков Григорий Олимпиев | 2 | |
| | | 82 | Матаренкова Александра Яковлевна | 3 | |

Глуховская улица

- | | | | | | |
|----|---|-----|----------------------------------|---|---|
| 13 | { | 84 | Картамышев Борис Владимиров | 3 | |
| | | 109 | Пешуровская Варвара Тимофеевна | 4 | |
| | | 111 | Исаева Александра Родионовна | 2 | |
| | | 113 | Кликова Анна Федосеевна | 3 | 3 |
| | | 114 | Колможанна Майвильна Майвильевна | 3 | |
| | | 117 | Андрюшина Марья Тимофеевна | 3 | |

б. Списки домовладельцев гор. Рыльска с указанием улиц, на которых они находились. Ф. 302, оп.1, д.539, л.2, 11 об.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рыльская городская управа

КНИА Облгосарх
 Отдел дореволюционных фондов
 ФОНД № 302
 Св. № 48 Арх. № 539

ДЕЛО № _____

*Списки домовладельцев гор. Рыльска,
 с указанием улиц, на которых они
 находились.*

Начато _____ *1908г.*

Окончено _____

На _____ листах

Курская облгосархив
 Отдел дореволюционных фондов
 ФОНД № 302
 Св. № 48 Арх. № 539

Стисокъ

Обывательскими волостми гор. Волыской предначинан-
ный для размежеванія поместныхъ Государственныхъ
отпущеній

Составленъ 6 февраля 1908 года.

№ квартала	№ № домовъ	Имя помещика имена и фамилии домо- владельцевъ.	Имя помещика имена и фамилии домо- владельцевъ
		<u>Плотовская улица</u>	
51.	268	Матвеева Наталья Борисовна	17.
	269	Латышевъ Павелъ Ивановичъ	16.
	270	Камелевъ Пирфрнъ Андреевичъ	10.
	271	Камелевъ Викторъ Андреевичъ	13.
	272	Лазуткинъ Иванъ Степановичъ	7.
	273	Князевъ Федоръ Ивановичъ	10.
		<u>Воловцевская улица</u>	
9.	8	Воловцевъ Иванъ Александровичъ	15.
	7	Воловцевъ Иванъ Александровичъ	15.
		<u>Вознесенская улица</u>	
9.	4	Ильинскій Андрейъ Евгеньевичъ	15.
	5	Шелкова Пирфрнъ Васильевичъ	4.
		<u>Преображенская улица</u>	
9.	6/4	Ветчинкинъ Викторъ Васильевъ.	4.
		<u>Плотовская улица</u>	
9.	3	Воловцевъ Александръ Павловичъ	15.
	2	Силимовичъ Трасовъ Андрей	6.
	1	Золотаревъ Федоръ Стефановичъ	15.

		<u>Вознесенская улица.</u>	
12	79	Золотницкая Ирина Родионовна	7.
		<u>Рязанская улица.</u>	
12.	83	Спиряков Сергей Яковлев	2.
	82.	Матвеевны Александра Яковн.	3
		<u>Стуровская улица.</u>	
	84/8.	Торская Елизавета Петровна	3.
	109	Петровская Варвара Николаев.	4.
13.	111.	Исеева Александра Родионовна	2.
	113.	Борисова Наталья Ивановна	3.
	114.	Колотушкина Татьяна Михайлов.	3.
	117	Андрюшина Мария Николаевна	3.
		<u>Ильинская улица.</u>	
	84/д.	Матюгина Александра Васил.	5
13.	86	Исеева Екатерина Ивановна	3.
	87	Петрова Елизавета Михайловна	4.
	88	Мамонтов Иван Михайлов	6.
	89	Мамонтова Татьяна Семеновна	5.
	90	Марченко Иван Васильев	4.
		<u>Суровская улица</u>	
	108	Самойлов Иван Григорьев	2.
	107	Борисов Борисовна Козыкина	4.
	106	Борисова Александра Васильев.	3.
	105	Третьков Алексей Михайлов	4.
13.	104	Калужский Сергей Иванович	5
	101	Морозова Екатерина Семеновна	3.
	100	Авербухов Илья Григорьев	3.
	99	Васильева Татьяна Андреевна	3.
	98	Копытенкова Анна Николаевна	3.
	99	Исеев Евгений Николаевич	3
			90.

7. Письмо областного бюджетного учреждения культуры «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» от 06.05.2022 № 677 о направлении запрашиваемой информации



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ОБУК «ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ»)

305000, г. Курск, Красная пл., д. 6

тел.: +7 (4712) 51-15-96,

e-mail: okn.kursk@mail.ru;

06.05.2022 № 677

Генеральному директору Общества с
ограниченной ответственностью
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РЕСТАВРАЦИИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ»
Худякову О.В.

7841084410@mail.ru

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваше обращение о предоставлении документов от 04.05.2022 № 42-22, ОБУК «Инспекция по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курской области» (далее – Инспекция) сообщает, что в Ваш адрес посредством электронной почты на электронный адрес 7841084410@mail.ru 5 и 6 мая 2022 г. было направлено 14 писем с вложенными электронными архивами.

Архивы содержат всю имеющуюся у Инспекции информацию по перечню выявленных объектов культурного наследия, указанному в Контракте № 0144200002422000081 от 04.05.2022 г.:

- выкопировки из Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного председателем комитета по культуре и искусству Администрации Курской области 16.01.1995 г.;
- имеющиеся фотографические изображения объектов;
- имеющиеся копии актов осмотра и актов технического состояния выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся копии технических паспортов выявленных объектов культурного наследия;
- имеющиеся выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
- проект зон охраны г. Рыльск Курской области.

С уважением,
Начальник инспекции

И.В. Черникова

Ворылина Н.Н.
+ 7 (4712) 51-15-96

8. Письмо Администрации города Рыльска от 31.05.2022 № 1315 о предоставлении запрашиваемой информации



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,9
тел./факс: (47152) 2-22-38, E-mail: adm.rylsk46@mail.ru
ОКПО 44022333, ОГРН 1024600743892
ИНН/КПП 4620004595 / 462001001

___ 31.05.2022 ___ № ___ 1315 ___

На № _____ от _____

Генеральному директору Научно-исследовательского института реставрации, проектирования и историко-культурных экспертиз НИИ РПИКЭ
Худякову О. В.

Уважаемый Олег Владиславович!

На Ваш исх. № 44-22 от 05.05.2022 Администрация города Рыльска предоставляет запрашиваемую информацию.

Глава города Рыльска

С. А. Курносов

Исп. Фролова О. А.
Тел. 8(47152) 2-27-42

9. Письмо ОКУ «Госархив Курской области» от 30.05.2022
№ 07-12/190-2022/Т о направлении скан-копий архивных дел

Российская Федерация
Архивное управление
Курской области
Областное казенное учреждение
«Государственный архив Курской области»
(ОКУ «Госархив Курской области»)
ул. Ленина, 57, г. Курск, 305000
тел./Факс. 8 (4712) 51-49-85
e-mail: gosarhiv-kursk@yandex.ru
ОКПО 03492966, ОГРН 1024600949911
ИНН/КПП 4629016556/463201001
30.05.2022 № 07-12/190-2022/Т.
на № 56-22 от 25.05.2022.

Генеральному директору
ООО «НИИ РПИИКЭ»
Худякову О.В.
ул. Кирочная, д. 19, литер А, офис 6,
г. Санкт-Петербург, 191123
<7841084410@mail.ru>

Уважаемый Олег Владиславович!

В архивном фонде «Коммунальный отдел исполкома Рыльского уездного Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» выявлены архивные дела с информацией о строениях, расположенных на территории города Рыльска в первой половине 1920-х гг. (скан-копии архивных дел прилагаются).

В связи с тем, что в довоенные годы в городе Рыльске отсутствовала нумерация домовладений (административная привязка осуществлялась по номеру квартала и домовладельцу), сопоставить выявленные исторические сведения с актуальной нумерацией домовладений, представленной в приложении к Вашему запросу, не представляется возможным, так как сотрудники ОКУ «Госархив Курской области» не уполномочены интерпретировать выявляемую в архивных документах информацию.

Вместе с тем, приглашаем Ваших сотрудников самостоятельно ознакомиться с архивными документами в читальном зале ОКУ «Госархив Курской области» с целью выявления интересующих Вас сведений, где им будет оказана соответствующая квалифицированная помощь.

Работа читального зала осуществляется по следующему графику: с понедельника по четверг с 10:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Записаться для работы в читальном зале можно по телефону +7 (4712) 51-49-85 (доб. 2259).

Приложение: 344 файла.

Директор

О.Н. Аргунов
☎ 8 (4712) 52-05-58



Н.А. Елагина